

Bijlage 14. Uit te voeren maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken

Pagina 1
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken IGO 2, Rijksweg 6 gedeelte 301,900 –295,800											
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Baan	Naam kunstwerk	Berm	Schadebeeld	B.O.K.		Profiel en inwendige afmetingen per duiker	Beëindiging		Beschrijving maatregel
						Instroom	Uitstro		Instroom zijde	Uitstroom zijde	
T.	299,800 - 299,700	HR-L			Beschoeiing verrot						Verwijderen van de bij aanvang van het werk aanwezig beschoeiingsconstructie. Nieuwe beschoeiingsconstructie ontwerpen en realiseren.
U.	297,400 - 297,358	HR-L			Berm heeft onvoldoende steun en zakt onderuit						Beschoeiingsconstructie ontwerpen en realiseren.
V.	297,358 - 297,250	Vw-c			Berm heeft onvoldoende steun en zakt onderuit						Beschoeiingsconstructie ontwerpen en realiseren.

Bijlage 14. Uit te voeren maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken

Maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 -184,000											
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Baan	Naam kunstwerk	Berm	Schadebeeld	B.O.K.		Profiel en inwendige afmetingen per duiker	Beëindiging		Beschrijving maatregel
						Instroom	Uitstro		Instroom zijde	Uitstroom zijde	
BH.	173,385	HR-R/ HR-L	Duiker Trimunterwatergang [11F-104-01] KDU004887			- 1,40 N.A.P.		Muil: 1,900 (b)x 1,350 (h)	Talud eindstuk	Talud eindstuk	Huidige duiker verwijderen en één (1) nieuwe duiker ontwerpen en realiseren.
						- 1,40 N.A.P.		Rechthoek: 2,000 (b)x 1,400 (h)			