

## Bijlage 7. Specificatie wegdekken

| Nr. wegvak | Omschrijving                                          | Wegdek-categorie  | Asfaltmengsel Deklaag  |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| IGO 1      | Hoofddrijbaan RW 6 HR-R van km 295,800 tot km 296,600 | ZOAB              | DZOAB 16 <sup>1</sup>  |
|            | Hoofddrijbaan RW 6 HR-R van km 296,600 tot km 297,200 | ZOABTF            | 2L-ZOAB16 en 2L-ZOAB 5 |
|            | Hoofddrijbaan RW 6 HR-R van km 297,200 tot km 301,100 | ZOABTW            | 2L-ZOAB16 en 2L-ZOAB 8 |
|            | Hoofddrijbaan RW 6 HR-R van km 301,100 tot km 301,900 | ZOAB              | DZOAB 16 <sup>1</sup>  |
|            | Verbindingsweg a RW 6 van km 296,331 tot km 296,880   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg b RW 6 van km 296,235 tot km 296,600   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg a RW 6 van km 300,038 tot km 300,344   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg b RW 6 van km 299,932 tot km 300,201   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
| IGO 2      | Hoofddrijbaan RW 6 HR-L van km 301,900 tot km 300,100 | ZOAB              | DZOAB 16 <sup>1</sup>  |
|            | Hoofddrijbaan RW 6 HR-L van km 300,100 – 297,200      | ZOABTW            | 2L-ZOAB16 en 2L-ZOAB 8 |
|            | Hoofddrijbaan RW 6 HR-L van km 297,200 – 296,700      | ZOABTF            | 2L-ZOAB16 en 2L-ZOAB 5 |
|            | Hoofddrijbaan RW 6 HR-L van km 296,700 tot km 295,800 | ZOAB              | DZOAB 16 <sup>1</sup>  |
|            | Verbindingsweg c RW 6 van km 300,226 tot km 299,942   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg d RW 6 van km 300,417 tot km 300,046   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg c RW 6 van km 297,358 tot km 296,792   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg d RW 6 van km 297,493 tot km 297,098   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
| IGO 3      | Hoofddrijbaan RW 7 HR-R van km 105,600 tot km 116,500 | ZOAB              | DZOAB 16 <sup>1</sup>  |
|            | Verbindingsweg a RW 7 van km 112,300 tot km 11,560    | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg b RW 7 van km 112,556 tot km 112,845   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg m RW 7 van km 113,640 tot km 113,880   | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg p RW 7 van km 113,690 tot km 113,880   | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg a RW 7 van km 114,970 tot km 115,351   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg b RW 7 van km 115,356 tot km 115,780   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
| IGO 9B     | Hoofddrijbaan RW 7 HR-L van km 173,000 tot km 166,600 | ZOAB              | DZOAB 16 <sup>1</sup>  |
|            | Verbindingsweg c RW 7 van km 170,018 tot km 169,555   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg d RW 7 van km 170,095 tot km 169,766   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
| IGO 9C     | Hoofddrijbaan RW 7 HR-L van km 154,970 tot km 149,400 | ZOAB              | DZOAB 16 <sup>1</sup>  |
|            | Verbindingsweg n RW 7 van km 153,923 tot km 153,358   | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg TB RW 7 van km 153,705 tot km 153,670  | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg q RW 7 van km 153,842 tot km 153,414   | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg y RW 7 van km 153,645 tot km 153,421   | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg c RW 7 van km 152,249 tot km 152,025   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg d RW 7 van km 152,425 tot km 152,000   | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
| IGO 21     | Hoofddrijbaan RW 31 HR-R van km 52,750 tot km 76,350  | ZOABTW            | 2L-ZOAB16 en 2L-ZOAB 8 |
|            | Verbindingsweg a RW 31 van km 52,967 tot km 53,344    | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg b RW 31 van km 52,854 tot km 52,293    | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg a RW 31 van km 60,990 tot km 61,270    | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg b RW 31 van km 61,300 tot km 61,535    | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg p RW 31 van km 62,720 tot km 62,848    | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg a RW 31 van km 66,000 tot km 66,550    | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg b RW 31 van km 66,520 tot km 67,168    | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg m RW 31 van km 67,900 tot km 68,341    | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg p RW 31 van km 68,134 tot km 68,238    | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg TB RW 31 van km 68,069 tot km 68,100   | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg x RW 31 van km 67,942 tot km 68,258    | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg a RW 31 van km 70,456 tot km 70,913    | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg b RW 31 van km 70,470 tot km 70,761    | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg a RW 31 van km 74,777 tot km 75,147    | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg b RW 31 van km 74,762 tot km 75,023    | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
| IGO 22     | Hoofddrijbaan RW 31 HR-L van km 76,350 tot km 66,300  | ZOABTW            | 2L-ZOAB16 en 2L-ZOAB 8 |

| Nr. wegvak | Omschrijving                                        | Wegdek-categorie  | Asfaltmengsel Deklaag  |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|            | Verbindingsweg c RW 31 van km 75,048 tot km 74,775  | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg d RW 31 van km 75,210 tot km 74,871  | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg c RW 31 van km 71,463 tot km 70,800  | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg d RW 31 van km 71,530 tot km 71,100  | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg n RW 31 van km 68,315 tot km 67,913  | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg TB RW 31 van km 68,153 tot km 68,120 | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg q RW 31 van km 68,085 tot km 67,995  | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg y RW 31 van km 68,274 tot km 67,974  | Dicht asfaltbeton | AC Surf                |
|            | Verbindingsweg c RW 31 van km 67,105 tot km 66,480  | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
| IGO 27A    | Hoofdrijbaan RW 32 HR-L van km 48,600 tot km 45,500 | ZOABTW            | 2L-ZOAB16 en 2L-ZOAB 8 |
|            | Hoofdrijbaan RW 32 HR-L van km 45,500 tot km 45,000 | ZOAB              | DZOAB 16 <sup>1</sup>  |
|            | Verbindingsweg c RW 32 van km 47,065 tot km 46,750  | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg d RW 32 van km 46,760 tot km 46,440  | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |
|            | Verbindingsweg c RW 32 van km 45,565 tot km 45,400  | Dicht asfaltbeton | SMA-NL 11B             |

<sup>1</sup>Indien bij Vast Brug vanwege gewichtsbepierking geen 50 mm DZOAB16 kan worden toegepast, dient een DZOAB11 te worden toegepast.