

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 1, Rijksweg 6 gedeelte 295,800 –301,900						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
I.	295,800	301,900	HR-R	MB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	296,830		HR-R/ Pasveer [15F-301-02]	BB en MB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
K.	296,331	296,835	Vw-a	BB, IB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	296,264	296,600	Vw-b	IB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	300,040	300,341	Vw-a	BB, IB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 1, Rijksweg 6 gedeelte 295,800 –301,900						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
N.	299,942	300,200	Vw-b	IB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Voertuigkering IGO 2, Rijksweg 6 gedeelte 301,900 – 295,800						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
H.	301,900	295,800	HR-L	MB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
I.	300,224	299,36	Vw-c	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	300,392	300,049	Vw-d	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
K.	297,357	296,790	Vw-c	BB, IB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	297,491	297,099	Vw-d	IB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 2, Rijksweg 6 gedeelte 301,900 –295,800						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
					overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	
M.	296,830		HR-L/ Pasveer [15F-301-01]	BB en MB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 3, Rijksweg 7 gedeelte 105,600 –116,500						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
Q.	105,600	116,500	HR-R	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
R.	105,650	105,810	HR-R	BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
	105,747		HR-R/ Schrardervaart [10B-300-01]	BB en MB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
S.	107,850	108,070	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
T.	107,900	108,200	HR-R	BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 3, Rijksweg 7 gedeelte 105,600 –116,500						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
U.	110,250	110,670	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
V.	110,816	111,083	Vw-a	IB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
W.	110,648	111,010	Vw-b	IB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
X.	111,170	116,500	HR-R	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Y.	111,450	112,200	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 3, Rijksweg 7 gedeelte 105,600 –116,500						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
					overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	
	112,040		HR-R/ Cnossenlaan [10E-302-01]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
	112,565		HR-R/ Bloemkamp – zuid [10E-303-02]	IB en MB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Z.	112,300	112,560	Vw-a	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AA.	112,556	112,845	Vw-b	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AB.	113,640	113,880	Vw-m	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AC.	113,690	113,880	Vw-p	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 3, Rijksweg 7 gedeelte 105,600 –116,500						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
					is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	
AD.	114,228		HR-R/ Nijlandervaart [10E-301-01]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AE.	114,970	115,351	Vw-a	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AF.	115,250	115,500	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AG.	115,325		HR-R/ Nijland [10G-100-01]	MB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AH.	115,356	115,780	Vw-b	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Voertuigkering IGO 9B, Rijksweg 7 gedeelte 173,000 –166,600						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
G.	173,000	166,600	HR-L	MB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
H.	166,600	173,000	HR-R	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
I.	170,018	169,555	Vw-c	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	170,095	169,766	Vw-d	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 9C, Rijksweg 7 gedeelte 154,970 –149,400						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
G.	154,970	149,400	HR-L	MB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
H.	149,400	154,970	HR-R	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
I.	152,249	152,025	Vw-c	IB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	152,425	152,000	Vw-d	BB, IB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 21, Rijksweg 7 gedeelte 52,750 –76,350						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
K.	66,400	66,800	HR-R	IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	66,500		HR-R/ Nijegeasterhoeke [11B-304-02]	IB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	68,670	69,200	HR-R	BB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N.	68,930		HR-R/ Swartfean [11B-305-01]	BB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	70,640	70,700	HR-R	IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
P.	70,815	71,120	HR-R	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Q.	71,960	72,100	HR-R	BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
R.	72,030		HR-R/ De Folgeren [11E-315-01]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
S.	72,900	73,000	HR-R	BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 21, Rijksweg 7 gedeelte 52,750 –76,350						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
T.	72,950		HR-R/ Dwersfeart [11E-108-01]	BB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
U.	47,800	76,350	HR-R	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
V.	70,900		HR-R/ Nijtap [11E-314-01]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
W.	75,080	75,315	HR-R	BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
X.	75,175		HR-R/ Viadukt – West [11E-101-02]	IB en MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Y.	75,525	75,725		IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Z.	75,630		HR-R/ Houdmare [11E-001-02]	MB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 22, Rijksweg 31 gedeelte 76,350 –66,300						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
K.	76,350	74,800	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	75,730	75,550	HR-L	IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	75,630		HR-L/ Houdmare [11E-001-01]	MB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N.	75,400	75,100	HR-L	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	75,175		HR-L /Viadukt – Oost [11E-101-01]	IB en MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
P.	72,030		HR-L /De Folgeren [11E-315-02]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Q.	70,900		HR-L/ Nijtap [11E-314-02]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
R.	69,380	69,210	HR-L	BB	Obstakels (te realiseren geluidscherm) niet afgeschermd	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
S.	68,930		HR-L/ Swartfean – Noord [11B-305-02]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 22, Rijksweg 31 gedeelte 76,350 –66,300						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
T.	67,020	66,920	Vw-c	BB	Onvoldoende uitbuigruimte als gevolg van te realiseren geluidscherm en obstakels (te realiseren geluidscherm) niet afgeschermd.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 27A, Rijksweg 32 gedeelte 48,600 –45,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
J.	48,345		HR-L/ Kruising A7/A32 – West [11D-108-02]	MB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering A, Rijksweg 6 gedeelte 295,800 – 312,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
A.	301,750	308,400	HR-R	BB, IB en MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
B.	305,015	305,368	Vw-a	BB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
C.	304,865	305,148	Vw-b	IB en TB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
D.	308,400	301,600	HR-L	BB, IB en MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
E.	305,482	305,187	Vw-c	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
F.	305,624	305,370	Vw-d	TB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 -184,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
H.	107,960		Langerahof [10E-102-01]	Alle	Leuning is niet voertuigkerend.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige leuning. Voertuigkerende leuning ontwerpen en realiseren.
I.	112,07	111,15	HR-L	BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	112,050		HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
K.	111,750	111,775	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	112,565		HR-L/ Bloemkamp – Noord [10E-303-01]	IB en MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	117,990		De Stuiversche Kan [10H-110-01]	Alle	Leuning is niet voertuigkerend.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige leuning. Voertuigkerende leuning ontwerpen en realiseren.
N.	138,550	138,460	HR-L	BB	Onvoldoende uitbuigruimte als gevolg van plaatsen geluidscherm.	Aanpassen van constructietype.
O.	140,360		De Dolten [11C-104-01]	Alle	Leuning is niet voertuigkerend.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige leuning. Voertuigkerende leuning ontwerpen en realiseren.
P.	143,35		HR-R	IB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Q.	145,07		HR-L	BB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 -184,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
R.	144,64		HR-L	BB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
S.	144,34		HR-L	BB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
T.	144,07		HR-L	IB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
U.	143,77		HR-L	IB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
V.	143,76		Vw-f	IB en BB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
W.	167,290		Wytharst [11E-107-01]	Alle	Leuning is niet voertuigkerend.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige leuning. Voertuigkerende leuning ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO C, Rijksweg 31 gedeelte 6,545 - 76,335						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
C.	31,570	31,660	HR-R	BB	Obstakels (te realiseren geluidscherm) niet afgeschermd	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO D, Rijksweg 32 gedeelte 29,600 - 69,150						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
E.	48,345		HR-R/ Kruising A7/A32 – Oost [11D-108-01]	MB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.