

In verband met monstername verlangt Opdrachtgever van een onder certificaat geleverd markeringsmateriaal, monstername overeenkomstig het navolgende overzicht:

Materiaalsoort	Aantal monsters	Hoeveelheid per monster
(Reflecterende) Wegenverf	6	1 l
Verdunningsmiddel	6	0,25 l
Glasparels	6	0,25 l
Thermoplastisch markeringsmateriaal	12	2,5 kg
Koudplast	12	2,5 kg

De monstername dient onder toezicht van Opdrachtgever te worden uitgevoerd in door de Opdrachtnemer beschikbaar gestelde blikken etc.

De Opdrachtnemer stelt ten behoeve van de monstername een aantal van goed sluitende deksels voorziene monsterbussen ter beschikking. De monsterbussen voor verdunningsmiddel dienen van een schroefdopsluiting te zijn voorzien.

De vullingsgraad van de monsterbussen bedraagt ten behoeve van:

- (reflecterende) wegenverf : ≥ 85 % (V/V) en ≤ 92 (VN) bij 15° C;
- verdunningsmiddel : ≥ 85 % (VN) en ≤ 92 % (VN) bij 15° C;
- glasparels : ≥ 80 % (VN).

De Opdrachtnemer verpakt de getrokken monsters onmiddellijk in de bedoelde monsterbussen, waarna deze aan de Opdrachtgever worden overgedragen.

De door de Opdrachtnemer verpakte monsters dienen door de Opdrachtnemer op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar te worden gemerkt en voorzien van: productcode, naam, certificaatnummer en naam van de producent, locatie, datum en zaaknummer.