

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 5A, Rijksweg 7 gedeelte 205,235 – 211,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
I.	209,600	209,825	HR-R	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast verwijderen
J.	209,825	209,950	Vw-m	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast verwijderen
K.	210,2		HR-R/ Dikke Linde	BB	Ontbreken van OBAS.	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 2
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 13A, Rijksweg 28 gedeelte 166,344 – 178,900						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AI.	177,9		HR-R/ VZP Peelerveld	BB	Ontbreken van OBAS.	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.
AJ.	177,500	177,715	HR-R	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast verwijderen
AK.	177,715	177,760	Vw-m	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast verwijderen

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 3
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden E, Rijksweg 7 gedeelte 184,000 -253,270						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
Z.	211,700	211,539	HR-L	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
AA.	211,539	211,430	Vw-n	BB	Lichtmast in obstakelvrijezone.	Lichtmast en voedingskabel verwijderen.
AB.	211,3		HR-L/ VZP Veenborg	BB	Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS.	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.