

Bijlage 14. Uit te voeren maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken

Maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken IGO 14, Rijksweg 28 gedeelte 178,900 – 188,810											
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Baan	Naam kunstwerk	Berm	Schadebeeld	B.O.K.		Profiel en inwendige afmetingen per duiker	Beëindiging		Beschrijving maatregel
						Instroom	Uitstro		Instroom zijde	Uitstroom zijde	
R.	183,442	HR-R	Heidenheim [12B-100-02]		Verrot						Vervangen remmingswerken.

Bijlage 14. Uit te voeren maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken

Pagina 2
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken E, Rijksweg 7 gedeelte 184,000 -253,270											
Nr. werk- vak	Van/ Nabij	Baan	Naam kunstwerk	Berm	Opmerkin g	B.O.K.		Profiel en inwendige afmetingen per duiker [m]	Beëindiging		Beschrijving maatregel
						Instro om	Uitstro om		Instroom zijde	Uitstroom zijde	
AC.	217,415		Verbindingskanaaltje [07G-111-01]		Wortels tussen de radiale aansluiting van segmenten doorgegroe id.						Gehele stalen duiker aanbrengen van renovatiekous
					PUR- schuim tussen de aansluiting van segmenten aangebrach t. Waarschijnl ijk herstel van vroegere lekkage.						

Bijlage 14. Uit te voeren maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken

Maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken F, Rijksweg 28 gedeelte 162,750 - 199,900											
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Baan	Naam kunstwerk	Berm	Schadebe eld	B.O.K.		Profiel en inwendige afmetingen per duiker	Beëindiging		Beschrijving maatregel
						Instro om	Uitstro om		Instroom zijde	Uitstroom zijde	
E.	183,442	HR-L	Heidenheim [12B-100-01]		Verrot						Vervangen remmingswerken.

Bijlage 14. Uit te voeren maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken

Pagina 4
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Maatregelen duikers, beschoeiingsconstructies, remming- en geleidewerken G, Rijksweg 33 gedeelte 45,285 – 77,100											
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Baan	Naam kunstwerk	Berm	Opmerking	B.O.K.		Profiel en inwendige afmetingen per duiker [m]	Beëindiging		Beschrijving maatregel
						Instroom	Uitstro-om		Instroom zijde	Uitstroom zijde	
D.	57,88	HR-M	[07F-122-01]			- 4,05 N.A.P.		Muil: 1,600 (b)x 0,95 (h)	Talud eindstuk	Talud eindstuk	Huidige duiker verwijderen en één (1) nieuwe duiker ontwerpen en realiseren.
E.	59,295	HR-M	[07F-123-01]			- 4,68 N.A.P.		Rond: 1,700	Talud eindstuk	Talud eindstuk	Huidige duiker verwijderen en één (1) nieuwe duiker ontwerpen en realiseren.