

Bijlage 4. Gegevens verkeersbelastingen

Verkeersgegevens bestaande Verhardingen				
Nr. wegvak	Omschrijving	Snelheid vracht-verkeer [km/u] (-)	Vracht-wagens per werkdag (-)	Jaarlijkse groei ¹ vracht-verkeer (%)
IGO 5A	Hoofdrijbaan RW 7 HR-R van km 205,225 tot km 211,000	80	3.649	2,5
	Verbindingsweg b RW 7 1I-R van km 204,800 tot km 205,040	30	839	2,5
	Verbindingsweg b RW 7 van km 204,855 tot km 205,235	50	839	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1I-R van km 205,235 tot km 205,600	80	839	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1U-R van km 209,525 tot km 209,825	80	365	2,5
	Verbindingsweg m RW 7 van km 209,825 tot km 210,505	30	365	2,5
	Verbindingsweg p RW 7 van km 209,945 tot km 210,390	30	365	2,5
	Verbindingsweg x RW 7 van km 210,125 tot km 210,345	30	365	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1I-R van km 210,505 tot km 210,890	80	365	2,5
IGO 5B	Hoofdrijbaan RW 7 HR-R van km 220,400 tot km 222,950	80	3.281	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1U-R van km 221,075 tot km 221,422	80	385	2,5
	Verbindingsweg a RW 7 van km 221,422 tot km 221,780	50	385	2,5
	Verbindingsweg b RW 7 van km 222,835 tot km 222,129	50	468	3,2
	Hoofdrijbaan RW 7 1W-R van km 222,129 tot km 222,865	80	468	3,2
5C	Hoofdrijbaan RW 7 HR-R van km 227,600 tot km 237,500	80	2.977	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1U-R van km 228,900 tot km 229,274	80	748	3,0
	Verbindingsweg a RW 7 van km 229,274 tot km 229,938	50	748	3,0
	Verbindingsweg b RW 7 van km 229,351 tot km 229,744	50	367	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1I-R van km 229,744 tot km 230,200	80	367	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1U-R van km 231,680 tot km 232,042	80	391	2,5
	Verbindingsweg a RW 7 van km 232,042 tot km 232,525	50	391	2,5
	Verbindingsweg b RW 7 van km 232,484 tot km 232,957	50	111	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1I-R van km 232,957 tot km 233,410	80	111	2,5
6	Hoofdrijbaan RW 7 HR-R van km 242,600 tot km 246,000	80	2.005	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-R van km 246,000 tot km 247,100	80	1.630	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-R van km 247,100 tot km 250,100	80	1.843	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-R van km 251,100 tot km 251,850	80	2.408	5,1
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-R van km 251,850 tot km 253,270	80	2.335	5,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1U-R van km 250,958 tot km 251,291	80	120	2,5
	Verbindingsweg a RW 7 van km 251,291 tot km 251,612	50	120	2,5
	Verbindingsweg b RW 7 van km 251,586 tot km 251,966	50	233	5,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1W-R van km 251,966 tot km 252,436	80	233	5,5
	Verbindingsweg RW 7 van km 252,790 tot km 252,800	50	233	5,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1I-R van km 252,800 tot km 253,092	80	233	5,5
8	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 239,847 tot km 237,400	80	2.905	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 233,670 tot km 233,200	80	2.950	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 233,200 tot km 232,000	80	2.508	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 232,000 tot km 229,500	80	2.791	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 229,500 tot km 228,300	80	2.941	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1U-L van km 233,330 tot km 233,005	80	136	2,5
	Verbindingsweg c RW 7 van km 233,005 tot km 232,502	50	136	2,5
	Verbindingsweg d RW 7 van km 232,509 tot km 231,918	50	427	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1I-L van km 231,918 tot km 231,512	80	427	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1U-L van km 230,183 tot km 229,825	80	355	2,5
	Verbindingsweg c RW 7 van km 229,825 tot km 229,425	50	355	2,5
	Verbindingsweg d RW 7 van km 230,095 tot km 229,450	50	930	3,6
	Hoofdrijbaan RW 7 1I-L van km 229,450 tot km 228,966	80	930	3,6

Bijlage 4. Gegevens verkeersbelastingen

Verkeersgegevens bestaande Verhardingen				
Nr. wegvak	Omschrijving	Snelheid vracht-verkeer [km/u] (-)	Vracht-wagens per werkdag (-)	Jaarlijkse groei ¹ vracht-verkeer (%)
9A	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 225,200 tot km 224,560	80	3.200	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 224,560 tot km 224,048	80	3.062	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 224,048 tot km 223,325	80	1.227	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 223,325 tot km 222,600	80	3.502	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 222,600 tot km 221,375	80	3.426	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 HR-L van km 221,375 tot km 219,200	80	3.351	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1U-L van km 224,942 tot km 224,561	80	217	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1U-L van km 224,333 tot km 224,030	80	1.048	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1I-L van km 223,420 tot km 222,968	80	1.910	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1U-L van km 222,487 tot km 222,120	80	1.028	2,5
	Verbindingsweg c RW 7 van km 222,120 tot km 221,802	50	1.028	2,5
	Verbindingsweg d RW 7 van km 222,688 tot km 221,434	50	1.005	2,5
	Hoofdrijbaan RW 7 1I-L van km 221,434 tot km 220,956	80	1.005	2,5
13A	Hoofdrijbaan RW 28 HR-R van km 166,344 tot km 170,123	80	4.902	2,5
	Hoofdrijbaan RW 28 HR-R van km 170,123 tot km 171,800	80	2.215	2,5
	Hoofdrijbaan RW 28 1U-R van km 168,675 tot km 169,010	80	156	2,5
	Verbindingsweg a RW 28 van km 169,010 tot km 169,346	50	156	2,5
	Verbindingsweg b RW 28 van km 169,347 tot km 169,537	50	246	2,5
	Hoofdrijbaan RW 28 1W-R van km 169,537 tot km 169,800	80	3.555	4,0
	Hoofdrijbaan RW 28 1W-R van km 169,800 tot km 170,135	80	187	4,0
	Hoofdrijbaan RW 28 2W-R van km 169,800 tot km 170,135	80	3.555	4,0
14	Hoofdrijbaan RW 28 HR-R van km 178,900 tot km 185,300	80	3.260	2,5
	Hoofdrijbaan RW 28 HR-R van km 185,300 tot km 185,575	80	2.952	2,5
	Hoofdrijbaan RW 28 HR-R van km 185,575 tot km 188,810	80	2.282	2,5
	Hoofdrijbaan RW 28 1U-R van km 179,115 tot km 179,412	80	257	3,9
	Verbindingsweg a RW 28 van km 179,412 tot km 179,677	50	257	3,9
	Verbindingsweg a RW 28 1U-R van km 179,540 tot km 179,677	50	257	3,9
	Verbindingsweg a RW 28 2U-R van km 179,580 tot km 179,677	50	257	3,9
	Verbindingsweg b RW 28 1I-R van km 179,282 tot km 179,450	50	727	2,5
	Verbindingsweg b RW 28 van km 179,282 tot km 179,668	50	727	2,5
	Hoofdrijbaan RW 28 1I-R van km 179,668 tot km 180,070	80	727	2,5
	Hoofdrijbaan RW 28 1U-R van km 185,300 tot km 185,638	80	886	2,5
	Verbindingsweg a RW 28 van km 185,638 tot km 185,893	50	886	2,5
	Verbindingsweg b RW 28 van km 185,522 tot km 185,901	50	626	2,5
	Hoofdrijbaan RW 28 1I-R van km 185,901 tot km 186,333	80	626	2,5
27	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 45,295 tot km 46,300	80	1.162	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 46,300 tot km 46,700	80	1.071	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 46,700 tot km 52,250	80	1.530	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 52,250 tot km 52,400	80	1.669	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 52,400 tot km 53,050	80	1.449	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 53,050 tot km 58,500	80	1.366	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 1U-R van km 45,735 tot km 45,880	80	127	2,5
	Verbindingsweg a RW 33 van km 45,880 tot km 46,187	50	127	2,5
	Verbindingsweg b RW 33 van km 46,205 tot km 46,657	50	442	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 1I-R van km 46,657 tot km 46,950	80	442	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 1U-R van km 52,100 tot km 52,250	80	587	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 1U-R van km 52,270 tot km 52,440	80	211	2,5
	Verbindingsweg a RW 33 van km 52,440 tot km 52,720	50	211	2,5

Verkeersgegevens bestaande Verhardingen				
Nr. wegvak	Omschrijving	Snelheid vracht-verkeer [km/u] (-)	Vracht-wagens per werkdag (-)	Jaarlijkse groei ¹ vracht-verkeer (%)
	Verbindingsweg b RW 33 van km 52,733 tot km 53,006	50	118	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 1I-R van km 53,006 tot km 53,240	80	118	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 1U-R van km 54,583 tot km 54,725	80	467	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 58,500 tot km 55,250	80	1.148	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 55,250 tot km 53,150	80	1.337	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 53,150 tot km 52,450	80	1.200	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 52,450 tot km 52,300	80	1.417	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 52,300 tot km 47,400	80	1.144	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 47,400 tot km 46,600	80	1.115	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 46,600 tot km 46,250	80	941	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 46,250 tot km 45,750	80	966	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 HR-M van km 45,750 tot km 45,295	80	1.304	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 1U-L van km 54,888 tot km 54,723	80	345	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 1U-L van km 53,150 tot km 53,011	80	117	2,5
	Verbindingsweg c RW 33 van km 53,011 tot km 52,749	50	117	2,5
	Verbindingsweg d RW 33 van km 52,733 tot km 52,477	50	213	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 1W-L van km 52,477 tot km 52,250	80	213	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 1U-L van km 46,700 tot km 46,550	80	49	2,5
	Verbindingsweg c RW 33 van km 46,550 tot km 46,214	50	49	2,5
	Verbindingsweg d RW 33 van km 46,192 tot km 45,733	50	283	2,5
	Hoofdrijbaan RW 33 1I-L van km 45,733 tot km 45,500	80	283	2,5

¹ De aangegeven verkeersgegevens geldt in het jaar 2027. De aangegeven groei geldt vanaf de "peiljaar berekening restlevensduur" over de Ontwerplevensduur c.q. Herontwerplevensduur vlgs. bijlage [Restlevensduren bestaande weggedeelten]. Indien het Werk na 2027 wordt gerealiseerd moet de aangegeven verkeersintensiteit met het aangegeven groeipercentage worden verhoogd.

Overige gegevens verkeersbelasting:

- 300 werkdagen per jaar;
- 4,0 assen per vrachtwagen;
- (voor herontwerpberekeningen met CARE) 40% breedbanden
- onzekerheidsfactor verkeersbelasting 1,75
- het volgende aslastspectrum voor vrachtwagens:

aslast (kN)	Aandeel
20 - 40	15,6%
40 - 60	27,1%
60 - 80	28,1%
780 - 100	14,6%
100 - 120	8,75%
120 - 140	4,60%
140 - 160	1,04%
160 - 180	0,13%
180 - 200	0,08%
200 - 220	0,00%