

Deel 1. Algemeen

01	Opdrachtgever	2
02	Directie	3
03	Locatie	3
04	Algemene beschrijving	3
05	Tijdsbepaling	3
06	Onderhoudstermijn	3
07	Kwaliteitsborging	3

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	Tekeningen	4
02	Peilen en hoofdafmetingen	5
03	Bijlagen	5
04	Flexibiliteit in de uitvoering	5
05	Ter beschikking stellen	5

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	Onderhoud Beerebolwerk Bolwerk	6
1010	Recreatief grasveld	8
1020	Maaien ruw gras	8
1030	Verwijderen stam - en wortelopschot	9
1050	Heesters groen -en niet-groenblijvend	10
1060	Vaste planten	11
1070	Bosvakken, parkbos en bostalud	12
1080	Verwijderen ongewenste beplantingen	13
1090	Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil	14
2	Onderhoud Lagesingel Bolwerk	15
2010	Recreatief grasveld	15
2020	Maaien ruw gras	16
2030	Verwijderen stam - en wortelopschot	17
2050	Heesters groen -en niet-groenblijvend	17
2060	Vaste planten	18
2070	Bosvakken, parkbos en bostalud	19
2080	Verwijderen ongewenste beplantingen	20
2090	Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil	21
3	Onderhoud Bolwerk de Ravelijn	22
3020	Maaien ruw gras	22
3030	Verwijderen stam - en wortelopschot	23
3050	Heesters groen -en niet-groenblijvend	23
3060	Vaste planten	25
3070	Bosvakken, parkbos en bostalud	26
3080	Verwijderen ongewenste beplantingen	27
3090	Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil	27
4	Onderhoud Hogesingel Bolwerk	28
4020	Maaien ruw gras	28
4030	Verwijderen stam - en wortelopschot	29
4040	Hagen	29
4050	Heesters groen -en niet-groenblijvend	30
4060	Vaste planten	32
4070	Bosvakken, parkbos en bostalud	33
4080	Verwijderen ongewenste beplantingen	34
4090	Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil	34
5	Onderhoud Hohenlohe Bolwerk	35
5020	Maaien ruw gras	35
5030	Verwijderen stam - en wortelopschot	36
5050	Heesters groen -en niet-groenblijvend	36
5070	Bosvakken, parkbos en bostalud	38
5080	Verwijderen ongewenste beplantingen	39
5090	Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil	39
6	Onderhoud Oranjebolwerk	40
6020	Maaien ruw gras	40
6030	Verwijderen stam - en wortelopschot	41

6050	Heesters groen -en niet-groenblijvend	41
6070	Bosvakken, parkbos en bostalud	43
6080	Verwijderen ongewenste beplantingen	44
6090	Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil	44
8	Diverse werkzaamheden	45
8020	Inboet	45
8030	Watergeven	46

Deel 3. Bepalingen**47**

01	Algemeen en administratief	48
01 01	Algemene bepalingen	48
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	48
01 08	Bijdragen	48
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	48
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	49
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	49
01 16	VERZEKERINGEN	49
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	50
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	50
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	50
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	50
01 23	COMMUNICATIE	50
01 25	VAKOPLEIDING	51
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	51
51 01	BEGRIPPEN	51
51 03	INFORMATIE OVERDRACHT	51
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIE	51
51 22	MAAIEN	51
51 41	BEGRIPPEN BEPLANTINGEN	52
51 42	EISEN EN UITVOERING	52
51 5	BOMEN	52
51 52	EISEN EN UITVOERING ONDERHOUD BOMEN	52
64	FLORA EN FAUNA	52
64 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	52

Gemeente Zaltbommel

Afdeling Realisatie en Beheer

Bezoekadres: Hogeweg 11
5301 LB ZALTBOMMELPostadres: Postbus 10.002
5300 DA ZALTBOMMEL

Telefoon: 14 0418

Telefax: 0418 - 681 645

E-mail: info@zaltbommel.nl

Website: www.zaltbommel.nl

RAW bestek onderhoud Stadswallen, gemeente Zaltbommel
Besteksnummer: 2026-01Versie : definitief
Datum : november 2025

Het werk vangt aan op 16 februari 2026 en loopt door tot en met 01 januari 2028, met een mogelijkheid tot verlenging van 4 keer 2 jaar.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. onderhoud beplantingen;
- b. maaien grasachtige vegetatie;
- c. verwijderen blad en natuurlijk afval;
- d. verwijderen zwerfvuil;
- e. klein onderhoud aan paden, afvalbakken enzovoorts.

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Gemeente Zaltbommel

Teamleider Infra

Bezoekadres: Hogeweg 11
5301 LB ZALTBOMMEL

Postadres: Postbus 10.002
5300 DA ZALTBOMMEL

Telefoon: 14 0418

E-mail: info@zaltbommel.nl

Website: www.zaltbommel.nl

02 Directie

De directie wordt namens de opdrachtgever gevoerd door C. van Zanten van de gemeente Zaltbommel en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de Stadswallen van de gemeente Zaltbommel.

04 Algemene beschrijving

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. onderhoud beplantingen;
- b. maaien grasachtige vegetatie;
- c. verwijderen blad en natuurlijk afval;
- d. verwijderen zwerfvuil;
- e. klein onderhoud aan paden, afvalbakken enzovoorts.

05 Tijdsbepaling

Het werk vangt aan op 16 februari 2026 en loopt door tot en met 01 januari 2028, met een mogelijkheid tot verlenging van 4 keer 2 jaar.

06 Onderhoudstermijn

Niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
- 251002 BS& Beheerposters Bolwerken Zaltbommel

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage A: 250512 BS& Beheerplan Bolwerken Zaltbommel_ rapport
- Bijlage B: V&G plan (voorbeeld)

04 Flexibiliteit in de uitvoering

De hoeveelheden zoals opgenomen in dit bestek, zijn indicatief. Alle voorkomende werkzaamheden zijn opgenomen in het bestek. Volgens de op te stellen werkplanning worden deze uitgevoerd. Van de aannemer wordt een flexibele opstelling verwacht als het gaat om de uitvoering:

- hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden.
- aard van de werkzaamheden.
- frequentie van de werkzaamheden.
- uitvoeringsperiode.
- doorlooptijd in uitvoering.

De aannemer conformeert zich middels dit bestek aan het in stand houden van net en schoon onderhouden bolwerken middels de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

05 Ter beschikking stellen

De opdrachtgever stelt de volgende zaken ter beschikking aan de aannemer:
- werkkleding.
- (motorisch/elektrisch) handgereedschap.
- opslagruimte materialen en verblijfruimte (Adres Vogelenzang 16c)

Alle overige zaken zoals bedoeld in de Standaard en in artikel 51.01.01, deel 3 van dit bestek die verlangd worden om medewerkers hun taak goed kunnen laten uitvoeren die geregeld en aangeschaft te worden door de aannemer.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							Onderhoud Beerebolwerk Bolwerk			
1010							<u>Recreatief grasveld</u>			
101010	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: recreatief grasveld B Aantal obstakels gemiddeld circa 1,5 stuks per are Doorlooptijd per maaironde: maximaal 10 werkdagen, volgorde conform artikel 51.22.05 lid 08, afstemmen met maaiwerk andere bolwerken Oppervlakte: circa 2.032 m2 Uitvoeringsperiode: 01 april - 15 oktober Aantal percelen: 2 Standaard beheer 1 Grasveld recreatie 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 20 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	813,00 N	
101020	512515						Maaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen en obstakels gesitueerd in grasveld in bestekspostnummer 101010 Aantal: circa 51 stuks Uitvoeringsperiode: - 15 juli - 31 juli - 15 oktober - 31 oktober 3 Grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	204,00 N	
101040	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: recreatief grasvelden Hoeveelheid: circa 2.300 m1 Uitvoerinsperiode: - 15 - 31 oktober 9 Langs beplantingsvakken, verhardingen en halfverhardingen 3 Afsteken of afsnijden 2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar week 35 t/m 40 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	4.600,00 N	
101050	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft: grasvelden als bedoeld in bestekspostnummer 101010 Oppervlakte: circa 2.032 m2 Uitvoeringsperioden: - 15 oktober - 31 oktober - 15 november - 30 november - 10 december - 24 december - 15 januari - 31 januari - 15 februari - 28 februari 2 Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal komt te vervallen aan de aannemer	are	204,00 N	
1020							<u>Maaien ruw gras</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102010	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: 1e meter berm langs wandelpaden Doorlooptijd per maaionde: circa 5 werkdagen Uitvoeringsperioden: - 01 april - 15 april - 15 mei - 31 mei - 01 juli - 15 juli - 15 augustus - 31 augustus - 01 oktober - 15 oktober Oppervlakte: circa 16.370 m2 Aantal percelen: onbekend. Standaard beheer Kruidachtige vegetatie berm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 5 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	164,00	N
102020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: langs verharding van bermen langs wandelpaden Hoeveelheid: circa 1.637 m1 Uitvoeringsperiode: - 15 oktober - 31 oktober Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar week 35 t/m 40 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	3.274,00	N
102030	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: maaien bermen op aardwerken Hoeveelheid: circa 7.697 m2 Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Aantal percelen: onbekend. Ecologisch beheer Kruidachtige vegetatie berm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	308,00	N
102040	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft: grasvelden als bedoeld in bestekspostnummer 101010 Oppervlakte: circa 7.697 m2 - 15 november - 30 november - 15 januari - 31 januari Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal egaal in bosvakken verspreiden	are	300,00	N
102050	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: moeilijk te bereiken oevers Percelen zijn niet bereikbaar met gangbaar materieel Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Oppervlakte: 702 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	29,00	N
1030							<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
103010	515551						Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van stam en -wortelopschot Frequentie: 2 keer per jaar: - 15 juli - 31 juli - 15 oktober - 31 oktober Hoeveelheid: circa 30 stuks Verwijderen tot 5 m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	120,00	N
1050							<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u> Oppervlakte: circa 1.278 m2			
105010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 1.278 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	20.448,00	N
105020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 1.278 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	20.448,00	N
105030	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperioden: - 25 juni - 15 juli - 01 oktober - 15 oktober Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,2 m uit de kant van de verharding of wegmeubilair, wegmeubilair, brandkranen, muren, erfafscheidingen, perceelsgrenzen en dergelijke. 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	3.400,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
105040	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperiode: - 01 oktober - 15 oktober Op circa 80% van het areaal jaarlijks verjongingssnoei toepassen Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	472,00	N
105050	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoering: - 01 oktober - 15 oktober Per jaar wordt circa 20% van het areaal teruggezet. Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,3 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	320,00	N
1060							<u>Vaste planten</u>			
106010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: vaste planten vrij maken van onkruid, opschonen en verwijderen opschot Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 42 m2 Betreft: vaste planten Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	672,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
106020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vaste planten inclusief cirkel met varens Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktobe Betreft: kruidachtigen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	672,00 N	
106040	514499						Terugknippen vaste planten Betreft: afknippen van afgestorven loof van vaste planten Aantal beurten: 1 keer per jaar Uitvoeringsperiode: - 01 maart - 15 maart Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren, de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	84,00 N	
106050	510205						Bemesten beplantingsvak. Betteft: het bemesten van beplantingsvakken met vaste planten Uitvoeringsperiode: - 15 maart - 31 maart Betreft: vaste planten Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4 Aardachtige meststof 2 Hoeveelheid: 1 m3 per 100 m2 3 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m	m2	84,00 N	
1070							<u>Bosvakken, parkbos en bostalud</u>			
107010	514421						Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: het verwijderen/uitsteken van ongewenste soorten, uitmaaaien rand in kruidlaag van bosvakken, parkbos en bostalud Hoeveelheid: circa 7.037 m2 Uitvoeringsperiode - 30 november - 31 januari Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: kruidlaag onder struik -en boomvormers. 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m 1 Tussen de rijen maaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	141,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
107020	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei van struiklaag en heesters in bosvakken, parkbos en bostalud, eenmaal per jaar Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	3.200,00	N
107030	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: bosvakken, parkbos en bostalud Uitgegaan dient te worden dat in circa 6 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 17% van het areaal verspreid over de locatie als bedoeld in deel 1 lid 03. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 3 jaren afgezet is conform bestekspostnummer 107040 Wegnemen dikste takken per beplanting, behalve bij beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 17 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	2.393,00	N
107040	514433						Afzetten beplanting. Uitgegaan dient te worden dat in circa 12 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 8% verspreid over de het betreffende bolwerk. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 6 jaren teruggezet is conform bestekspostnummer 107030 Wegnemen gehele beplanting tot op stobbe, behalve beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte hinderlijke opslag: ca. 5 m of meer 2 Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	1.126,00	N
1080							<u>Verwijderen ongewenste beplantingen</u>			
108010	514499						Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen Betreft het incidenteel verwijderen van ongewenste soorten en zaailingen in verband met behoud zichtlijnen zichtassen zoals beschreven in de bijlage. Uitvoeringsperiode: nader te bepalen vanaf 01 juli Ongewenste soorten zoals braam, Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en brandnetel Zaailingen van boomvormers zoals iep, es, esdoorn enzovoorts	are	330,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
108030	501411						Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad en klein takhout uit en langs waterpartijen bolwerken en Binnengracht inclusief windhoeken Uitvoeringsperiode: - 15 april - 30 april - 01 november - 30 november Van wateroppervlak Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	40,00	N
1090		9				2	<u>Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil</u>			
109010	848199						Wegwerken oneffenheden wandelpaden Betreft: het aanvullen van gaten en afschrappen hoogteverschillen Ingrijpmoment: hoogteverschil >2cm ten opzichte van omliggende verharding Hoeveelheid paden: circa 2.469 m2 Aanvullen met gelijksoortige halfverharding Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer periode januari-februari, rest van het jaar incidenteel	m2	4.938,00	V
109020	501411						Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad van wandelpaden Hoeveelheid paden: circa 2.469 m2 - 15 oktober - 31 oktober - 15 november - 30 november - 10 december - 24 december - 15 januari - 31 januari - 15 februari - 28 februari Betreft: verhard terrein Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	247,00	V
109030	506102						Ledigen afvalbakken. Betreft: het ledigen van afvalbakken, indien nodig voorzien van nieuwe vuilniszak Aantal: circa 5 stuks Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 60 liter Inclusief vervangen vuilniszak Gerekend is met 2 ledigingen week 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	st	520,00	N
109040	503399						Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring Betreft: het beheersen van natuurlijke aanslag en besmeuring op meubilair op de stadswallen zoals banken, informatieborden, afvalbakken, kanonnen en dergelijke. - parkmeubiliar/banken: circa 10 stuks - kanon: circa 1 stuk - afvalbakken: circa 5 stuks Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer in periode februari-maart, rest van het jaar incidenteel	st	32,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
109050	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfval op verhardingen, grasvelden en uit beplantingsvakken op het gehele bolwerk. Frequentie: zes keer per jaar op basis van controle door de aannemer, rest van het jaar incidenteel Uitvoeringsperioden: - 15 januari - 31 januari - 15 maart - 31 maart - 15 mei - 31 mei - 15 juli - 31 juli - 15 september - 31 september - 15 november - 30 november Oppervlakte: circa 15.155 m2 Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	are	1.516,00	V
2		3								
			3							
				7						
					2					
						9				
							Onderhoud Lagesingel Bolwerk			
2010							<u>Recreatief grasveld</u>			
201010	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: recreatief grasveld B Aantal obstakels gemiddeld circa 1,5 stuks per are Doorlooptijd per maaionder: maximaal 10 werkdagen, volgorde conform artikel 51.22.05 lid 08, afstemmen met maaierwerk andere bolwerken Uitvoeringsperiode: 01 april - 15 oktober Oppervlakte: circa 1.097 m2 Aantal percelen: Standaard beheer Grasveld recreatie Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 20 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	439,00	N
		2								
			1							
				1						
					2					
						1				
201020	512515						Maaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen en obstakels gesitueerd in grasveld in bestekspostnummer 201010 Aantal: circa 63 stuks Uitvoeringsperiode: - 15 juli - 31 juli - 15 oktober - 31 oktober Grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	252,00	N
		3								
			1							
				2						
					1					
201040	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: recreatief grasvelden Hoeveelheid: circa 1.350 m1 Uitvoerinsperiode: - 15 - 31 oktober Langs beplantingsvakken, verhardingen en halfverhardingen Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar week 35 t/m 40 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	2.700,00	N
		9								
			3							
				2						
					9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201050	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft: grasvelden als bedoeld in bestekspostnummer 201010 Oppervlakte: circa 1.097 m2 Uitvoeringsperioden: - 15 oktober - 31 oktober - 15 november - 30 november - 10 december - 24 december - 15 januari - 31 januari - 15 februari - 28 februari Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal komt te vervallen aan de aannemer	are	110,00	N
2020							<u>Maaien ruw gras</u>			
202010	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: 1e meter berm langs wandelpaden Doorlooptijd per maaionde: circa 5 werkdagen Uitvoeringsperioden: - 01 april - 15 april - 15 mei - 31 mei - 01 juli - 15 juli - 15 augustus - 31 augustus - 01 oktober - 15 oktober Oppervlakte: circa 1.470 m2 Aantal percelen: onbekend. Standaard beheer Kruidachtige vegetatie berm 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurt(en): 5 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	147,00	N
202020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: langs verharding van bermen langs wandelpaden Hoeveelheid: circa 1.470 m1 Uitvoerinsperiode: - 15 oktober - 31 oktober Langs verharding 3 Afsteken of afsnijden 2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar week 35 t/m 40 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	2.960,00	N
202030	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: maaien bermen op aardwerken Hoeveelheid: circa 4.100 m2 Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Aantal percelen: onbekend. Ecologisch beheer 4 Kruidachtige vegetatie berm 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	164,00	N
202040	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft: grasvelden als bedoeld in bestekspostnummer 201010 Oppervlakte: circa 4.100 m2 - 15 november - 30 november - 15 januari - 31 januari Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal egaal in bosvakken verspreiden	are	82,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
202050	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: moeilijk te bereiken oevers Percelen zijn niet bereikbaar met gangbaar materieel Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Oppervlakte: circa: 827 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	34,00	N
2030							<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>			
203010	515551						Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van stam en -wortelopschot Frequentie: 2 keer per jaar: - 15 juli - 31 juli - 15 oktober - 31 oktober Aantal: circa 25 stuks Verwijderen tot 5 m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	V
2050							<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u>			
205010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 541 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	8.656,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
205020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 541 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	8.656,00	N
205030	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperioden: - 25 juni - 15 juli - 01 oktober - 15 oktober Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,2 m uit de kant van de verharding of wegmeubilair, wegmeubilair, brandkranen, muren, erfafscheidingen, perceelsgrenzen en dergelijke. 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	2.600,00	N
205040	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperiode: - 01 oktober - 15 oktober Op circa 80% van het areaal jaarlijks verjongingssnoei toepassen Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	433,00	N
205050	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoering: - 01 oktober - 15 oktober Per jaar wordt circa 20% van het areaal teruggezet. Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,3 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	109,00	N
2060							<u>Vaste planten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
206010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: vaste planten inclusief cirkel met varens vrij maken van onkruid, opschonen en verwijderen opschot Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 510 m2 Betreft: vaste planten Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	8.160,00	N
		9								
			1							
				2						
206020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vaste planten inclusief cirkel met varens Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 510 m2 Betreft: kruidachtigen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	8.160,00	N
		6								
			2							
206040	514499						Terugknippen vaste planten Betreft: afknippen van afgestorven loof van vaste planten Aantal beurten: 1 keer per jaar Uitvoeringsperiode: - 01 maart - 15 maart Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren, de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	771,00	N
206050	510205						Bemesten beplantingsvak. Betteft: het bemesten van beplantingsvakken met vaste planten Uitvoeringsperiode: - 15 maart - 31 maart Betreft: vaste planten Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aardachtige meststof Hoeveelheid: 1 m3 per 100 m2 3 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m	m2	1.020,00	N
		9								
			1							
				4						
					2			m3		10,20
					3					I
2070							<u>Bosvakken, parkbos en bostalud</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
207010	514421						Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft: het verwijderen/uitsteken van ongewenste soorten, uitmaaïen rand in kruidlaag van bosvakken, parkbos en bostalud Hoeveelheid: circa 5.527 m² Uitvoeringsperiode - 30 november - 31 januari Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: kruidlaag onder struik -en boomvormers. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen de rijen maaïen Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	111,00	V
207020	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei van struiklaag en heesters in bosvakken, parkbos en bostalud, eenmaal per jaar Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Randlengte: circa 310 m¹ Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	620,00	N
207030	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: bosvakken, parkbos en bostalud Uitgegaan dient te worden dat in circa 6 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 17% van het areaal verspreid over de locatie als bedoeld in deel 1 lid 03. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 3 jaren afgezet is conform bestekspostnummer 207040 Wegnemen dikste takken per beplanting, behalve bij beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 17 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m ²	1.880,00	N
207040	514433						Afzetten beplanting. Uitgegaan dient te worden dat in circa 12 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 8% verspreid over de het betreffende bolwerk. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 6 jaren teruggezet is conform bestekspostnummer 207030 Wegnemen gehele beplanting tot op stobbe, behalve beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte hinderlijke opslag: ca. 5 m of meer Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m ²	885,00	N
2080							<u>Verwijderen ongewenste beplantingen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
208010	514499						Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen Betreft het incidenteel verwijderen van ongewenste soorten en zaailingen in verband met behoud zichtlijnen zichtassen zoals beschreven in de bijlage. Uitvoeringsperiode: nader te bepalen, vanaf 01 juli Ongewenste soorten zoals braam, Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en brandnetel Zaailingen van boomvormers zoals iep, es, esdoorn enzovoorts	are	4,00	N
208030	501411						Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad en klein takhout uit en langs waterpartijen bolwerken en Binnengracht inclusief windhoeken Uitvoeringsperiode: - 15 april - 30 april - 01 november - 30 november Het betreft 2 locaties. Van wateroppervlak Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,00	N
2090		9			2		<u>Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil</u>			
209010	848199						Wegwerken oneffenheden wandelpaden Betreft: het aanvullen van gaten en afschrappen hoogteverschillen Ingrijpmoment: hoogteverschil >2cm ten opzichte van omliggende verharding Hoeveelheid paden: circa 1.957 m2 Aanvullen met gelijksoortige halfverharding Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer periode januari-februari, rest van het jaar incidenteel	m2	3.914,00	V
209020	501411						Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad van wandelpaden Hoeveelheid paden: circa 2.469 m2 - 15 oktober - 31 oktober - 15 november - 30 november - 10 december - 24 december - 15 januari - 31 januari - 15 februari - 28 februari Betreft: verhard terrein Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	196,00	V
209030	506102						Ledigen afvalbakken. Betreft: het ledigen van afvalbakken, indien nodig voorzien van nieuwe vuilniszak Aantal: circa 4 stuks Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 60 liter Inclusief vervangen vuilniszak Gerekend is met 2 ledigingen week 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	st	416,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
209040	503399						Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring Betreft: het beheersen van natuurlijke aanslag en besmeuring op meubilair op de stadswallen zoals banken, informatieborden, afvalbakken, kanonnen en dergelijke. - parkmeubiliar/banken: circa 21 stuks - kanon: circa 2 stuks - afvalbakken: circa 4 stuks Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer in periode februari-maart, rest van het jaar incidenteel	st	54,00	N
209050	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfval op verhardingen, grasvelden en uit beplantingsvakken op het gehele bolwerk. Frequentie: zes keer per jaar op basis van controle door de aannemer, rest van het jaar incidenteel Uitvoeringsperioden: - 15 januari - 31 januari - 15 maart - 31 maart - 15 mei - 31 mei - 15 juli - 31 juli - 15 september - 31 september - 15 november - 30 november Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	are	1.603,00	V
3		3					Onderhoud Bolwerk de Ravelijn			
3020							<u>Maaien ruw gras</u>			
302010	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: 1e meter berm langs wandelpaden Doorlooptijd per maaionde: / Uitvoeringsperioden: - 01 april - 15 april - 15 mei - 31 mei - 01 juli - 15 juli - 15 augustus - 31 augustus - 01 oktober - 15 oktober Oppervlakte: circa 1.640 m2 Aantal percelen: onbekend. Standaard beheer Kruidachtige vegetatie berm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 5 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	164,00	N
302020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: langs verharding van bermen langs wandelpaden Hoeveelheid: circa 1.640 m1 Uitvoerinsperiode: - 15 oktober - 31 oktober Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar week 35 t/m 40 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	3.280,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
302030	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: maaien bermen op aardwerken Hoeveelheid: circa 1.448 m2 Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Aantal percelen: onbekend. Ecologisch beheer Kruidachtige vegetatie berm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	58,00	N
302040	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft: grasvelden als bedoeld in bestekspostnummer 302030 Oppervlakte: circa 1.448 m2 - 15 november - 30 november - 15 januari - 31 januari Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal egaal in bosvakken verspreiden	are	29,00	N
302050	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: moeilijk te bereiken oevers Percelen zijn niet bereikbaar met gangbaar materieel Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Hoeveelheid: circa 600 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	24,00	N
3030							<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>			
303010	515551						Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van stam en -wortelopschot Frequentie: 2 keer per jaar: - 15 juli - 31 juli - 15 oktober - 31 oktober Aantal: circa 35 stuks Verwijderen tot 5 m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	140,00	V
3050							<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1	2	3	4	5	6				
305010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 228 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	3.648,00	N
		1									
			1								
				2							
305020	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 228 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	3.648,00	N
		1									
				2							
			1					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
305030	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperioden: - 25 juni - 15 juli - 01 oktober - 15 oktober Randlengte: circa 330 m1 Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,2 m uit de kant van de verharding of wegmeubilair, wegmeubilair, brandkranen, muren, erfafscheidingen, perceelsgrenzen en dergelijke. 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	1.320,00	N
		1									
			2								
305040	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperiode: - 01 oktober - 15 oktober Op circa 80% van het areaal jaarlijks verjongingssnoei toepassen Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	183,00	N
		1									
			2								
					1						
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
305050	514432		1					Terugzetten beplanting. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoering: - 01 oktober - 15 oktober Per jaar wordt circa 20% van het areaal teruggezet. Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,3 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	46,00 N	
3060								<u>Vaste planten</u>			
306010	514402		9				1	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: vaste planten vrij maken van onkruid, opschonen en verwijderen opschot Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 286 m2 Betreft: vaste planten Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	4.576,00 N	
306020	514407		6				2	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: vaste plantenDoorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 286 m2 Betreft: kruidachtigen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	4.576,00 N	
306040	514499							Terugknippen vaste planten Betreft: afknippen van afgestorven loof van vaste planten Aantal beurten: 1 keer per jaar Uitvoeringsperiode: - 01 maart - 15 maart Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren, de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	572,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
306050	510205						Bemesten beplantingsvak. Betteft: het bemesten van beplantingsvakken met vaste planten Uitvoeringsperiode: - 15 maart - 31 maart Betreft: vaste planten Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aardachtige meststof Hoeveelheid: 1 m3 per 100 m2 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m	m2	572,00 N	
		9								
			1					m3		5,72 I
				4						
					2					
						3				
3070							Bosvakken, parkbos en bostalud			
307010	514421						Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: het verwijderen/uitsteken van ongewenste soorten, uitmaaaien rand in kruidlaag van bosvakken, parkbos en bostalud Hoeveelheid: circa 3.622 m2 Uitvoeringsperiode - 30 november - 31 januari Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: kruidlaag onder struik -en boomvormers. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen de rijen maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	73,00 V	
		1								
			1							
				1						
					1					
307020	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei van struiklaag en heesters in bosvakken, parkbos en bostalud, eenmaal per jaar Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Randlengte: circa 420 m1 Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	840,00 N	
		1								
			1							
307030	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: bosvakken, parkbos en bostalud Uitgegaan dient te worden dat in circa 6 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 17% van het areaal verspreid over de locatie als bedoeld in deel 1 lid 03. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 3 jaren afgezet is conform bestekspostnummer 307040 Wegnemen dikste takken per beplanting, behalve bij beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 17 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	1.232,00 N	
		1								
				4						
					5					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
307040	514433		1					Afzetten beplanting. Uitgegaan dient te worden dat in circa 12 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 8% verspreid over de het betreffende bolwerk. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 6 jaren teruggezet is conform bestekspostnummer 307030 Wegnemen gehele beplanting tot op stobbe, behalve beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte hinderlijke opslag: ca. 5 m of meer 2 Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	580,00 N	
3080								<u>Verwijderen ongewenste beplantingen</u>			
308010	514499							Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen Betreft het incidenteel verwijderen van ongewenste soorten en zaailingen in verband met behoud zichtlijnen zichtassen zoals beschreven in de bijlage. Uitvoeringsperiode: nader te bepalen vanaf 01 juli Ongewenste soorten zoals braam, Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en brandnetel Zaailingen van boomvormers zoals iep, es, esdoorn enzovoorts	are	1.390,00 N	
308030	501411		9				2	Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad en klein takhout uit en langs waterpartijen bolwerken en Binnengracht inclusief windhoeken Uitvoeringsperiode: - 15 april - 30 april - 01 november - 30 november Betreft 1 situatie Van wateroppervlak Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1,00 N	
3090								<u>Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil</u>			
309010	848199							Wegwerken oneffenheden wandelpaden Betreft: het aanvullen van gaten en afschrappen hoogteverschillen Ingrijpmoment: hoogteverschil >2cm ten opzichte van omliggende verharding Hoeveelheid paden: circa 1.591 m2 Aanvullen met gelijksoortige halfverharding Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer periode januari-februari, rest van het jaar incidenteel	m2	3.182,00 V	
309020	501411		1				5	Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad van wandelpaden Hoeveelheid paden: circa 2.469 m2 - 15 oktober - 31 oktober - 15 november - 30 november - 10 december - 24 december - 15 januari - 31 januari - 15 februari - 28 februari Betreft: verhard terrein Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	160,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
309030	506102						Ledigen afvalbakken. Betreft: het ledigen van afvalbakken, indien nodig voorzien van nieuwe vuilniszak Aantal: circa 2 stuks Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 60 liter Inclusief vervangen vuilniszak Gerekend is met 2 ledigingen week 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	st	416,00	N
309040	503399						Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring Betreft: het beheersen van natuurlijke aanslag en besmeuring op meubilair op de stadswallen zoals banken, informatieborden, afvalbakken, kanonnen en dergelijke. - parkmeubiliar/banken: circa 5 stuks - afvalbakken: circa 2 stuks Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer in periode februari-maart, rest van het jaar incidenteel	st	14,00	N
309050	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfval op verhardingen, grasvelden en uit beplantingsvakken op het gehele bolwerk. Frequentie: zes keer per jaar op basis van controle door de aannemer, rest van het jaar incidenteel Uitvoeringsperioden: - 15 januari - 31 januari - 15 maart - 31 maart - 15 mei - 31 mei - 15 juli - 31 juli - 15 september - 31 september - 15 november - 30 november Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	are	1.041,00	V
4							Onderhoud Hogesingel Bolwerk			
4020							<u>Maaien ruw gras</u>			
402010	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: 1e meter berm langs wandelpaden Doorlooptijd per maaionde: / Uitvoeringsperioden: - 01 april - 15 april - 15 mei - 31 mei - 01 juli - 15 juli - 15 augustus - 31 augustus - 01 oktober - 15 oktober Oppervlakte: circa 1.560 m2 Aantal percelen: onbekend. Standaard beheer Kruidachtige vegetatie berm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 5 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	63,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
402020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: langs verharding van bermen langs wandelpaden Hoeveelheid: circa 2.450 m1 Uitvoeringsperiode: - 15 oktober - 31 oktober Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar week 35 t/m 40 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	4.900,00	N
402030	512503			3			Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: maaien bermen op aardwerken Hoeveelheid: circa 4.710 m2 Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Oppervlakte: circa 4.710 Aantal percelen: onbekend. Ecologisch beheer Kruidachtige vegetatie berm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	189,00	N
402040	512531			1			Grasveld ontdoen van blad. Betreft: grasvelden als bedoeld in bestekspostnummer 402030 Oppervlakte: circa 7.697 m2 - 15 november - 30 november - 15 januari - 31 januari Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal egaal in bosvakken verspreiden	are	189,00	N
402050	512501			2			Maaien bermen en taluds. Betreft: moeilijk te bereiken oevers Percelen zijn niet bereikbaar met gangbaar materieel Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Oppervlakte: circa 1.039 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	42,00	N
4030							<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>			
403010	515551						Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van stam en -wortelopschot Frequentie: 2 keer per jaar: - 15 juli - 31 juli - 15 oktober - 31 oktober Aantal bomen: circa 27 stuks Verwijderen tot 5 m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	108,00	V
4040				1			<u>Hagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
404010	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: grondoppervlakte(blok) hagenDoorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 48 m2 Haagvoet van blokhagen; totaal zie tekening Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	792,00	N
404020	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: grondoppervlakte (blok) hagenDoorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 48 m2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	792,00	N
404030	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen (blok) hagen Uitvoeringsperioden: - 25 juni - 15 juli - 01 oktober - 15 oktober Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	396,00	N
4050							<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
405010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 1.589 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	25.424,00	N
		1								
				1						
					2					
405020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 1.589 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	25.424,00	N
		1								
				2						
						1				
405030	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperioden: - 25 juni - 15 juli - 01 oktober - 15 oktober Randlengte: circa 1.420 m1 Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,2 m uit de kant van de verharding of wegmeubilair, wegmeubilair, brandkranen, muren, erfafscheidingen, perceelsgrenzen en dergelijke. 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	5.680,00	N
		1								
				2						
						5				
405040	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperiode: - 01 oktober - 15 oktober Op circa 80% van het areaal jaarlijks verjongingssnoei toepassen Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	472,00	N
		1								
				2						
						1				
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
406050	510205						Bemesten beplantingsvak. Betteft: het bemesten van beplantingsvakken met vaste planten Uitvoeringsperiode: - 15 maart - 31 maart Betreft: vaste planten Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aardachtige meststof Hoeveelheid: 1 m3 per 100 m2 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m	m2	246,00	N
		9								
			1					m3		2,46
				4						I
					2					
						3				
4070							Bosvakken, parkbos en bostalud			
407010	514421						Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: het verwijderen/uitsteken van ongewenste soorten, uitmaaaien rand in kruidlaag van bosvakken, parkbos en bostalud Hoeveelheid: circa 7.409 m2 Uitvoeringsperiode - 30 november - 31 januari Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: kruidlaag onder struik -en boomvormers. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen de rijen maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	149,00	V
		1								
			1							
				1						
					1					
407020	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei van struiklaag en heesters in bosvakken, parkbos en bostalud, eenmaal per jaar Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Randlengte: circa 290 Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	580,00	N
		1								
				1						
407030	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: bosvakken, parkbos en bostalud Uitgegaan dient te worden dat in circa 6 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 17% van het areaal verspreid over de locatie als bedoeld in deel 1 lid 03. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 3 jaren afgezet is conform bestekspostnummer 407040 Wegnemen dikste takken per beplanting, behalve bij beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 17 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	2.520,00	N
		1								
				4						
					5					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
407040	514433							Afzetten beplanting. Uitgegaan dient te worden dat in circa 12 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 8% verspreid over de het betreffende bolwerk. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 6 jaren teruggezet is conform bestekspostnummer 407030 Wegnemen gehele beplanting tot op stobbe, behalve beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte hinderlijke opslag: ca. 5 m of meer 2 Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	1.186,00	N
4080		1			8			<u>Verwijderen ongewenste beplantingen</u>			
408010	514499							Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen Betreft het incidenteel verwijderen van ongewenste soorten en zaailingen in verband met behoud zichtlijnen zichtassen zoals beschreven in de bijlage. Uitvoeringsperiode: nader te bepalen vanaf 01 juli Ongewenste soorten zoals braam, Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en brandnetel Zaailingen van boomvormers zoals iep, es, esdoorn enzovoorts	are	5,00	N
408030	501411							Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad en klein takhout uit en langs waterpartijen bolwerken en Binnengracht inclusief windhoeken Uitvoeringsperiode: - 15 april - 30 april - 01 november - 30 november Betreft 2 situaties Van wateroppervlak 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6,00	N
4090		9						<u>Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil</u>			
409010	848199							Wegwerken oneffenheden wandelpaden Betreft: het aanvullen van gaten en afschrappen hoogteverschillen Ingrijpmoment: hoogteverschil >2cm ten opzichte van omliggende verharding Hoeveelheid paden: circa 2.449 m2 Aanvullen met gelijksoortige halfverharding Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer periode januari-februari, rest van het jaar incidenteel	m2	4.898,00	V
409020	501411							Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad van wandelpaden Hoeveelheid paden: circa 2.469 m2 - 15 oktober - 31 oktober - 15 november - 30 november - 10 december - 24 december - 15 januari - 31 januari - 15 februari - 28 februari Betreft: verhard terrein Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	245,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
409030	506102						Ledigen afvalbakken. Betreft: het ledigen van afvalbakken, indien nodig voorzien van nieuwe vuilniszak Aantal: circa 4 stuks Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 60 liter Inclusief vervangen vuilniszak Gerekend is met 2 ledigingen week 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	st	832,00	N
409040	503399						Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring Betreft: het beheersen van natuurlijke aanslag en besmeuring op meubilair op de stadswallen zoals banken, informatieborden, afvalbakken, kanonnen en dergelijke. - parkmeubiliar/banken: circa 7 stuks - afvalbakken: circa 4 stuks Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer in periode februari-maart, rest van het jaar incidenteel	st	22,00	N
409050	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfval op verhardingen, grasvelden en uit beplantingsvakken op het gehele bolwerk. Frequentie: zes keer per jaar op basis van controle door de aannemer, rest van het jaar incidenteel Uitvoeringsperioden: - 15 januari - 31 januari - 15 maart - 31 maart - 15 mei - 31 mei - 15 juli - 31 juli - 15 september - 31 september - 15 november - 30 november Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	are	1.903,00	V
5							Onderhoud Hohenlohe Bolwerk			
5020							<u>Maaien ruw gras</u>			
502010	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: 1e meter berm langs wandelpaden Doorlooptijd per maaionde: circa 5 werkdagen Uitvoeringsperioden: - 01 april - 15 april - 15 mei - 31 mei - 01 juli - 15 juli - 15 augustus - 31 augustus - 01 oktober - 15 oktober Oppervlakte: circa 1.870 m2 Aantal percelen: onbekend. Standaard beheer Kruidachtige vegetatie berm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 5 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	187,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
502020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: langs verharding van bermen langs wandelpaden Hoeveelheid: circa 1.870 m1 Uitvoeringsperiode: - 15 oktober - 31 oktober Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar week 35 t/m 40 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	3.740,00	N
502030	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: maaien bermen op aardwerken Hoeveelheid: circa 2.960 m2 Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Aantal percelen: onbekend. Ecologisch beheer Kruidachtige vegetatie berm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	119,00	N
502040	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft: grasvelden als bedoeld in bestekspostnummer 502030 Oppervlakte: circa 2.960 m2 - 15 november - 30 november - 15 januari - 31 januari Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal egaal in bosvakken verspreiden	are	119,00	N
502050	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: moeilijk te bereiken oevers Percelen zijn niet bereikbaar met gangbaar materieel Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Oppervlakte: circa 895 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	36,00	N
5030							<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>			
503010	515551						Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van stam en -wortelopschot Frequentie: 2 keer per jaar: - 15 juli - 31 juli - 15 oktober - 31 oktober Aantal bomen: circa 52 stuks Verwijderen tot 5 m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	208,00	V
5050							<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
505010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 1.727 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	27.632,00	N
		1									
				1							
					2						
505020	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 1.727 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	27.632,00	N
		1									
				2							
						1					
505030	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperioden: - 25 juni - 15 juli - 01 oktober - 15 oktober Randlengte: circa 1.740 m1 Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,2 m uit de kant van de verharding of wegmeubilair, wegmeubilair, brandkranen, muren, erfafscheidingen, perceelsgrenzen en dergelijke. 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	6.960,00	N
		1									
				2							
						5					
505040	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperiode: - 01 oktober - 15 oktober Op circa 80% van het areaal jaarlijks verjongingssnoei toepassen Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	1.382,00	N
		1									
				2							
						1					
							1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
505050	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoering: - 01 oktober - 15 oktober Per jaar wordt circa 20% van het areaal teruggezet. Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,3 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	346,00 N	
5070								<u>Bosvakken, parkbos en bostalud</u>			
507010	514421							Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: het verwijderen/uitsteken van ongewenste soorten, uitmaaaien rand in kruidlaag van bosvakken, parkbos en bostalud Hoeveelheid: circa 6.382 m2 Uitvoeringsperiode - 30 november - 31 januari Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: kruidlaag onder struik -en boomvormers. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	128,00 V	
		1									
			1								
				1							
					1						
507020	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei van struiklaag en heesters in bosvakken, parkbos en bostalud, eenmaal per jaar Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Randlengte: crica 240 m1 Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	480,00 N	
		1									
			1								
507030	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: bosvakken, parkbos en bostalud Uitgegaan dient te worden dat in circa 6 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 17% van het areaal verspreid over de locatie als bedoeld in deel 1 lid 03. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 3 jaren afgezet is conform bestekspostnummer 507040 Wegnemen dikste takken per beplanting, behalve bij beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 17 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	2.170,00 N	
		1									
				4							
					5						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
507040	514433							Afzetten beplanting. Uitgegaan dient te worden dat in circa 12 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 8% verspreid over de het betreffende bolwerk. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 6 jaren teruggezet is conform bestekspostnummer 507030 Wegnemen gehele beplanting tot op stobbe, behalve beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte hinderlijke opslag: ca. 5 m of meer 2 Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	1.022,00	N
5080											
508010	514499							Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen Betreft het incidenteel verwijderen van ongewenste soorten en zaailingen in verband met behoud zichtlijnen zichtassen zoals beschreven in de bijlage. Uitvoeringsperiode: nader te bepalen vanaf 01 juli Ongewenste soorten zoals braam, Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en brandnetel Zaailingen van boomvormers zoals iep, es, esdoorn enzovoorts	are	770,00	N
508030	501411							Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad en klein takhout uit en langs waterpartijen bolwerken en Binnengracht inclusief windhoeken Uitvoeringsperiode: - 15 april - 30 april - 01 november - 30 november Betreft 2 situaties Van wateroppervlak 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4,00	N
5090											
509010	848199							Wegwerken oneffenheden wandelpaden Betreft: het aanvullen van gaten en afschrappen hoogteverschillen Ingrijpmoment: hoogteverschil >2cm ten opzichte van omliggende verharding Hoeveelheid paden: circa 1.997 m2 Aanvullen met gelijksoortige halfverharding Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer periode januari-februari, rest van het jaar incidenteel	m2	3.994,00	V
509020	501411							Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad van wandelpaden Hoeveelheid paden: circa 2.469 m2 - 15 oktober - 31 oktober - 15 november - 30 november - 10 december - 24 december - 15 januari - 31 januari - 15 februari - 28 februari Betreft: verhard terrein Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	200,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
509030	506102						Ledigen afvalbakken. Betreft: het ledigen van afvalbakken, indien nodig voorzien van nieuwe vuilniszak Aantal: circa 5 stuks Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 60 liter Inclusief vervangen vuilniszak Gerekend is met 2 ledigingen week 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	st	1.040,00	N
509040	503399						Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring Betreft: het beheersen van natuurlijke aanslag en besmeuring op meubilair op de stadswallen zoals banken, informatieborden, afvalbakken, kanonnen en dergelijke. - parkmeubiliar/banken: circa 6 stuks - afvalbakken: circa 5 stuks Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer in periode februari-maart, rest van het jaar incidenteel	st	22,00	N
509050	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfval op verhardingen, grasvelden en uit beplantingsvakken op het gehele bolwerk. Frequentie: zes keer per jaar op basis van controle door de aannemer, rest van het jaar incidenteel Uitvoeringsperioden: - 15 januari - 31 januari - 15 maart - 31 maart - 15 mei - 31 mei - 15 juli - 31 juli - 15 september - 31 september - 15 november - 30 november Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	are	1.733,00	V
6							Onderhoud Oranjebolwerk			
6020							<u>Maaien ruw gras</u>			
602010	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: 1e meter berm langs wandelpaden Doorlooptijd per maaionde: / Uitvoeringsperioden: - 01 april - 15 april - 15 mei - 31 mei - 01 juli - 15 juli - 15 augustus - 31 augustus - 01 oktober - 15 oktober Oppervlakte: circa 1.020 m2 Aantal percelen: onbekend. Standaard beheer Kruidachtige vegetatie berm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 5 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	41,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
602020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: langs verharding van bermen langs wandelpaden Hoeveelheid: circa 1.020 m1 Uitvoeringsperiode: - 15 oktober - 31 oktober Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar week 35 t/m 40 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	2.040,00	N
602030	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: maaien bermen op aardwerken Hoeveelheid: circa 3.100 m2 Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Aantal percelen: onbekend. Ecologisch beheer Kruidachtige vegetatie berm Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	124,00	N
602040	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft: grasvelden als bedoeld in bestekspostnummer 602030 Oppervlakte: circa 3.100 m2 - 15 november - 30 november - 15 januari - 31 januari Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal egaal in bosvakken verspreiden	are	124,00	N
602050	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: moeilijk te bereiken oevers Percelen zijn niet bereikbaar met gangbaar materieel Uitvoeringsperioden: - 01 juni - 15 juni - 01 september - 15 september Oppervlakte: circa 583 m2 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	24,00	N
6030							<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>			
603010	515551						Verwijderen waterlot. Betreft het verwijderen van stam en -wortelopschot Frequentie: 2 keer per jaar: - 15 juli - 31 juli - 15 oktober - 31 oktober Aantal bomen: circa 37 stuks Verwijderen tot 5 m boven maaiveld 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	158,00	V
6050							<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
605010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 708 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	11.328,00	N
		1								
				1						
				2						
605020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken. Uitvoering in vaste volgorde, conform het goedgekeurde werkplan en artikel 51.42.32 uit het bestek Uitvoeringsperioden: - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober Oppervlakte: circa 708 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	11.328,00	N
		1								
				2						
						1				
605030	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperioden: - 25 juni - 15 juli - 01 oktober - 15 oktober Randlengte: circa 890 m1 Betreft: gesloten opgaande beplanting Takken verwijderen tot 0,2 m uit de kant van de verharding of wegmeubilair, wegmeubilair, brandkranen, muren, erfafscheidingen, perceelsgrenzen en dergelijke. 5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	3.440,00	N
		1								
				2						
						5				
605040	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoeringsperiode: - 01 oktober - 15 oktober Op circa 80% van het areaal jaarlijks verjongingssnoei toepassen Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	567,00	N
		1								
				2						
						1				
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
605050	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: heesters groen -en niet-groenblijvend Uitvoering: - 01 oktober - 15 oktober Per jaar wordt circa 20% van het areaal teruggezet. Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,3 m boven maaiveld weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	142,00 N	
6070								<u>Bosvakken, parkbos en bostalud</u>			
607010	514421							Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: het verwijderen/uitsteken van ongewenste soorten, uitmaaaien rand in kruidlaag van bosvakken, parkbos en bostalud Hoeveelheid: circa 3.625 m2 Uitvoeringsperiode - 30 november - 31 januari Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: kruidlaag onder struik -en boomvormers. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	73,00 V	
607020	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: randsnoei van struiklaag en heesters in bosvakken, parkbos en bostalud, eenmaal per jaar Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Randlengte: circa 220 m1 Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	440,00 N	
607030	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: bosvakken, parkbos en bostalud Uitgegaan dient te worden dat in circa 6 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 17% van het areaal verspreid over de locatie als bedoeld in deel 1 lid 03. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 3 jaren afgezet is conform bestekspostnummer 607040 Wegnemen dikste takken per beplanting, behalve bij beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 17 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	1.233,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
607040	514433						Afzetten beplanting. Uitgegaan dient te worden dat in circa 12 jaar het gehele areaal wordt teruggezet. Ieder jaar circa 8% verspreid over de het betreffende bolwerk. Specificatie: Het betreft telkens areaal dat niet in voorgaande 6 jaren teruggezet is conform bestekspostnummer 607030 Wegnemen gehele beplanting tot op stobbe, behalve beplanting die uitgegroeid is tot boom. Uitvoeringsperiode: - 30 november - 31 januari Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte hinderlijke opslag: ca. 5 m of meer 2 Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	580,00	N
6080							<u>Verwijderen ongewenste beplantingen</u>			
608010	514499						Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen Betreft het incidenteel verwijderen van ongewenste soorten en zaailingen in verband met behoud zichtlijnen zichtassen zoals beschreven in de bijlage. Uitvoeringsperiode: nader te bepalen vanaf 01 juli Ongewenste soorten zoals braam, Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en brandnetel Zaailingen van boomvormers zoals iep, es, esdoorn enzovoorts	are	3,00	N
608030	501411						Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad en klein takhout uit en langs waterpartijen bolwerken en Binnengracht inclusief windhoeken Uitvoeringsperiode: - 15 april - 30 april - 01 november - 30 november Betreft 2 situaties 9 Van wateroppervlak 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6,00	N
6090							<u>Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil</u>			
609010	848199						Wegwerken oneffenheden wandelpaden Betreft: het aanvullen van gaten en afschrappen hoogteverschillen Ingrijpmoment: hoogteverschil >2cm ten opzichte van omliggende verharding m2 Oppervalte: circa 1.211 m2 Aanvullen met gelijksoortige halfverharding Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer periode januari-februari, rest van het jaar incidenteel	m2	2.422,00	V
609020	501411						Verwijderen blad. Betreft: verwijderen blad van wandelpaden Hoeveelheid paden: circa 2.469 m2 - 15 oktober - 31 oktober - 15 november - 30 november - 10 december - 24 december - 15 januari - 31 januari - 15 februari - 28 februari Oppervlakte: circa 1.211 m2 Betreft: verhard terrein Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	122,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
609030	506102						Ledigen afvalbakken. Betreft: het ledigen van afvalbakken, indien nodig voorzien van nieuwe vuilniszak Aantal: circa 4 stuks Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 60 liter Inclusief vervangen vuilniszak Gerekend is met 2 ledigingen week 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	st	832,00	N
609040	503399						Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring Betreft: het beheersen van natuurlijke aanslag en besmeuring op meubilair op de stadswallen zoals banken, informatieborden, afvalbakken, kanonnen en dergelijke. - parkmeubiliar/banken: circa 7 stuks - kanon: circa 1 stuk - afvalbakken: circa 4 stuks Frequentie: eenmaal per jaar op basis van controle door de aannemer in periode februari-maart, rest van het jaar incidenteel	st	24,00	N
609050	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfval op verhardingen, grasvelden en uit beplantingsvakken op het gehele bolwerk. Frequentie: zes keer per jaar op basis van controle door de aannemer, rest van het jaar incidenteel Uitvoeringsperioden: - 15 januari - 31 januari - 15 maart - 31 maart - 15 mei - 31 mei - 15 juli - 31 juli - 15 september - 31 september - 15 november - 30 november 3 Betreft: verhard en onverhard terrein 3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval 7 Natuur- en recreatiegebied 2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven op de gemeentewerf, acceptatiekosten voor de opdrachtgever	are	1.040,00	V
8							Diverse werkzaamheden			
8020							<u>Inboet</u>			
802010	514218						Planten van haagplantsoen Betreft: inboeten (blok) hagen Beplanting wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever Plantmateriaal: divers op aanwijzing van de directie 1-rijig, circa 5 st/m 1 In voorbereide grond 1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond 2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein	st	300,00	V
802020	514211						Inboeten beplanting Betreft: inboeten groen -en niet-groenblijvende heesters Beplanting wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever Heesters wortelgoed 4 In beplantingsvak 1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
802030	514454						Inboeten kruidachtigen. Betreft: inboeten vaste planten Beplanting wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	st	450,00	V
802040	514453						Inboeten Betreft: inboeten van bosplantsoen Beplanting wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever Plantmateriaal: spillen of veren met kluit In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	st	350,00	V
8030							<u>Watergeven</u>			
803030	514299						Watergeven nieuwe aanplant, beplanting divers Betreft: beplanting tot 3 jaar na aanplant Water geven met water op te pompen uit open water Bemesten toegestaan	m2	1.000,00	V
803040	515502						Water geven bomen. Betreft: bomen tot 3 jaar na aanplant Water uit waterleidingnet Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van circqa 4 keer per jaar	st	35,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Op dit bestek is in het kader van de Wet Natuurbescherming de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 (Stadswerk en VHG, 2025) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 03 De inschrijvingsstaat- en biljet zijn niet van toepassing, verrekend wordt een vaste vergoeding per jaar zoals is op te maken uit de aanbestedingsstukken.
- 05 Op dit werk is geen inschrijvingsstaat van toepassing, voor eventuele verrekening zijn de volgende uurtarieven van toepassing:
 - Inzet medewerker doelgroep: €28,00
 - Inzet (meewerkend) voorman: €48,00

01 01 14 SOCIAL RETURN

- 01 Op dit bestek zijn sociale verplichtingen van toepassing, zie hiervoor het programma van eisen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING 813 LANDSCHAPSVERZORGING

- 01 Voor de eerste twee jaar gelden de vaste prijs, horend bij deze aanbesteding. Ieder volgend jaar vanaf 2028 worden dit bedrag geïndexeerd op basis van de CBS-index 813 'Landschapsverzorging' (kolom landschapsverzorging). De indexering vindt eenmalig plaats voorafgaand aan het besteksjaar plaats met behulp van de kolom jaarmutatie van het voorgaande jaar zoals gegenereerd door het CBS. Voor meer informatie zie:
<https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1753096170865>"StatLine - Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100

01 08 Bijdragen**01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd. De bijdrage wordt door de opdrachtgever zelf afgedragen.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd. De bijdrage wordt door de opdrachtgever zelf afgedragen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;
 - het door derden aanbrengen van kabels en leidingen;
 - het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op

verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.

01 12 06 TOEGANGSSLEUTELS

- 01 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen, indien de aannemer daartoe een verzoek indient.
- 02 Indien de aannemer de sleutels heeft verloren komen de kosten voor de nieuwe sleutel geheel voor de aannemer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN

- 01 Uitvoering tijdschema en werkplan
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke periodes uitvoering plaatsvindt.
Voor deze periodes wordt verwezen naar deel 2.2 van dit bestek. Uit de planning is op te maken in welke volgorde de percelen bewerkt worden dient als detailplanning als bedoeld in lid 03 van dit artikel. Zie hiervoor ook de Standaard artikel 51.22.05 lid 08.
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de uitvoeringsperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat. Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de uitvoeringsperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 03 De detailplanning dient minimaal 2 weken voor de start van het werk aan de directie te worden voorgelegd.
- 04 De in lid 03 genoemde detailplanning dient vergezeld te gaan van een schematische weergave (op kaart) van de volgorde waarin de te maaien bermen worden bewerkt.
- 05 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema wenst aan te brengen, moet hij ten minste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING

- 01 De opdrachtgever heeft geen Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering). De aannemer dient een CAR-verzekering te hebben voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingsom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.
- 02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikneming door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.
- 03 Verzekerden dienen te zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), adviseur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw- montage terrein aanwezig zijn.
- 04 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiële schade;
 - schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.
 - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
 - eigendommen van de bouwdirectie en personeel.
- 05 De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:
- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, ladders, kranen, bulldozers;
 - bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde

- partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.
- 06 Door de CAR-verzekering worden slechts schade gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schade, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schade te verzekeren.
- 07 Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de aannemer.
- 08 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.
- 09 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden is als bijlage aan het bestek toegevoegd.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 11 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.
- 12 Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.
- 02 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn.
- 03 Tenzij het bestek anders vermeldt, wordt de aannemer eigenaar van alle in dit bestek vrijkomende materialen.
- 05 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 02 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,- voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt voor een schadeberekening een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen aangesteld.
- 02 In afwijking op 01 18 05 lid 04 komen de taxatiekosten in geval van schade geheel voor rekening van de aannemer.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 Ter verduidelijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 wordt bepaald dat onder kruidachtige vegetatie ook vaste planten wordt verstaan.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal €250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstellkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 van de Standaard geldt: binnen een week na de dag waarop de opdracht van het werk is verleend dient de aannemer een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012 in bij de directie. In dit werkplan dient de bij dit werk voorgeschreven gedragscode Wet Natuurbescherming uitgewerkt te zijn in een plan van aanpak.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk.
- 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie geeft op een dergelijk verzoek, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.
- 03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info:
<http://www.rvo.nl/onderwerpen/ agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 02 Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard integraal gelden voor en in dit bestek.
- 03 Op alle uit te voor werkzaamheden is van toepassing dat werknemers geschikt dienen te zijn voor de hun opgedragen werkzaamheden en moeten zijn voorzien van het hiervoor benodigde gereedschap en de persoonlijke beschermingsmiddelen.
- 04 Uitsluitend de uren dat de werknemers en het materieel werkelijk zijn ingezet voor nader door de directie op te dragen werkzaamheden worden verrekend.
- 05 De kosten voor reizen, reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, gereedschap en renteverlies worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid. Kleding wordt door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
- 06 Voor zover het bestek niet anders vermeldt, worden de kosten van brandstof en bediening, alsmede de kosten van aan- en afvoer van het materieel, geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT**51 03 06 GRONDSOORT**

- 01 De grond op de stadswallen bestaat in hoofdzaak uit klei.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIE**51 04 05 LIJNVORMIGE OBSTAKELS**

- 01 Onder het aantal obstakels worden ook lijnvormige obstakels verstaan zoals hekwerken, afrasteringen, muren en dergelijke, welke zich in of op de rand van een te maaien perceel bevinden.

51 22 MAAIEN**51 22 04 MAAIEN BERMEN EN TALUDS**

- 02 Tijdens het verzamelen van maaisel van bermen voor vervoer, geen maaisel deponeren binnen 1 meter uit de stam van een boom.
- 03 Het is niet toegestaan om obstakels (tijdelijk) te verwijderen.

51 22 05 MAAIEN

- 08 In aanvulling op het gesteld van artikel 51.22.05 lid 08 dient de vaste werkvolgorde per bolwerk te worden opgenomen in een gedetailleerde werkplanning zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 10 Bermen en bermen talud: De stoppel van de vegetatie in bermen, bermen talud en zichthoeken moet direct na het maaien een lengte hebben tussen 80 en 120 mm.
- 11 Indien in een bestekspost 'maaien bermstrook langs verharding' worden hier wegen, fietspaden, voetpaden, trottoirs en

HFD PAR ART LID

dergelijk mee bedoeld.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

01 Het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.

51 41 BEGRIPPEN BEPLANTINGEN**51 41 01 ALGEMEEN**

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 uit te Standaard is te verstaan onder:

- g. bosplantsoen: gevarieerde gemengde beplanting van struik- en/of boomvormers. Boomvormers worden niet individueel beheerd zoals straat- en laanbomen maar op oppervlakte wijze.
- o. randsnoei : het terugzetten van over verharding of grasoppervlakten hangende takken of van opgaande heesters, bodembedekker of houtige beplantingen.
- p. hinderlijke takken: betreffen takken die zich buiten het plantvak bevinden, afgestorven takken, gebroken takken dan wel takken die onder de gegeven omstandigheden, een onveilige toestand creëren, of schade kunnen veroorzaken. Deze takken dienen geheel verwijderd te worden tot op de stam of stobbe.

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 09 SNOEIEN VAN STRUIKROZEN EN SIERPLANTSOEN**

02 Snoeiwerkzaamheden aan struikrozen en sierplantsoen zodanig uitvoeren dat de werkzaamheden resulteren in gladde snoeiwonden.

51 42 30 RANDSNOEI BODEMBEDEKKERS, HEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN

08 Tot randsnoei (snoeien rand beplantingsvak) van bodembedekkers, heesters en botanische rozen wordt gerekend:

- het snoeien van alle randen van het beplantingsvak, tenzij in overleg met directie anders is bepaald;
- het snoeien van randen van de beplanting tot de bovenzijde van de beplanting.

09 Bij het afvoeren van vrijgekomen materialen bij randsnoei is tevens begrepen het verzamelen en afvoeren van het veeg- en zwerfvuil dat onder de overhangende beplanting aanwezig was op de, aan de beplanting grenzende, verharding en bij de snoeiwerkzaamheden in het zicht is gekomen.

51 42 31 RANDSNOEI BOSPLANTSOEN

12 Tot randsnoei (snoeien rand beplantingsvak) van bosplantsoen wordt gerekend:

- het snoeien van alle randen van het beplantingsvak, tenzij in overleg met de directie anders is bepaald;
- het snoeien van randen van hoge heesterbeplantingen, houtige gewassen en bomen tot een minimale hoogte van 4,20 m, tenzij in overleg met directie anders is bepaald.

13 Tot randsnoei behoort het tot de stam of stobbe verwijderen van hinderlijke takken zoals takken die zich buiten het plantvak bevinden, afgestorven takken, gebroken takken danwel takken die onder de gegeven omstandigheden, een onveilige toestand creëren, of schade kunnen veroorzaken. Deze takken dienen geheel verwijderd te worden.

14 Bij het afvoeren van vrijgekomen materialen bij randsnoei is tevens begrepen het verzamelen en afvoeren van het veeg- en zwerfvuil dat onder de overhangende beplanting aanwezig was op de, aan de beplanting grenzende, verharding en bij de snoeiwerkzaamheden in het zicht is gekomen.

51 42 32 WERKVOLGORDE ONKRUIDBEHEERSING

01 Voor de bestekposten 'onkruidvrij maken beplanting, haagvoet, boomspiegel' en 'verwerken vrijgekomen materiaal na onkruidvrij maken..' geldt dat deze werkzaamheden in een vaste volgorde dienen te worden uitgevoerd. De vaste werkvolgorde per bolwerk dient te worden opgenomen in gedetailleerde werkplanning zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

51 5 BOMEN**51 52 EISEN EN UITVOERING ONDERHOUD BOMEN****51 52 09 SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN**

06 Wortelopslag, waterlot en stamopschot dient bij alle bomen binnen twee meter van het wandelpad te worden verwijderd.

07 Wortelopslag verwijderen onder de gehele kroonprojectie.

64 FLORA EN FAUNA**64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****64 17 01 VERREKENING**

01 De verrekening van de verkennende inventarisatie in het kader van de Wet Natuurbescherming vindt plaats naar rato van het areaal, gemeten in ares, dat wordt onderhouden.

Behoort bij: 2026-01

Onderhoud Stadswallen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2026-01

Onderhoud Stadswallen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Onderhoud Beerebolwerk Bolwerk				
1010	<u>Recreatief grasveld</u>				
101010	Maaien gras en kruidachtigen.	are	813,00	N	
101020	Maaien rondom bomen en obstakels	st	204,00	N	
101040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.600,00	N	
101050	Grasveld ontdoen van blad.	are	204,00	N	
1020	<u>Maaien ruw gras</u>				
102010	Maaien 1e meter berm langs wandelpaden	are	164,00	N	
102020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.274,00	N	
102030	Maaien gras en kruidachtigen.	are	308,00	N	
102040	Grasveld ontdoen van blad.	are	300,00	N	
102050	Maaien bermen en taluds.	are	29,00	N	
1030	<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>				
103010	Verwijderen waterlot.	st	120,00	N	
1050	<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u>				
105010	Onkr.vrij maken bep.vak heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	20.448,00	N	
105020	Verw. vrijgekomen materiaal, heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	20.448,00	N	
105030	Randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend	m	3.400,00	N	
105040	Snoeien heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	472,00	N	
105050	Terugzetten heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	320,00	N	
1060	<u>Vaste planten</u>				
106010	Onkruidvrij maken beplantingsvak vaste planten	m2	672,00	N	
106020	Verwerken vrijgekomen materiaal, vaste planten	m2	672,00	N	
106040	Terugknippen vaste planten	m2	84,00	N	
106050	Bemesten beplantingsvak.	m2	84,00	N	
1070	<u>Bosvakken, parkbos en bostalud</u>				
107010	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	141,00	V	
107020	Randsnoei bosplantsoen	m	3.200,00	N	
107030	Terugz. bosvak, parkbos en bostalud,incl. afvoer vrijgek.materiaal	m2	2.393,00	N	
107040	Afzetten beplanting.	m2	1.126,00	N	
1080	<u>Verwijderen ongewenste beplantingen</u>				
108010	Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen	are	330,00	N	
108030	Verwijderen blad uit windhoeken bolwerk en binnengracht	are	40,00	N	
1090	<u>Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil</u>				
109010	Wegwerken oneffenheden wandelpaden	m2	4.938,00	V	
109020	Verwijderen blad.	are	247,00	V	
109030	Ledigen afvalbakken.	st	520,00	N	
109040	Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring	st	32,00	N	
109050	Verwijderen zwerfafval.	are	1.516,00	V	
2	Onderhoud Lagesingel Bolwerk				
2010	<u>Recreatief grasveld</u>				
201010	Maaien gras en kruidachtigen.	are	439,00	N	
201020	Maaien rondom bomen en obstakels	st	252,00	N	
201040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.700,00	N	
201050	Grasveld ontdoen van blad.	are	110,00	N	
2020	<u>Maaien ruw gras</u>				
202010	Maaien 1e meter berm langs wandelpaden	are	147,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.960,00	N	
202030	Maaien gras en kruidachtigen.	are	164,00	N	
202040	Grasveld ontdoen van blad.	are	82,00	N	
202050	Maaien bermen en taluds.	are	34,00	N	
2030	<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>				
203010	Verwijderen waterlot.	st	100,00	V	
2050	<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u>				
205010	Onkr.vrij maken bep.vak heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	8.656,00	N	
205020	Verw. vrijgekomen materiaal, heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	8.656,00	N	
205030	Randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend	m	2.600,00	N	
205040	Snoeien heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	433,00	N	
205050	Terugzetten heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	109,00	N	
2060	<u>Vaste planten</u>				
206010	Onkruidvrij maken beplantingsvak vaste planten	m2	8.160,00	N	
206020	Verwerken vrijgekomen materiaal, vaste planten	m2	8.160,00	N	
206040	Terugknippen vaste planten	m2	771,00	N	
206050	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.020,00	N	
2070	<u>Bosvakken, parkbos en bostalud</u>				
207010	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	111,00	V	
207020	Randsnoei bosplantsoen	m	620,00	N	
207030	Terugz. bosvak, parkbos en bostalud,incl. afvoer vrijgek.materiaal	m2	1.880,00	N	
207040	Afzetten beplanting.	m2	885,00	N	
2080	<u>Verwijderen ongewenste beplantingen</u>				
208010	Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen	are	4,00	N	
208030	Verwijderen blad uit windhoeken bolwerk en binnengracht	are	4,00	N	
2090	<u>Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil</u>				
209010	Wegwerken oneffenheden wandelpaden	m2	3.914,00	V	
209020	Verwijderen blad.	are	196,00	V	
209030	Ledigen afvalbakken.	st	416,00	N	
209040	Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring	st	54,00	N	
209050	Verwijderen zwerfafval.	are	1.603,00	V	
3	Onderhoud Bolwerk de Ravelijn				
3020	<u>Maaien ruw gras</u>				
302010	Maaien 1e meter berm langs wandelpaden	are	164,00	N	
302020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.280,00	N	
302030	Maaien gras en kruidachtigen.	are	58,00	N	
302040	Grasveld ontdoen van blad.	are	29,00	N	
302050	Maaien bermen en taluds.	are	24,00	N	
3030	<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>				
303010	Verwijderen waterlot.	st	140,00	V	
3050	<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u>				
305010	Onkr.vrij maken bep.vak heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	3.648,00	N	
305020	Verw. vrijgekomen materiaal, heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	3.648,00	N	
305030	Randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend	m	1.320,00	N	
305040	Snoeien heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	183,00	N	
305050	Terugzetten heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	46,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3060	<u>Vaste planten</u>				
306010	Onkruidvrij maken beplantingsvak vaste planten	m2	4.576,00	N	
306020	Verwerken vrijgekomen materiaal, vaste planten	m2	4.576,00	N	
306040	Terugknippen vaste planten	m2	572,00	N	
306050	Bemesten beplantingsvak.	m2	572,00	N	
3070	<u>Bosvakken, parkbos en bostalud</u>				
307010	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	73,00	V	
307020	Randsnoei bosplantsoen	m	840,00	N	
307030	Terugz. bosvak, parkbos en bostalud,incl. afvoer vrijgek.materiaal	m2	1.232,00	N	
307040	Afzetten beplanting.	m2	580,00	N	
3080	<u>Verwijderen ongewenste beplantingen</u>				
308010	Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen	are	1.390,00	N	
308030	Verwijderen blad uit windhoeken bolwerk en binnengracht	are	1,00	N	
3090	<u>Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil</u>				
309010	Wegwerken oneffenheden wandelpaden	m2	3.182,00	V	
309020	Verwijderen blad.	are	160,00	V	
309030	Ledigen afvalbakken.	st	416,00	N	
309040	Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring	st	14,00	N	
309050	Verwijderen zwerfafval.	are	1.041,00	V	
4	Onderhoud Hogesingel Bolwerk				
4020	<u>Maaïen ruw gras</u>				
402010	Maaïen 1e meter berm langs wandelpaden	are	63,00	N	
402020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.900,00	N	
402030	Maaïen gras en kruidachtigen.	are	189,00	N	
402040	Grasveld ontdoen van blad.	are	189,00	N	
402050	Maaïen bermen en taluds.	are	42,00	N	
4030	<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>				
403010	Verwijderen waterlot.	st	108,00	V	
4040	<u>Hagen</u>				
404010	Onkruidvrij maken haagvoet (blok) haag	m2	792,00	N	
404020	Verw. vrijgek. materiaal, haagvoet (blok) haag	m2	792,00	N	
404030	Knippen van blokhagen, 2x per jaar	m2	396,00	N	
4050	<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u>				
405010	Onkr.vrij maken bep.vak heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	25.424,00	N	
405020	Verw. vrijgekomen materiaal, heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	25.424,00	N	
405030	Randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend	m	5.680,00	N	
405040	Snoeien heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	472,00	N	
405050	Terugzetten heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	318,00	N	
4060	<u>Vaste planten</u>				
406010	Onkruidvrij maken beplantingsvak vaste planten	m2	3.936,00	N	
406020	Verwerken vrijgekomen materiaal, vaste planten	m2	3.936,00	N	
406040	Terugknippen vaste planten	m2	246,00	N	
406050	Bemesten beplantingsvak.	m2	246,00	N	
4070	<u>Bosvakken, parkbos en bostalud</u>				
407010	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	149,00	V	
407020	Randsnoei bosplantsoen	m	580,00	N	
407030	Terugz. bosvak, parkbos en bostalud,incl. afvoer vrijgek.materiaal	m2	2.520,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
407040	Afzetten beplanting.	m2	1.186,00	N	
4080	<u>Verwijderen ongewenste beplantingen</u>				
408010	Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen	are	5,00	N	
408030	Verwijderen blad uit windhoeken bolwerk en binnengracht	are	6,00	N	
4090	<u>Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil</u>				
409010	Wegwerken oneffenheden wandelpaden	m2	4.898,00	V	
409020	Verwijderen blad.	are	245,00	V	
409030	Ledigen afvalbakken.	st	832,00	N	
409040	Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring	st	22,00	N	
409050	Verwijderen zwerfafval.	are	1.903,00	V	
5	Onderhoud Hohenlohe Bolwerk				
5020	<u>Maaien ruw gras</u>				
502010	Maaien 1e meter berm langs wandelpaden	are	187,00	N	
502020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.740,00	N	
502030	Maaien gras en kruidachtigen.	are	119,00	N	
502040	Grasveld ontdoen van blad.	are	119,00	N	
502050	Maaien bermen en taluds.	are	36,00	N	
5030	<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>				
503010	Verwijderen waterlot.	st	208,00	V	
5050	<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u>				
505010	Onkr.vrij maken bep.vak heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	27.632,00	N	
505020	Verw. vrijgekomen materiaal, heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	27.632,00	N	
505030	Randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend	m	6.960,00	N	
505040	Snoeien heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	1.382,00	N	
505050	Terugzetten randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	346,00	N	
5070	<u>Bosvakken, parkbos en bostalud</u>				
507010	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	128,00	V	
507020	Randsnoei bosplantsoen	m	480,00	N	
507030	Terugz. bosvak, parkbos en bostalud,incl. afvoer vrijgek.materiaal	m2	2.170,00	N	
507040	Afzetten beplanting.	m2	1.022,00	N	
5080	<u>Verwijderen ongewenste beplantingen</u>				
508010	Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen	are	770,00	N	
508030	Verwijderen blad uit windhoeken bolwerk en binnengracht	are	4,00	N	
5090	<u>Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil</u>				
509010	Wegwerken oneffenheden wandelpaden	m2	3.994,00	V	
509020	Verwijderen blad.	are	200,00	V	
509030	Ledigen afvalbakken.	st	1.040,00	N	
509040	Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring	st	22,00	N	
509050	Verwijderen zwerfafval.	are	1.733,00	V	
6	Onderhoud Oranjabolwerk				
6020	<u>Maaien ruw gras</u>				
602010	Maaien 1e meter berm langs wandelpaden	are	41,00	N	
602020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.040,00	N	
602030	Maaien gras en kruidachtigen.	are	124,00	N	
602040	Grasveld ontdoen van blad.	are	124,00	N	
602050	Maaien bermen en taluds.	are	24,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6030	<u>Verwijderen stam - en wortelopschot</u>				
603010	Verwijderen waterlot.	st	158,00	V	
6050	<u>Heesters groen -en niet-groenblijvend</u>				
605010	Onkr.vrij maken bep.vak heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	11.328,00	N	
605020	Verw. vrijgekomen materiaal, heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	11.328,00	N	
605030	Randsnoei heesters groen -en niet-groenblijvend	m	3.440,00	N	
605040	Snoeien heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	567,00	N	
605050	Terugzetten heesters groen -en niet-groenblijvend	m2	142,00	N	
6070	<u>Bosvakken, parkbos en bostalud</u>				
607010	Uitmaaaien beplantingsvak.	are	73,00	V	
607020	Randsnoei bosplantsoen	m	440,00	N	
607030	Terugz. bosvak, parkbos en bostalud,incl. afvoer vrijgek.materiaal	m2	1.233,00	N	
607040	Afzetten beplanting.	m2	580,00	N	
6080	<u>Verwijderen ongewenste beplantingen</u>				
608010	Verwijderen ongewenste soorten en zaailingen	are	3,00	N	
608030	Verwijderen blad uit windhoeken bolwerk en binnengracht	are	6,00	N	
6090	<u>Paden, afvalbakken, inrichtingselementen en zwerfvuil</u>				
609010	Wegwerken oneffenheden wandelpaden	m2	2.422,00	V	
609020	Verwijderen blad.	are	122,00	V	
609030	Ledigen afvalbakken.	st	832,00	N	
609040	Verwijderen natuurlijke aanslag en besmeuring	st	24,00	N	
609050	Verwijderen zwerfafval.	are	1.040,00	V	
8	Diverse werkzaamheden				
8020	<u>Inboet</u>				
802010	Planten van haagplantsoen	st	300,00	V	
802020	Inboeten beplanting	st	150,00	V	
802030	Inboeten kruidachtigen.	st	450,00	V	
802040	Inboeten spillen of veren.	st	350,00	V	
8030	<u>Watergeven</u>				
803030	Watergeven nieuwe aanplant, beplanting divers	m2	1.000,00	V	
803040	Water geven bomen.	st	35,00	V	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				