

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst/
Opdrachtgever:

Gemeente Eemsdelta

Project:

Aanbrengen stalen damwand Eendracht

Besteknummer:

ARC-2025-034

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot dinsdag 23 september 2025 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

Namens de opdrachtgever, 29 september 2025

Bijlage(n):

- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 1, 2.1 en 2.2.

1. A l g e m e e n

PAR

05 Tijdsbepaling

0. Wijziging: lid 3, boetebedrag gemaximaliseerd.

1. Het werk opleveren op of vóór 1 mei 2026.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

3. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV, bedraagt 1.150,-- EUR per dag en kan oplopen tot maximaal 10,00% van de aannemingssom.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

10 Uitvoeringswijze plaatsen damwand

*Wijziging: paragraaf toegevoegd

De landzijde ter plaatse van de aan te brengen damwand is niet toegankelijk.

Daarom dienen alle uit te voeren werkzaamheden vanaf het water plaats te vinden. Dit geldt ook voor de aanvoer van de materialen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431910			Omschrijving aangepast				
431910	417411		Leveren stalen damplank.	st	604,00	V	
			Betreft het leveren van stalen damplanken t.b.v.				
			bestekspostnr. 431210				
		1.	Stalen damplank				
			- type: ArcelorMittal AZ 14-700:				
			- links;	st			302,00 L
			- rechts	st			302,00 L
			Er mag een gelijkwaardige plank worden toegepast. De				
			gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden aan de				
			hand van de maximale vervorming. Deze dient kleiner of				
			gelijk te zijn aan de voorgeschreven plank				
			Dit is inclusief de toetsing met corrosie correctie na 50				
			jaar				
			Toepassing van koud gevormde profielen is niet				
			toegestaan				
		.2.	Damplank: lengte: 9,00 m				
		. .1. . . .	Staalkwaliteit: S 240 GP				
		1	Plaats van leveren: plaats van verwerking.				
							
							