

Nota van inlichtingen 1 – BiNaSk – Purmerendse Scholengroep

24-6-2025

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Pag.	Par.	Vraag	Antwoord
Aanbestedingsleidraad				
1.	12	5.5	Wij verzoeken u voor een duidelijk leesbaar Plan van Aanpak met de daarin de benoemde onderdelen een extra A-4 toe te staan. Graag uw akkoord.	Akkoord.
Bijlage 1. Programma van eisen				
2.	1	Eis 8	Kunnen we ervan uitgaan dat verticaal transport geregeld wordt vanuit de bouw?	De in te richten ruimten bevinden zich op de begane grond. Er hoeft dus geen gebruik gemaakt te worden van een lift voor het inrichten. Voor werkzaamheden waarbij in de hoogte gewerkt dient te worden (denk hierbij aan bv. het installeren van de plafondliften) dient de opdrachtnemer zelf voorzieningen te treffen.
3.	3	Eis 20	Is er een werkende lift aanwezig en wat zijn de dagmaten?	Zie antwoord bij 2.
4.	3	Eis 22	In deze bepaling wordt gesteld dat de vermelde tarieven all-in dienen te zijn. Echter in Bijlage 4, onder het tabblad "Prijzenblad" dienen de positieprijzen t.b.v. Inrichting praktijklokalen BiNaSk en de levering- en plaatsingskosten apart gespecificeerd te worden. Dit lijkt in tegenspraak. Is het goed als wij de positieprijzen inclusief de levering- en plaatsing vermelden en daarmee de plaatsingskosten op € 0,- in regel 99 van de Excel?	Correct, de prijzen dienen all-in te zijn, dus inclusief leverings- en plaatsingskosten. Deze regel is uit het prijzenblad gehaald, zie gewijzigd prijzenblad. +
5.	4	Eis 28	Er wordt een onderhoudsovereenkomst gevraagd. Deze prijs komt niet voor in Bijlage 4: Prijzenblad. Hoe wordt deze beoordeeld in de gunning?	Het meenemen van een onderhoudscontract mag optioneel in de aanbesteding meegenomen worden. Er zal echter geen weging aan vast hangen bij het beoordelen van de aanbesteding.
6.	6	Technische Eisen - Eis 1	Wat is de demarcatie?	De demarcatie is terug te vinden in Bijlage 1 Programma van eisen BiNaSk op blz. 6 & 7 (Bouwkundige en installatietechnische voorzieningen door aannemer aangebracht voor de lokalen) én de Bijlage 10 Concept WTB Installatie begane grond Totaaloverzicht.

7.	6	Technische Eisen - Eis 1	Eindigt het leidingwerk op afsluiters?	Correct.
8.	6	Technische Eisen - Eis 1	Wij gaan ervan uit dat de aannemer de elektraverdeelkast levert. Graag uw bevestiging.	Elektrakasten worden niet geleverd. Opdrachtnemer dient zelf de elektrakasten te leveren, te monteren en aan te sluiten. Het e.a. uiteraard af te stemmen met onze E-installateur.
9.	6	Technische Eisen - Eis 1	Wij gaan ervan uit dat de aannemer de gasveiligheidsvoorzieningen levert zoals omschreven; e-magneetschakelaar, gasmagneetklep, gasgebrekklep. Graag uw bevestiging.	Zie antwoord bij 6.
10.	6	Technische Eisen - Eis 1	Het is onduidelijk wie de nooddouches levert. Kunt u aangegeven of dit wordt verzorgd door de installateur?	De nooddouche wordt geleverd door de W-installateur. Deze regel is uit het prijzenblad gehaald, zie gewijzigd prijzenblad.
11.	6	Technische Eisen - Eis 1	Wij gaan ervan uit dat de aannemer de ventilatoren en kanaalwerk levert. Graag uw bevestiging.	Welke ventilatoren worden hier bedoeld? Opdrachtnemer dient de zuurkasten aan te sluiten op het kanaalwerk. Zie ook Bijlage 10 Concept WTB Installatie begane grond Totaaloverzicht.
Bijlage 1A Normen en minimale eisen BiNaSk – Innovium College				
12.	2	Krukken	1. In de omschrijving staat krukken, maar gaat het om stoelen of krukken? 2. In de omschrijving staat beukenzitting (of gelijkwaardig), mag er ook een kunststofzitting aangeboden worden of is een beukenzitting vereist? 3. Is een zithoogte-verstelling gewenst? 4. Een zuur stabiele 4-poot of C-poot, hoe gaat dat samen met een voetenring? 5. Is er misschien een afbeelding van een gewenst model beschikbaar als voorbeeld? 6. Het frame is in diverse RAL-kleuren leverbaar, kunt u aangeven om welke RAL-kleur het gaat of is het een aparte RAL-kleur? 7. In het prijzenblad staat voor alle krukken/stoelen, hoge kruk met lage leuning. In de eisen staat “met of zonder lage rugleuning”. Wat is dient er aangeboden te worden?	1. Het gaat om een kruk met rugleuning. 2. Kunststofzitting is ook akkoord. Het is aan de opdrachtnemer om een passend voorstel te doen rekening houdend met het PvE. 3. Nee, dit is niet gewenst. 4. Het dient te gaan om een 4-poot met voetenring. 5. Nee. 6. RAL-kleuren worden in een later stadium bepaald. Er dient hiervoor ook afstemming plaats te vinden tussen opdrachtgever en interieurarchitect. 7. Uitgevraagde hoge krukken dienen voorzien te zijn van een lage rugleuning. 8. Het gaat om één levering op één adres. 9. Al het meubilair dient gemonteerd en geïnstalleerd te worden en al het verpakkingsmateriaal dient afgevoerd te worden.

			8. Gaat het om 1 levering van alle krukken/stoelen in 1 keer op 1 adres of meerdere leveren op diverse adressen, kunt u dit aangeven? 9. Monteren de krukken/stoelen in doos geleverd worden of moeten ze gemonteerd aangeboden worden?	
Bijlage 4. Prijzenblad				
13.		Algemeen	Het valt het ons op dat er van meerdere posities afwijkingen zijn in de maatvoering tussen de DWG en de specificaties. Welke document is leidend?	DWG-tekening is leidend wanneer er sprake is van een afwijking tussen maatvoering in de DWG en de specificaties, tenzij anders genoemd in de nota's van inlichtingen.
14.		Algemeen	De DWG-tekening geeft geen hoogtematen weer. Kunnen wij uitgaan van onze standaard hoogtes van kasten e.d.?	Standaardhoogtes zijn akkoord. In enkele gevallen dient het verschil met het (constructieve) plafond afgetimmerd te worden tot plafondhoogte. Zie ook de specificatie.
15.		Lokaal 0.54 Biologie (t) 0.60	Er wordt hier een werkblad gevraagd. Moet hier een frame onder? De diepte op tekening is 600mm terwijl in specificaties om een diepte van 750mm wordt gevraagd. Hoe diep moet het werkblad worden?	In dit specifieke voorbeeld moet afgeweken worden van de DWG. 750 mm is de gewenste maatvoering. Het is aan opdrachtnemer om af te wegen of én op welke posities er een frame onder het werkblad geplaatst dient te worden.
16.		Lokaal 0.65 Scheikunde (p) - 001-002	De noodstop in de buurt van de docentenwerkplek. Wij gaan ervan uit dat de aannemer deze levert en monteert in de buurt van de docententafel. Graag uw bevestiging.	Correct. Alleen de positie 001-002 waarnaar u verwijst komt niet voor in het scheikundelokaal, maar in het natuurkundelokaal (0.56).
17.		Lokaal 0.65 Scheikunde (p) - 018-019	In Bijlage 4 staan er manueel bedienbare plafondzuilen. Wij raden u sterk aan te kiezen voor elektrische plafondzuilen met het oogpunt op veiligheid en duurzaamheid. De gasveren van de manuele zuilen worden snel slap wat voor onveilige situaties kan zorgen. Graag uw akkoord om elektrische plafondzuilen in de scope van de aanbesteding op te nemen.	Niet akkoord.
18.		Lokaal 0.65 Scheikunde (p) - 0.22	Er wordt bij deze positie beschreven een manueel bedienbare plafondlift. Klopt het dat punt 6 op pagina 7 van het Bijlage 1: PVE niet van toepassing is?	Zie antwoord bij 17.
19.		0.66 Sciencelab -	Wij gaan ervan uit dat de visuals door de school zelf later op de kasten worden aangebracht. Graag uw bevestiging.	Correct.

		Pos. 55		
20.		0.66 Sciencelab - Pos. 56	De tafels zoals aangegeven op de tekening bestaan uit 1 geheel dus in totaal 3 tafels. Wilt u het aantal aanpassen van 6 naar 3 in het prijzenblad?	Akkoord.
21.		0.66 Sciencelab - Pos. 56	De drukknoppen op deze tafels zijn naar onze mening niet nodig en ook onveilig. De drukknoppen zijn ondergebracht bij de balie pos. 58. Ons verzoek is om de knoppen bij pos. 056 te laten vervallen. Graag uw akkoord.	Akkoord.
22.		0.66 Sciencelab - Pos. 56	Er staat hier 6 stuks "6 persoons eilandtafel" vermeld. Echter valt het ons op dat deze positie op bijlage 7 en 8 afwijkt. Hier staan hier namelijk 3 stuks "16 persoons eilandtafels" ingetekend. Kunt u de afmeting en vorm specificeren van de gevraagde 6 persoons eilandtafel?	Niet akkoord, zie ook antwoord bij 20. De afmeting en vorm moet conform DWG (of een soortgelijke tafel/vorm wat enigszins overeenkomt).
Overige bijlagen				
23.		Algemeen	Wat is de hoogte van het constructieve plafond?	Hoogte van het constructieve plafond is 3450 (3400+vlp +50mm akoestisch spuitwerk waarin het leidingwerk wordt weggewerkt).
24.		Algemeen	Is er sprake van een verlaagd plafond aanwezig. Zo ja, op welke hoogte hangt deze?	Er is geen sprake van een verlaagd plafond m.u.v. het akoestisch spuitwerk.

25.	1	Bijlage 1A - Kasten	Wat wordt er bedoeld met “legborden met floatglas”?	Hier moet staan: ‘legborden van floatglas’. Het dient te gaan om transparante legborden in de vitrinekasten.
26.	6	Programma van eisen/ Prijzenblad - Technische eisen	Sommige producten worden zeer specifiek omschreven. Wij gaan ervan uit dat wij hiervan kunnen afwijken, mits het past in de ruimte en voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en het PvE mogen vertalen naar onze eigen productlijn. Graag uw akkoord.	Akkoord.

Bijlage:

Bijlage 4 Prijzenblad BiNaSK V1 – Het Innovium College – Nvl1

Einde nota van inlichtingen.