

Ref. Nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 103140	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 103140 Als wij het goed begrijpen gaat het om het uitvoeren van trillingsmetingen aan de 10 stuks panden, waarvan in post 103110 een nulopname is gedaan. Klopt dit?	Dat is correct, 10 panden/opstallen. Tekstueel aangepast in posten 1031101 en 103140: straten toevoegen (Westeinde, Kerkstraat, Noordschans, Sotaweg en Noordveenweg) (idem in 103140)
2	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 103140	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 103140 "De panden dienen te worden voorzien van voldoende meetpunten (minimaal 8 per pand), die in 3 richtingen(X, Y en Z) dienen te worden gemonitord." Totaal dus 80 meetpunten?	10 opstellen, 2 metingen per opstal. Post is gelijk getrokken met 103110 en 103140 en aantal meetpunten is gewijzigd.
3	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 103150	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 103150 "Betreft : huizen van bestekspostnr. 103110 en huizen tijdens het maken van gestuurde boringen. Alle woningen rondom boring 01 en 03." Kunt u aangeven om hoeveel huizen / panden het totaal gaat waar deformatiemetingen uitgevoerd dienen te worden?	Post is gelijk getrokken met 103110 en 103140.
4	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 103150	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 103150 "Aanbrengen voldoende zettingsboutjes (minimaal 8 per pand) in 1 pand en opstallen." Kunt u het adres aangeven van dit ene pand met opstallen waar de 8 zettingsboutjes in aangebracht moeten worden?	Post is tekstueel gewijzigd en gelijk getrokken met 103110 en 103140.
5	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 153110	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 153110 De kosten van onze coördinerende inspanning kunnen we meenemen onder deze post. De kosten welke Liander in rekening brengt voor behandelkosten en zoals u het zelf al zegt: eventuele kosten die Liander mogelijk in rekening brengt, zijn op voorhand niet vast te stellen. Wij verzoeken u te verklaren, dat de kosten die Liander in rekening brengt verrekend kunnen worden onder de stelpost 950010?	De kosten welke Liander in rekening brengt voor behandelkosten kunnen worden verrekend onder stelpost 950010.
6	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 153110	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 153110 U spreekt in de bestekspostomschrijving alleen van coördineren van de afsluiting. Volgens post 153010 dient de lichtmast later ook weer teruggeplaatst te worden. Is coördineren van de terugplaatsing ook een verplichting van ON? Gaarne de post aanvullen?	Post 153110 heeft betrekking op het coördineren, afstemmen, begeleiden en uitvoeren door ON. Post 153110 is aangevuld.
7	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 313110	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 313110 U geeft hier aan, dat wij een bemalingsadvies op dienen te stellen voor locaties waarvoor nog geen bemalingsadvies is. In de 6e regel staat vervolgens: "Aannemer dient een bemalingsplan op te stellen." Wat wordt er bedoeld: een advies of een plan?	Besteksposten zijn gewijzigd. Per bemalingslocatie is een post opstellen bemalingadvies, bemalingsplan, aanbrengen, instandhouding en verwijderen opgenomen.
8	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 313130	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 313130 U geeft hier aan, dat wij bronbemaling toe dienen te passen, conform het bemalingsplan volgens bestekpost nr. 313120. Post 313120 betreft het opstellen van het bemalingsplan op basis van het bij het bestek verstrekte bemalingsadvies en het advies dat we aanvullend zelf nog op dienen te stellen volgens pos 313110. Het opstellen van aanvullende bemalingsadvies en bemalingsplan, wordt in de werkvoorbereidingsfase uitgevoerd. Het wordt vervolgens door de directie en betrokkenen beoordeeld, waarna opdrachtnemer het wellicht nog aan dient te passen aan de hand van de besprekingen. Wij kunnen derhalve nu in de inschrijffase de aanbreng kosten van de bronbemaling niet bepalen. Wij verzoeken u de post te wijzigen in een per meter verrekenbare bestekspost en duidelijke uitgangspunten te benoemen voor wat betreft de toe te passen bronbemaling: filterlengte, filterafstand en dergelijke?	Besteksposten zijn gewijzigd. Per bemalingslocatie is een post opstellen bemalingadvies, bemalingsplan, aanbrengen, instandhouding en verwijderen opgenomen.
9	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 posten 321110, 322050, 323080, 324050, 324070, 325070, 326070, 335140, 335240, 335340, 335440, 335540, 337810 en 337840	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 posten 321110, 322050, 323080, 324050, 324070, 325070, 326070, 335140, 335240, 335340, 335440, 335540, 337810 en 337840 Bij al deze posten staat, dat wij de kosten van de bemaling moeten baseren op een plan, dat in de werkvoorbereidingsfase wordt gemaakt. Dat is niet mogelijk. Gaarne per post uitgangspunten benoemen voor de toe te passen bemaling bij het maken van de aansluitingen.	Besteksposten zijn gewijzigd. Per bemalingslocatie is een post opstellen bemalingadvies, bemalingsplan, aanbrengen, instandhouding en verwijderen opgenomen.
10	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 posten 321110, 322050, 323080, 324050, 324070, 325070, 326070, 335140, 335240, 335340, 335440, 335540, 337810 en 337840	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 posten 321110, 322050, 323080, 324050, 324070, 325070, 326070, 335140, 335240, 335340, 335440, 335540, 337810 en 337840 De posten voor het maken van de aansluitingen zijn in strijd met de gedachte achter de RAW systematiek. Wij verzoeken u derhalve de bemaling als separate posten in het bestek op te nemen?	Besteksposten zijn gewijzigd. Per bemalingslocatie is een post opstellen bemalingadvies, bemalingsplan, aanbrengen, instandhouding en verwijderen opgenomen.
11	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 posten 321110, 322050, 323080, 324050, 324070, 325070, 326070, 335140, 335240, 335340, 335440, 335540, 337810 en 337840	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 posten 321110, 322050, 323080, 324050, 324070, 325070, 326070, 335140, 335240, 335340, 335440, 335540, 337810 en 337840 In al deze posten staat: inclusief herstellen bovenbedekking. Wij verzoeken u per post aan te geven om welke soort bovenbedekking het betreft? Bestrating, asfalt, wegberm o.i.d.?	Het soort bovenbedekking staat al in aparte besteksposten. De teksten : Inclusief grondwerk. Inclusief herstellen bovenbedekking, komen te vervallen.
12	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 321210, 322080 en 327080	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 321210, 322080 en 327080 Wij gaan er vanuit, dat hier wordt bedoelt: het maken van twee dammen, waarna het water in de sloten conform de volgende posten verlaagd kan worden. Is ons uitgangspunt juist? Is het wellicht handig omdat het om twee dammen per waterstandverlaging gaat, de hoeveelheid resultaatsverplichting van de posten te wijzigen van 1 naar 2 stuks?	Aangepast naar 2 stuks.
13	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 313220	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 313220 Wij hebben het verstrekte bemalingsadvies doorzocht, maar de term lozingsvoorzieningen komt daar niet in voor. Kunt u aangeven van welke lozingsvoorzieningen wij uit dienen te gaan?	Post is komen te vervallen en nieuwe posten zijn toegevoegd.
14	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 313240	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 313240 Kunt u bevestigen, dat het inzetten van de gebruikelijke zandvangs voldoende is voor de zuivering van het bemalingswater? Zo niet, wilt u dan nader toelichten waar wij rekening mee dienen te houden?	U dient uit te gaan van aanvullende zuivering voor ijzer en onopgeloste bestanddelen.
15	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 314030	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 314030 "Voorziening(en) volgend uit bemalingsplan volgens bestekspostnr. 313110" Dit aanvullende bemalingsadvies wordt opgesteld in de werkvoorbereidingsfase. Wij verzoeken u uitgangspunten aan te geven voor de betreffende voorzieningen / capaciteit tijdelijke pomp installatie, waar we bij onze prijsvorming rekening mee kunnen houden?	ON dient rekening te houden met plaatsen van trekkerpomp incl. persleiding met capaciteit van 3,5 m3/min. Post 314030 is gewijzigd.

16	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 321040, 323030, 325010, 326030, 337010 en 337310.	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 321040, 323030, 325010, 326030, 337010 en 337310. "Betreft : opbreken sleufbedekking van asfaltverharding, inclusief fundering." Informatie over asfaltdikte, fundatie dikte, fundatie soort en dergelijk ontbreekt in het bestek. Wij verzoeken u per post de ontbrekende informatie aan te vullen. Is het wellicht een idee om de Stort en of acceptatiekosten onder de stelpost 950020 te laten verrekenen?	Genoemde posten zijn tekstueel gewijzigd. Eventuele afwijken worden verrekend op stelpost.
17	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 326070	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 326070 Dit betreft de aansluiting op bestaande HDD boring Roelofarendsveen. Deze is op dit moment aangesloten op een AC-leiding ø 450. Het verwijderen van een stukje AC-leiding ontbreekt in het bestek. Dienen deze werkzaamheden wel door ON uitgevoerd te worden? Of worden derden daarvoor ingeschakeld? Indien door ON, dan gaarne posten ervoor toevoegen aan het bestek.	Het verwijderen van de AC-leiding is niet nodig. De nieuwe aansluiting wordt gemaakt op bestaand PE. Detailtekening huidige situatie volgt na gunning.
18	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 326070	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 326070 Volgens ons ontbreekt een post waarmee de PE-buis van post 326060 wordt aangesloten op boring 5?	Nee, aan kraagstukken en overige appendages zijn t.b.v de aansluiting op boring 5 opgenomen in 326070.
19	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 331060, 335860 en 339270	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 331060, 335860 en 339270 In het bestek zijn posten opgenomen voor het keuren spiegellassen en beproeven spiegellassen. Betreft dit wellicht hetzelfde?	Post 339270 komt te vervallen.
20	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 331060, 335860 en 339270	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 331060, 335860 en 339270 Is de keuring / beproeving inspanning zoals omschreven in post 339270 de juiste? 1 op de 10 spiegellassen en voor de boringen alle lassen?	Post 339270 komt te vervallen.
21	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 335	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 335 "De aannemer moet een eigen CAR verzekering afsluiten voor de gestuurde boringen." Volgens § 4.2.1 uit de Leidraad zal Opdrachtgever een aanvullende verzekering afsluiten voor de HDD-boringen. CAR door aannemer t.b.v. de gestuurde boringen is dus niet nodig.	Opdrachtgever heeft een doorlopende CAR-verzekering, waarop dit project is meeverzekerd. De gestuurde boringen zijn voor dit werk meeverzekerd op deze CAR-verzekering. Mislocatie etc. zoals beschreven in de inschrijvingsleidraad, is niet meeverzekerd.
22	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 posten 334140, 335240, 335340, 335440 en 335540	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 posten 334140, 335240, 335340, 335440 en 335540 Bij elke boring staat een verrekende post voor het maken van 1 stuks aansluiting. De boringen worden toch aan beide zijden aangesloten aan leidingen. Ons inziens zouden het dan 2 aansluitingen dienen te zijn?	Aangepast naar 2 stuks.
23	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 821010	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 821010 Het ca. aantal bewoners en belanghebbenden is niet ingevuld. Gaarne aangeven?	Het ca. aantal bewoners bij post 821010 bedraagt 100.
24	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 840020	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 840020 De resultaatsverplichting is het treffen van mitigerende maatregelen, op basis van een ecologisch werkprotocol, dat na aanbesteding in de voorbereidingsfase wordt opgesteld en goedgekeurd dient te worden door de directie. Het is derhalve in de inschrijffase niet bekend welke mitigerende maatregelen er getroffen dienen te worden. Wij verzoeken uitgangspunten / maatregelen te benoemen waar wij bij inschrijving rekening mee kunnen houden? Of anders de mitigerende maatregelen t.b.v. het beschermen van de fauna als stelpost te laten verrekenen?	Alle flora en fauna onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 9.
25	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 posten 8200	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 posten 8200 De door u in het bestek opgenomen posten voor tijdelijke verkeersmaatregelen komen niet overeen met de Standaard RAW Bepalingen 2020, die in deel 3 van het bestek, artikel 01.01.01 wel van toepassing worden verklaard. In de Standaard 2020 is hoofdstuk 62 Verkeersmaatregelen aangepast (t.o.v. eerdere versies van de Standaard RAW Bepalingen) met als doel de verkeersveiligheid te vergroten op projecten. In artikel 62.17.03 is dan ook opgenomen dat de verkeersmaatregelen op stelpost dienen te worden verrekend indien er geen verkeersplan en bebordingstekeningen bij de aanbestedingsstukken zitten. Dit alles om de verkeersveiligheid en de veiligheid van onze medewerkers uit de concurrentiesfeer te halen. Wij verzoeken u derhalve of een verkeersplan met bebordingstekeningen bij de nota van inlichtingen te voegen of de posten 820030 t/m 820080 te laten vervallen en een stelpost voor het nemen van de tijdelijke verkeersmaatregelen op te nemen?	Besteksposten 820030-820050-820070-820080 zijn komen te vervallen. Opstellen verkeersplan en tekening is onderdeel van het BLVC-plan. Zie daarvoor desbetreffende bestekpost 822010 en bijlage 10. Laatste zin uit eerste alinea van 1. Inleiding, onderdeel C: 'Alle werkzaamheden die volgen uit BLVC-plan moeten worden afgeprijsd de daarvoor opgenomen bestekpost BLVC-maatregelen' komt te vervallen. Deze tekst is rood gemarkeerd en doorgehaald. Te nemen maatregelen uit BLVC uitvoeringsplan worden als afwijking behandeld.
26	Inschrijffase	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 335	RAW bestek AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0 post 335 Wij hebben geen tekeningen kunnen vinden waarop de uitlegstroken van de HDD boringen zijn aangegeven. Kunt u deze alsnog op de tekeningen aangeven?	Het is aan ON om, mede afhankelijk van de toe te passen boorteknik en inzet van materieel, om te bepalen welke uitlegstroken benodigd zijn. Deze Tekeningen zijn daarom niet beschikbaar en dient ON zelf te maken en te verrekenen op post 850020. OM OG verzorgt communicatie en afstemming met externe stakeholders.
27	Inschrijffase	Bijlage 12 Aeriusberekening	De berekening is niet gemaakt met de meest recente versie. Bij deze verzoeken wij opdrachtgever om de berekening met behulp van de meest recente versie van de Aerijs calculator toe te voegen.	Bijgesloten een berekening met de recentere versie van de Aerijs. De conclusies blijven hetzelfde, zie bijlage 12.
28	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	post 325040 Grond ontgraven t.b.v. sleuf taluds 1:0.Talud 1:0 is zonder sleufstempeling niet te realiseren. Kan OG aangeven onder welk talud de werkzaamheden correct en veilig kunnen worden uitgevoerd en hierbij de m3 herzien, of een post sleufstempeling toevoegen?	Sleufstempeling is toegevoegd aan het bestek.
29	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	Post 322050 Aanbrengen PE kraagstuk 450 met overschuipten SDR 11 terwijl de leiding SDR17 is. Dient hier geen SDR 17 kraagstuk te worden toegepast?	Bij post 322050 dient een SDR 17 kraagstuk te worden toegepast.
30	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	Post 331050 elektrolasmoffen buizen 75 is verrekenbaar per stuk. Echter is de te leveren buislengte niet opgegeven. Kan de OG de buislengte opgeven waarmee ON rekening moet houden?	Aangepast in bestekspost 331050.
31	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	De post 331020 spiegellassen buizen 400 is verrekenbaar per stuk. Echter is de te leveren buislengte niet opgegeven. Kan de OG de buislengte opgeven waarmee ON rekening moet houden?	Aangepast in bestekspost 331020.
32	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	post 321060 Grond ontgraven t.b.v. sleuf taluds 1: 0. Talud 1:0 is zonder sleufstempeling niet te realiseren. Kan OG aangeven onder welk talud de werkzaamheden correct en veilig kunnen worden uitgevoerd en hierbij de m3 herzien, of een post sleufstempeling toevoegen?	Sleufstempeling is toegevoegd aan het bestek.

33	Inschrijffase	LM 2C81 004001-101 tot 104_3.0	Bij het doornemen van de tracés valt op dat de diameters van de leidingen verschillen. De boringen zijn kleiner dan de tracéleidingen. Kan OG hierover uitsluitel geven of alle diameters correct zijn?	Het klopt dat de boringen kleiner zijn dan de tracéleidingen. Dit heeft te maken met het hydraulisch ontwerp. Boringen in PE 315 en open ontgraving in PE 400. Dit is voor AWTL Leimuiden. Daarnaast wordt het laatste deel van AWTL Roelofsarendveen vervangen (betroft PE 500)
34	Inschrijffase	Bijlage 2 Inschrijvingsbijlet en staat behorend bij bestek AdB222102 AWTS Leimuiden	Post 850030 Gyro-meting van de geïnstalleerde buis. Moeten alle boringen nagemeten worden en in deze post worden vermeld? Onze voorkeur is dat er per boring wordt opgegeven dit vereenvoudigt de monitoring in de uitvoering. Kan OG dit bevestigen?	Post 850030 is gewijzigd en nieuwe posten 850040, 850050, 850060 en 850070 zijn toegevoegd.
35	Inschrijffase	BLVC-kader project AWZI Leimuiden_20250709 V1.1	Op pagina 3 onder punt c. Proces van BLVC-kader tot Uitvoeringsplan staat alle werkzaamheden die volgen uit BLVC-plan moeten worden afgeprijsd in de daarvoor opgenomen bestekpost BLVC-maatregelen. Hoe worden de kosten van het BLVC uitvoeringsplan verrekend of dienen deze in de aanbidding te zitten? Verwacht OG een volledig uitgewerkt BLVC uitvoeringsplan in de aanbestedingsfase?	Een BLVC-plan dient u op stellen na gunning. Het plan stelt u, op basis van bijlage 10 van het bestek, op.
36	Inschrijffase	LM 2C81 004001-104_3.0	Gestuurd boring-05: Nummering boring klopt niet met boortekening 4937-0225-01-BT04	Klopt, want boring 1 is door OG zelf uitgewerkt en de overige 4 boringen door een derde partij. Nummering en originele bestandsnamen zijn niet aangepast.
37	Inschrijffase	LM 2C81 004001-103_3.0	Gestuurd boring-04: Nummering boring klopt niet met boortekening 4937-0225-01-BT03	Klopt, want boring 1 is door OG zelf uitgewerkt en de overige 4 boringen door een derde partij. Nummering en originele bestandsnamen zijn niet aangepast.
38	Inschrijffase	LM 2C81 004001-102_3.0	Gestuurd boring-03: Nummering boring klopt niet met boortekening 4937-0225-01-BT02	Klopt, want boring 1 is door OG zelf uitgewerkt en de overige 4 boringen door een derde partij. Nummering en originele bestandsnamen zijn niet aangepast.
39	Inschrijffase	LM 2C81 004001-102_3.0	Gestuurd boring-02: Nummering boring klopt niet met boortekening 4937-0225-01-BT01	Klopt, want boring 1 is door OG zelf uitgewerkt en de overige 4 boringen door een derde partij. Nummering en originele bestandsnamen zijn niet aangepast.
40	Inschrijffase	LM 2C81 004001-102_3.0	Gestuurd boring-01: Boortekening ontbreekt. Kan OG deze aanleveren?	Nee, dit dient u zelf uit te werken. Zie post 3351.
41	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	post 324030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf taluds 1: 0. Talud 1:0 is zonder sleufstempeling niet te realiseren. Kan OG aangeven onder welk talud de werkzaamheden correct en veilig kunnen worden uitgevoerd en hierbij de m3 herzien, of een post sleufstempeling toevoegen?	Sleufstempeling is toegevoegd aan het bestek.
42	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	Post 323080 Aanbrengen PE kraagstuk 450 met overschuiflens SDR 11 terwijl de leiding SDR17 is. Dient hier geen SDR 17 kraagstuk te worden toegepast?	Bij post 323080 dient een SDR 17 kraagstuk te worden toegepast.
43	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	post 322020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf taluds 1: 0. Talud 1:0 is zonder sleufstempeling niet te realiseren. Kan OG aangeven onder welk talud de werkzaamheden correct en veilig kunnen worden uitgevoerd en hierbij de m3 herzien, of een post sleufstempeling toevoegen?	Sleufstempeling is toegevoegd aan het bestek.
44	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	post 313220 aanbrengen lozingspunt Dient ON alleen de kosten voor het aanbrengen op te nemen voor de bij het bestek aangeleverde bemalingsadvies bijlage 8 a en 8 b?	Besteksposten zijn gewijzigd. Per bemalingslocatie is een post opstellen bemalingadvies, bemalingsplan, aanbrengen, instandhouding en verwijderen opgenomen.
45	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	post 313130 aanbrengen bronbemaling Dient ON alleen de kosten voor het aanbrengen op te nemen voor de bij het bestek aangeleverde bemalingsadvies bijlage 8 a en 8 b?	Besteksposten zijn gewijzigd. Per bemalingslocatie is een post opstellen bemalingadvies, bemalingsplan, aanbrengen, instandhouding en verwijderen opgenomen.
46	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	post 313120 Opstellen bemalings- en monitoringsplan. Dient ON alleen de kosten voor het bemalen en monitoren op te nemen voor de bij het bestek aangeleverde bemalingsadvies bijlage 8 a en 8 b?	Besteksposten zijn gewijzigd. Per bemalingslocatie is een post opstellen bemalingadvies, bemalingsplan, aanbrengen, instandhouding en verwijderen opgenomen.
47	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	Toepassen bronbemaling: opstellen bemalingsadvies voor die locaties waarvoor nog geen bemalingsadvies is opgesteld. Voor de uniformiteit en gebruik te maken van dezelfde uitgangspunten en inzichten verzoek ON om een opgave van de locaties en de voor het opstellen van dit bemalingsadvies benodigde onderzoeken? Nu is het bemalingsadvies volgens ON nog niet compleet.	Besteksposten zijn gewijzigd. Per bemalingslocatie is een post opstellen bemalingadvies, bemalingsplan, aanbrengen, instandhouding en verwijderen opgenomen.
48	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	Bestekspost 103120 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten, situering tot min. 15 m buiten de op de tekening aangegeven werkgrens. Kan ON ervan uitgaan dat voor de opname tot min. 15 m buiten de werkgrens bevoegd zijn hier metingen te verrichten?	Voor post 103120 kan ON ervan uitgaan dat voor de opname tot min. 15 m buiten de werkgrens bevoegd zijn hier metingen te verrichten.
49	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	Onder punt 05 pag. 12 Vergunningen die door aannemer moeten geregeld, eventueel hieruit volgende maatregelen en restricties dienen door de aannemer te worden uitgevoerd. Kan OG ermee instemmen dat de kosten voor deze maatregelen en restricties niet in de aanneemsom worden meegenomen?	De eventuele aanvullende werkzaamheden volgens uit de door de aannemer nog aan te vragen vergunningen behoeven niet meegenomen te worden in de aanbidding.
50	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	Ondr punt 05 pag 12 Vergunningen, staat eventueel hieruit volgende maatregelen en restricties dienen door de aannemer te worden uitgevoerd. Kan OG ermee instemmen dat de kosten voor deze maatregelen en restricties niet in de aanneemsom worden meegenomen, maar als afwijking kunnen worden verrekend?	De eventuele aanvullende werkzaamheden volgens uit de door de aannemer nog aan te vragen vergunningen zullen als afwijking worden behandeld.
Toegevoegd door Opdrachtgever				
51	Inschrijffase	AdB222102d AWTS Leimuiden v3.0	Opdrachtgever geeft verduidelijking over de eisen met betrekking tot de veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) PAR. 08 "Veiligheid en Gezondheid".	De aannemer dient aan de volgende eisen te voldoen: VEILIGHEIDSGEDRAG EN –BEWUSTZIJN 1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertride 3 van het Certificatieschema Veiligheidsladder. 2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig SCL certificaat op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project. 3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking VIA, worden verricht door onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende: * de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix. * dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertride. * de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: https://safetycultureladder.com/certificaat-register/ 4. Als u binnen 90 dagen na definitieve gunning niet beschikt over een SCL certificaat, waarbij u kunt aantonen dat het niet tijdig verkrijgen niet aan uw handelen te wijten is, dient u een onafhankelijke verklaring in van een erkende instantie, waarin staat vermeld op welke datum u dit kan behalen. Wij verwijzen naar artikel 2.78 AW 2012

52	Inschrijffase	Bijlagen	Opdrachtgever update bijlagen.	Bijgaand treft u de volgende aangepaste bijlagen: • Bijlage 10 is gewijzigd (laatste zin van eerste alinea uit 1.c is vervallen). • Bijlage 12: Aerus berekening is opnieuw gemaakt met nieuwste versie (conclusie blijft hetzelfde) • Aangepaste inschrijfstaat
53	Inschrijffase	Inschrijvingsleidraad paragraaf 2.7	Opdrachtgever verruimt de planning.	Zie aangepaste planning in TenderNed.