

Hoofdstuk	15	Meubilair	Controle			
Datum	1/3/2022		Uitgever DALI Support			
Versie	3		Eigenaar Simon Portengen			
Objecten en eisen			Hardheid	ronverwijzin	Bijlage	Thema
Stedenbouwkundig niveau						
Categorie	Onderwerp	Beleidseisen (en evt gebruikerseisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage	Thema
Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen - Alle gebieden	Beleid - Overzicht	Er is geen specifiek beleid m.b.t. straatmeubilair in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit onderdeel, m.u.v. plaatsingseisen afvalinzameling, ontbreekt om die reden in het hoofdstuk 'Algemene kaderstellende randvoorwaarden en uitgangspunten'. Wel zijn er in het kader van duurzame gebiedsontwikkeling criteria en ambitieniveaus m.b.t. materiaalgebruik geformuleerd die van invloed zijn op het materiaalgebruik voor meubilair. Zie hiervoor het onderwerp Duurzame gebiedsontwikkeling in het hoofdstuk 'Algemene kaderstellende randvoorwaarden en uitgangspunten'.	B			

Inrichtingsniveau						
Categorie	Onderwerp	Ontwerp- en gebruikseisen (en evt prestatie-eisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage	Thema
Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen - Alle gebieden	Zitbanken en picknicktafels - Plaatsing	Plaatsing naast looproutes in betonfundering en verharding loopt over fundatie door.	R			
		Verharding loopt onder de bank en aan de voorzijde minimaal 60 cm door.	R			
	Markeerpalen - Toepassing	Markeerpalen dienen zo min mogelijk toegepast te worden.	R			
	Verkeersborden - Regelgeving	De verwijzing moet qua vorm en uitvoering voldoen aan het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990 of nieuwste uitgave).	W	538, 537		
	Verkeersborden - Plaatsing	Terughoudend gebruik van bebording en palen.	R			
		Plaatsing volgens de richtlijnen bewegwijzering van het CROW en ASVV.	R			
		Combineer de bebording met ander straatmeubilair zoals lichtmasten.	R			
	Straatnaamborden - Plaatsing	Straatnaamborden aan het begin, eind van de straat en bij tussenliggende straten aangeven.	R			
	Interlokale en lokale wegwijzers - Plaatsing	De waarneembaarheid van verkeersborden moet dag en nacht verzekerd zijn.	R			
		Borden belemmeren het zicht op het verkeer of op verkeerstekens niet.	R			
		Borden haaks ten opzichte van de wegas plaatsen.	R			
		Meer dan twee borden worden buiten de bebouwde kom niet naast of boven elkaar geplaatst.	R			
		Minimale hoogte onderkant straatnaamborden op 2.20 m hoogte.	R			
	Fietsvoorzieningen - Plaatsing	Plaatsing bij openbare voorzieningen bijvoorbeeld nabij entrees, bushaltes en recreatiegebieden.	R			

	Fietsparkeren - Plaatsing	Een fietsvoorziening met fiets mag een looproute niet geheel of gedeeltelijk blokkeren.	R			
--	---------------------------	---	---	--	--	--

Uitvoeringsniveau						
Categorie	Onderwerp	Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage	Thema
Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen - Alle gebieden	Interlokale en lokale wegwijzers - Materiaaleisen	Meubilair dient gemaakt te zijn van duurzame materialen, is van hoogwaardige kwaliteit en is gebruik- en onderhoudsvriendelijk.	R			
		Bevestigingsmaterialen roestvaststaal (zoals klemband, sluitklemmen enzovoort).	R			
	Meubilair - algemeen - Materiaaleisen	Hout moet onbehandeld en voorzien zijn van een FSC-keurmerk.	R			
	Afvalbakken - Plaatsing	Plaatsing bij zitbanken (één bij één of meerdere zitbanken).	R			
		Een afvalbak is minimaal 2 meter verwijderd van een zitbank.	R			
		Loopstroken van de afvalbak vrijhouden.	R			
		De afvalbak dient vanaf een veilige kant geleegd te kunnen worden.	R			
	Afvalbakken - Toegankelijkheid	De afvalbak dient zeer goed bereikbaar te zijn voor het afval- inzamelvoertuig.	R			
	Afvalbakken - Type afvalbakken	Toe te passen afvalbak type Capitol 50 liter van leverancier Bammens in de kleur dennengroen (ral 6009), voorzien van anti graffiti coating.	R			
	Afvalbakken - Bevestiging	De afvalbak dient bevestigd te zijn op een bijbehorende staander van dezelfde leverancier.	R			
	Zitbanken en picknicktafels - Zithoogte	Zithoogte 45cm t.o.v. maaiveld.	R			
	Verkeersborden - Materiaaleisen	De voorzijde moet uitgevoerd worden in retro-reflecterend materiaal klasse 2 Diamond Grade.	R			
	Verkeersborden - Bevestiging	Bevestiging verkeersborden aan verkeerspalen door middel van een scharnierbeugel.	R			
	Verkeersborden - Type	Dubbel omgezette rand (DOR) volgens NEN3381 en RVV1990 met borddikte aluminium materiaal 2,5 mm, gebeitst en alzijdig voorzien van dubbel omgezette randen. Achterzijde neutraal grijs gepoedercoat, rand in kleur gespoten. Voorzijde moet uitgevoerd worden in retroreflecterend materiaal klasse 2 (Diamond Grade) .	R			
	Verkeersborden - Palen	Flespalen bestaan uit getrokken buismateriaal (niet gelast), het bovendeeel heeft een diameter van Ø 48 mm, en het onderdeel heeft een diameter van Ø76 mm.	R			
		Flespalen zijn van thermisch verzinkt staal conform NEN 1275 met aangelast V-anker en aan de bovenzijde dichtgelaste kop.	R			
	Fietsvoorzieningen - Type fietsvoorzieningen	Toe te passen fietsparkeervoorziening is Type Leon fietsleunhek staal zonder dwarsstang, RVS geborsteld van leverancier Velopa. De betonpoer dient onder de verharding aangebracht te worden.	R			

Uitvoeringsniveau						
Categorie	Onderwerp	Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage	Thema
	Verkeerspalen - Type verkeerspalen	Toe te passen verkeerspalen vast in betonpoer type X-Last® Fietspadpaal van leverancier Pol of in een stalen opvangbak type X-Last® Fietspadpaal van leverancier Pol.	R			
	Straatnaamborden - Bevestiging	Bevestiging straatnaamborden aan verkeerspalen door middel van een opzetbeugel of buisbeugel van leverancier Pol.	R			
	Straatnaamborden - Type straatnaamborden	Straatnaamborden (NEN 1772, RVV1990) uitgevoerd met een koperprofiel, letterhoogte hoofdttekst 60/45, letterhoogte ondertekst 45/20, lettertype ANWB Ee, reflectieklasse 3. Kleur blauw met witte tekst en een wit kader om de tekst.	R			
	Straatnaamborden - Materiaaleisen	Hoe straatnaamborden er precies uit moeten zien staat beschreven in de NEN-norm: NEN 1772 Straatnaam- en huisnummerborden. De huidige versie van deze publicatie geldt sinds maart 2014.	R			
	Markeerpalen - Type markeerpalen	Toe te passen markeerpalen type X-base van leverancier Lanckhorst. Deze palen dienen hol te zijn.	R			
	Hekwerken - Type hekwerken	Plantsoenhek: buishek ter bescherming van beplanting. Verzinkt en gecoat, hoogte 30 cm, leunbuis 42 mm doorsnede, staanders 60 mm doorsnede, hart op hart 2 meter, inslagdiepte 70 cm, doorvoerkop of T-stuk mogelijk.	R			
		Spijlenhekwerk: type hekwerk sluit goed aan bij historische omgeving.	R			
		Staaftmathekwerk, dubbelstaaftmatten met staander, inclusief funderingsconstructie, onderkant mat 20 cm boven straatpeil, passend bij vele gebruiksdoeleinden.	R			
		Een hekwerk is uitgevoerd in de kleur dennengroen (ral 6009).	R			
	Hekwerken - Onderlaag	Plaats verharding onder hekwerken in verband met maaiproblemen. Tenzij het hekwerk minimaal 20 cm boven maaiveld is.	R			
Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen - Alle gebieden m.u.v. winkelgebieden	Zitbanken en picknicktafels - Type zitbanken	Toe te passen zitbanken met rugleuning type Siesta hardhout van leverancier Velopa.	R			
		Toe te passen zitbanken zonder rugleuning type BE bank hardhout van leverancier Velopa.	R			
	Zitbanken en picknicktafels - Type picknicktafels	Toe te passen picknicktafels type TP hardhout van leverancier Velopa gecombineerd met de type BN hardhout bank(en) en/of type BE hardhout bank(en) van leverancier Velopa.	R			
	Zitbanken en picknicktafels - Materiaaleisen	De zitbanken en de picknicktafel dienen poten te hebben van glad beton. Het zitvlak en het tafelblad zijn uitgevoerd in hardhout.	R			

Uitvoeringsniveau						
Categorie	Onderwerp	Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage	Thema
Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen - Winkelgebieden	Zitbanken en picknicktafels - Materiaaleisen	Toe te passen zitbanken dienen van RVS, onbehandeld hardhout en/of staal in de kleur gitzwart (ral 9005) te zijn.	R			
	Afvalbakken - Type afvalbakken	Toe te passen afvalbaken type Constructo 100 liter van leverancier Grijsen park-& straatdesign in de keur gitzwart (ral 9005). Afvalbak dient geplaatst te worden met betonvoet onder verharding.	R			
	Markeerpalen - Type markeerpalen	Toe te passen Markeerpalen type Vip van leverancier Velopa in het RVS met betonpoer, voor onder maaiveld.	R			

Meubilair	
Bijlage	
Numme	Omschrijving
Bronverwijzingen	
Numme	Omschrijving
537	Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
538	Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Meubilair	
Thema's	
Afkorting	Omschrijving