90911 • Kantoor
De Riemsdijk 10 • Tiel

Dijkoraad

Code	Element	Locatie	CVO	Handeling	Gebrek	Hvh	Ehd	Norm	Cyclus	Fonds	Kostensoort	Projectcode	Startjaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal	
	Vloeren op grondslag																													
1310	Betonvloer op zand		0	Vervangen betonvloer op zand		33,00	m2	€ 623,97	0	20			2050	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Buitenwanden																													
2113	Systeemgevel staal		0	Vervangen systeemgevel staal		95,00	m2	€ 128,53	30	20			2004	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.961	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.961	
2113	Systeemgevel staal		0	Reinigen systeemgevel staal		95,00	m2	€ 6,24	3	20			2025	€ 593	€ 0	€ 0	€ 620	€ 0	€ 0	€ 648	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 709	€ 0	€ 0	€ 2.570	
														€ 593	€ 0	€ 0	€ 620	€ 0	€ 0	€ 648	€ 0	€ 0	€ 13.961	€ 0	€ 0	€ 709	€ 0	€ 0	€ 16.531	
	Binnenwanden																													
2213	Scheidingswand spaanplaat		0	Vervangen scheidingswand spaanplaat		26,00	m2	€ 76,27	0	20			2038	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.406	€ 0	€ 2.406	
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.406	€ 0	€ 2.406	
	Daken																													
2720	Dakconstructie totaal		0	Vervangen dakconstructie eenvoudig totaal		1,00	pst	€ 10.600,59	0	20			2050	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Buitenwandopeningen																													
3120	Raamkozijn buiten aluminium		0	Vervangen raamkozijn aluminium incl. glas		7,00	m2	€ 786,03	48	20			2004	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
3120	Raamkozijn buiten aluminium		0	Reinigen raamkozijn aluminium		7,00	m2	€ 7,53	6	20			2025	€ 53	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 58	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 63	€ 0	€ 0	€ 173	
3120	Zonwering screens elektrisch		0	Vervangen zonwering		4,00	m1	€ 293,01	25	20			2029	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.244	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.244	
3120	Zonwering uitvalscherm compleet handbediening		0	Vervangen uitvalscherm		2,00	m1	€ 510,35	25	20			2029	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.083	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.083	
3123	Schuifraam aluminium		0	Vervangen schuifraam aluminium		2,00	st	€ 727,18	48	20			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
3130	Deurkozijn buiten hardhout		0	Vervangen deurkozijn hout		20,00	m2	€ 662,12	48	20			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
3130	Deurkozijn buiten hardhout		0	Groot schilderwerk kozijn en deur hout dekkend		20,00	m2	€ 38,69	12	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 809	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 809	
														€ 53	€ 0	€ 0	€ 809	€ 2.327	€ 0	€ 58	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 63	€ 0	€ 0	€ 3.310	
	Binnenwandopeningen																													
3231	Binnendeur opdek		0	Vervangen binnendeur opdek		8,00	st	€ 130,00	24	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.088	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.088	
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.088	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.088	
	Vloerafwerkingen																													
4321	Vloerafwerking linoleum		0	Vervangen vloerafwerking linoleum		33,00	m2	€ 55,46	18	20			2025	€ 1.830	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.830	
														€ 1.830	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.830	
	Plafondafwerkingen																													
4511	Plafondafwerking zachtboard		0	Vervangen plafondafwerking zachtboard->gips		33,00	m2	€ 95,34	0	20			2063	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Dakafwerkingen																													
4711	Dakbedekking APP		0	Vervangen dakbedekking APP		33,00	m2	€ 116,68	36	20			2040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
4711	Dakbedekking APP		0	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP		33,00	m2	€ 65,65	18	20			2026	€ 0	€ 2.199	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.199	
4711	Dakrandafwerking aluminium trim		0	Vervangen daktrim aluminium		25,00	m1	€ 35,37	18	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 925	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 925	
														€ 0	€ 2.199	€ 0	€ 925	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.124	
	Afvoeren																													
5211	Hemelwaterafvoer pvc		0	Vervangen hemelwaterafvoer pvc		5,00	m1	€ 50,89	24	10			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 266	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 266	
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 266	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 266	
	Water																													
5321	Boilers elektrisch		0	Vervangen boiler elektrisch 50 l		1,00	st	€ 2.391,24	15	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500	
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500	
	Koudeopwekking																													
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW		0	Vervangen splitsysteem		1,00	st	€ 4.429,69	15	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.632	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.632	
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW		0	Keuring splitsysteem		1,00	st	€ 73,81	1	20			2025	€ 74	€ 75	€ 76	€ 0	€ 78	€ 80	€ 81	€ 82	€ 83	€ 84	€ 86	€ 87	€ 88	€ 90	€ 91	€ 1.154	
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW		0	Onderhoudscontract splitsysteem		1,00	st	€ 147,65	1	20			2025	€ 148	€ 150	€ 152	€ 0	€ 157	€ 159	€ 161	€ 164	€ 166	€ 169	€ 171	€ 174	€ 177	€ 179	€ 182	€ 2.309	
														€ 221	€ 225	€ 228	€ 4.632	€ 235	€ 239	€ 242	€ 246	€ 249	€ 253	€ 257	€ 261	€ 265	€ 269	€ 273	€ 8.095	
	Centrale elektrotechnische voorzieningen																													
6100	Elektrotechnisch, NEN 3140; Thermografische onderzoek E-kasten, (prijs per kast)		0	Onderhoud		1,00	st	€ 241,92	10				2024	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 277	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 277	
6100	Elektrotechnisch, NEN 3140; Driejaarlijkse keuring		0	Onderhoud		1,00	st	€ 1.735,76	3				2025	€ 1.736	€ 0	€ 0	€ 1.815	€ 0	€ 0	€ 1.898	€ 0	€ 0	€ 1.985	€ 0	€ 0	€ 2.075	€ 0	€ 0	€ 9.509	
6151	(hoofd)Verdeelinrichtingen		0	Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, groepenkast 1 HS 63A met max 7 groepen		1,00	st	€ 2.474,63	30	20			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 1.736	€ 0	€ 0	€ 1.815	€ 0	€ 0	€ 1.898	€ 0	€ 0	€ 2.261	€ 0	€ 0	€ 2.075	€ 0	€ 0	€ 9.785	
	Krachtstroom																													
6221	Elektrische verwarming		0	Vervangen elektrische verwarming, ruimte voorzien van 4 radiatoren		1,00	st	€ 1.918,55	48	20			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Verlichting																													
6311	Elektra schakelmat.		0	Vervangen schakelmateriaal		1,00	pst	€ 1.164,37	24	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.218	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.218	
6311	Elektra bedrading		0	Vervangen elektrische bedrading		1,00	pst	€ 1.231,91	48	20			2052	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
6311	Elektra armaturen binnen TL		0	Vervangen armaturen binnen TL		4,00	st	€ 276,58	36	20			2040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
6311	Elektra armaturen binnen TL		0	Vervangen lampen binnen TL		4,00	st	€ 3,57	1	20			2025	€ 14	€ 14	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16	€ 17	€ 17	€ 17	€ 17	€ 18	€ 238	
6311	Elektra armaturen buitenlamp		0	Vervangen armaturen buitenlamp		1,00	st	€ 95,49	36	20			2058	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
6311	Elektra armaturen buitenlamp		0	Vervangen lampen buiten		1,00	st	€ 1,48	1	20			2025	€ 1	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 25	
														€ 16	€ 16	€ 16	€ 1.234	€ 17	€ 17	€ 17	€ 17	€ 18	€ 18	€ 18	€ 19	€ 19	€ 19	€ 19	€ 1.480	
	Beveiliging																													
6511	Brandmeldinstallatie		0	Vervangen brandmeldinstallatie, totale beveiliging		33,00	m2	€ 26,28	15	20			2037	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.037	€ 0	€ 0	€ 1.037	
6513	Poederblusser		0	Vervangen poederblusser		1,00	st	€ 459,09	12	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 480	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 480	
6513	Poederblusser		0	Controle poederblusser		1,00	st	€ 92,31	1	20			2025	€ 92	€ 94	€ 95	€ 0	€ 98	€ 99	€ 101	€ 102	€ 104	€ 106	€ 107	€ 109	€ 110	€ 112	€ 114	€ 1.443	
6522	Toegangscontrole-installatie		0	Vervangen toegangscontrole-installatie, kaart		1,00	st	€ 55,61	15	20			2037	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 66	€ 0	€ 0	€ 66	
6522	Toegangscontrole-installatie		0	Vervangen toegangscontrole-installatie, kaartlezer		1,00	st	€ 1.056,59	15	20			2037	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.263	€ 0	€ 0	€ 1.263	
6522	Toegangscontrole-installatie		0	Vervangen toegangscontrole-installatie, software		1,00	st	€ 1.223,41	15	20			2037	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.463	€ 0	€ 0	€ 1.463	
														€ 92	€ 94	€ 95	€ 480	€ 98	€ 99	€ 101	€ 102	€ 104	€ 106	€ 107	€ 109	€ 3.940	€ 112	€ 114	€ 5.753	
	Vaste keukenvoorzieningen																													
7311	Keukenblok < 1.5 m.		0	Vervangen keukenblok <=1.5 m		1,00	st	€ 1.026,08	24	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.073	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.073	
7311	Keukenblok < 1.5 m.		0	Vervangen keukenmengkraan		1,00	st	€ 123,00	24	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 129	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 129	
7311	Keukenblok < 1.5 m.		0	Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken		3,00	m1	€ 10,60	12	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 33	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 33	
7322	Keukenvoorziening, koelkast		0	Vervangen koelkast		1,00	st	€ 900,00	20				2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 941	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 941	
7322	Keukenvoorziening, magnetron		0	Vervangen vaatwasmachine		1,00	st	€ 1.200,00	20				2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.255	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.255	
7322	Keukenvoorziening, vaatwasmachine		0	Vervangen vaatwasmachine		1,00	st	€ 800,00	20				2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 837	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 837	
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.267	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.267	
	Vaste sanitairvoorzieningen																													
7411	Sanitair closetpot		0	Vervangen closetpot compleet		1,00	st	€ 448,97	48	20			2070	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
7411	Sanitair wastafel		0	Vervangen wastafel		1,00	st	€ 566,78	48	20			2070	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
7411	Sanitair wastafel		0	Vervangen wastafelkraan		1,00	st	€ 105,22	24	20			2046	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Totaal object													€ 4.541	€ 2.533	€ 339	€ 18.636	€ 2.677	€ 355	€ 2.964	€ 366	€ 371	€ 16.599	€ 382	€ 388	€ 7.070	€ 2.806	€ 406	€ 60.436	
	BTW													€ 954	€ 532	€ 71	€ 3.914	€ 562	€ 75	€ 622	€ 77	€ 78	€ 3.486	€ 80	€ 82	€ 1.485	€ 589	€ 85	€ 12.692	
	Totaal inclusief BTW													€ 5.495	€ 3.065	€ 411	€ 22.550	€ 3.239	€ 430	€ 3.587	€ 443	€ 449	€ 20.085	€ 463	€ 470	€ 8.555	€ 3.396	€ 491	€ 73.127	