

90889 • Overslaghal Meersteeg - • Geldermalsen																								
Code	Element	Locatie	CVO	Handeling	Gebrek	Hvh	Ehd	Norm	Cyclus	Fonds	Kostensoort	Projectcode	Startjaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Buitenwanden																								
2110	Dilatatie kivoeg (diverse vloer+ buiten)	Overslaghal	0	Vervangen dilatatie kivoeg		1,00	pst	€ 20.000,00	12	20			2027	€ 0	€ 0	€ 20.605	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.605
2110	Dilatatie kivoeg (diverse vloer+ buiten)	Overslaghal	0	Jaarlijkse inspectie en reparatie		1,00	pst	€ 5.000,00	1				2025	€ 5.000	€ 5.075	€ 0	€ 5.228	€ 5.307	€ 5.386	€ 5.467	€ 5.549	€ 5.632	€ 5.717	€ 48.362
2110	Dilatatie kivoeg (gevels verticaal)	Overslaghal	0	Vervangen dilatatie kivoeg		1,00	m1	€ 12.500,00	15	20			2026	€ 0	€ 12.688	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.688
2110	Dilatatie kivoeg (gevels verticaal)	Overslaghal	0	Jaarlijkse inspectie en reparatie		1,00	post	€ 3.500,00	1				2025	€ 3.500	€ 0	€ 3.806	€ 3.660	€ 3.715	€ 3.770	€ 3.827	€ 3.884	€ 3.943	€ 4.002	€ 33.907
2113	Systeemgevel betonelementen, taps aflopend van 1000 mm tot 300 mm	Overslaghal	0	Vervangen systeemgevel betonelementen		1610,00	m2	€ 158,90	35	20			2050	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2113	Systeemgevel betonelementen, taps aflopend van 1000 mm tot 300 mm	Overslaghal	0	Reinigen systeemgevel betonelementen (grafitie aan de buitenzijde)		1610,00	m2	€ 13,81	1	20			2026	€ 0	€ 22.568	€ 22.906	€ 23.250	€ 23.598	€ 23.952	€ 24.312	€ 24.676	€ 25.047	€ 25.422	€ 215.731
2113	Systeemgevel betonelementen, taps aflopend van 1000 mm tot 300 mm	Overslaghal	0	Saus- en schilderwerk (buitenwanden buitenzijde)		1610,00	m2	€ 10,00	5				2025	€ 16.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.344	€ 0	€ 0	€ 0	€ 33.444
2113	Systeemgevel staal (incl. ventilatiestroken) op diverse plekken sluiten stroken niet aan	Overslaghal	0	Opnieuw aansluiten plaatwerk, diverse locaties		1,00	post	€ 7.500,00	0	20			2026	€ 0	€ 7.613	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.613
2113	Systeemgevel staal (incl. ventilatiestroken) op diverse plekken sluiten stroken niet aan	Overslaghal	0	Vervangen systeemgevel staal		3754,00	m2	€ 128,53	30	20			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2113	Systeemgevel staal (incl. ventilatiestroken) op diverse plekken sluiten stroken niet aan	Overslaghal	0	Reinigen systeemgevel staal		3754,00	m2	€ 6,24	3	20			2027	€ 0	€ 0	€ 24.133	€ 0	€ 0	€ 25.235	€ 0	€ 0	€ 26.388	€ 0	€ 75.756
														€ 24.600	€ 47.943	€ 71.249	€ 32.138	€ 32.620	€ 75.689	€ 33.606	€ 34.110	€ 61.010	€ 35.141	€ 448.106
Vloeren																								
2322	Cementdekvloer, st. dilatatievoegconstr. algeheel vervangen (stalen voeg)	Overslaghal	0	Vervangen dilatatievoeg		55,00	m1	€ 20,17	15	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.195	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.195
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.195	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.195
Daken																								
2716	Kilgoot zink (rechtlopende kilgootdelen)	Overslaghal	0	Vervangen kilgoot zink		1080,00	m1	€ 85,12	40	20			2048	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2716	Kilgoot zink (rechtlopende kilgootdelen)	Overslaghal	0	Reinigen kilgoot zink		1080,00	m1	€ 6,60	1	20			2025	€ 7.128	€ 7.235	€ 7.343	€ 7.454	€ 7.565	€ 7.679	€ 7.794	€ 7.911	€ 8.030	€ 8.150	€ 76.289
2716	Kilgoot zink (schuinlopende kilgootdelen)	Overslaghal	0	Vervangen kilgoot zink		1068,00	m1	€ 85,12	40	20			2048	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2716	Kilgoot zink (schuinlopende kilgootdelen)	Overslaghal	0	Reinigen kilgoot zink		1068,00	m1	€ 6,60	1	20			2025	€ 7.049	€ 7.155	€ 7.262	€ 7.371	€ 7.481	€ 7.594	€ 7.707	€ 7.823	€ 7.940	€ 8.060	€ 75.441
														€ 14.177	€ 14.389	€ 14.605	€ 14.824	€ 15.047	€ 15.272	€ 15.502	€ 15.734	€ 15.970	€ 16.210	€ 151.730
Hoofdraagconstructies																								
2811	Staalconstructie verzinkt l.b.v. dak	Overslaghal	0	Vervangen staalconstructie		1,00	st	€ 150.000,00	40	10			2062	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Buitenwandopeningen																								
3130	Hang en sluitwerk buitendeuren (Stelpost onderhoud hang en sluitwerk tbv buitendeuren)	Overslaghal	0	Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren		1,00	pst	€ 332,64	24	20			2048	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3131	Overige deuren staal	Overslaghal	0	Vervangen buitendeur staal		2,00	st	€ 1.018,69	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3133	Overheaddeur met loopdeur (elektrisch) (c.a. 6 m x 4,4 m)	Overslaghal	0	Coating deur		78,00	m2	€ 42,34	5	20			2017	€ 0	€ 0	€ 3.402	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.665	€ 0	€ 0	€ 7.068
3133	Overheaddeur met loopdeur (elektrisch) (c.a. 6 m x 4,4 m)	Overslaghal	0	Vervangen overheaddeur		3,00	st	€ 8.042,38	20	20			2006	€ 0	€ 24.489	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24.489
3133	Overheaddeur met loopdeur (elektrisch) (c.a. 6 m x 4,4 m)	Overslaghal	0	Onderhoudscontract overheaddeur		3,00	st	€ 207,23	1	20			2025	€ 622	€ 0	€ 0	€ 660	€ 660	€ 670	€ 680	€ 0	€ 700	€ 711	€ 4.692
3133	Overheaddeur met loopdeur (elektrisch) (c.a. 6 m x 4,4 m)	Overslaghal	0	Vervangen staakabels A > 4 x 4 m2 (stelpost l.b.v. vervanging l.v.m. Arbo eis)		3,00	pst	€ 878,16	6	20			2012	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.838	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.838
														€ 622	€ 24.489	€ 3.402	€ 660	€ 660	€ 3.508	€ 680	€ 3.665	€ 700	€ 711	€ 39.087
Vloerafwerkingen																								
4321	Cementdekvloer	Overslaghal	0	Stelpost jaarlijks herstel (partieel vervangen)		75,00	m2	€ 37,97	1	10			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4321	Cementdekvloer	Overslaghal	0	Vervangen afwerking cementdekvloer		7500,00	m2	€ 37,97	48	10			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4330	Zink, beloopbaar lattenrooster	Overslaghal	0	Vervangen		320,00	m2	€ 235,00	48	10			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dakafwerkingen																								
4712	Dakbedekking zink (canalurendak Felsbanen 65/400)	Overslaghal	0	Vervangen dakbedekking zink		7925,00	m2	€ 198,08	40	20			2046	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4712	Dakbedekking zink (canalurendak Felsbanen 65/400)	Overslaghal	0	Reinigen		7925,00	m2	€ 3,50	5				2025	€ 27.738	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29.881	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 57.619
														€ 27.738	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 29.881	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 57.619
Afvoeren																								
5211	Hemelwaterafvoerstelsel, standaardingen 75 mm inclusief 40 Pluvia trechters	Overslaghal	0	Vervangen hemelwaterafvoer PE		230,00	m1	€ 240,00	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Water																								
5310	Waterleidingnet compleet (l.b.v. vermeveling en BSH's)	Overslaghal	0	Vervangen waterleidingnet compleet (voorzien van tracing en isolatie)		195,00	m1	€ 215,48	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Centrale elektrotechnische voorzieningen																								
6151	(hoofd)Verdeelinrichtingen (HK1)	Overslaghal	0	Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, kunststof 2 HS 160A met 12 eindgroepen		1,00	st	€ 5.894,64	30	20			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6151	Bedienpaneel verlichting (groene + rode drukknoppen)	Overslaghal	0	1= en 11 eindgroepen 3= Vervangen schakelinrichting 6 verlichtingsgroepen met overbrugging		1,00	st	€ 2.474,63	30	20			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verlichting																								
6311	Verlichtingsarmaturen (HIT 200 W)	Overslaghal	0	Vervangen verlichtingsarmaturen LED		90,00	st	€ 430,00	20	20			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6311	Verlichtingsarmaturen (HIT 200 W)	Overslaghal	0	Reinigen armaturen		90,00	st	€ 40,00	4				2025	€ 3.800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.821	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.055	€ 0	€ 11.476
6324	Noodverlichtingsarmatuur decentraal	Overslaghal	0	Vervangen armatuur		22,00	st	€ 410,12	4	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.435	€ 0	€ 0	€ 10.014	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19.449
6324	Noodverlichtingsarmatuur decentraal	Overslaghal	0	Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig waterdicht		22,00	st	€ 521,34	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6324	Noodverlichtingsarmatuur decentraal	Overslaghal	0	Reinigen armaturen		22,00	st	€ 40,00	4				2025	€ 880	€ 0	€ 0	€ 0	€ 934	€ 0	€ 0	€ 0	€ 991	€ 0	€ 2.805
6324	Noodverlichtingsarmatuur vluchtwegaanduiding	Overslaghal	0	Vervangen armatuur		5,00	st	€ 410,12	4	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.144	€ 0	€ 0	€ 2.276	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.420
6324	Noodverlichtingsarmatuur vluchtwegaanduiding	Overslaghal	0	Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig waterdicht		5,00	st	€ 521,34	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3,00	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 4.480	€ 0	€ 0	€ 11.579	€ 4.755	€ 0	€ 0	€ 12.290	€ 5.047	€ 0	€ 38.150
Beveiliging																								
6511	Brandmeldinstallatie paneel	Overslaghal	0	Vervangen brandmeldinstallatie paneel, met tekst en signalering		1,00	st	€ 1.445,85	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6511	Brandmeldinstallatie	Overslaghal	0	Vervangen brandmeldinstallatie, centrale voor 16 lussen		1,00	st	€ 7.973,02	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6511	Brandmeldinstallatie	Overslaghal	0	Jaarlijks onderhoud + test		1,00	pst	€ 1.000,00	1				2025	€ 1.000	€ 1.015	€ 1.030	€ 1.046	€ 1.061	€ 1.077	€ 1.093	€ 1.110	€ 1.126	€ 1.143	€ 10.703
6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Overslaghal	0	Vervangen brandmeldinstallatie handmelder		4,00	st	€ 326,71	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Overslaghal	0	V																				