

90899 • Werkplaats - opslag Meersteeg - • Geldermalsen																								
Code	Element	Locatie	CVO	Handeling	Gebrek	Hvh	Ehd	Norm	Cyclus	Fonds	Kostensoort	Projectcode	Startjaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Buitenwanden																								
2121	Gevelelementen prefab beton (c.a. 50 m2)	Werkplaats - opslag	0	Vervangen systeemgevel betonelementen		50,00	m2	€ 300,00	30	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.159	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.159
2121	Gevelelementen prefab beton (c.a. 50 m2)	Werkplaats - opslag	0	Reinigen gevelelementen prefab beton		50,00	m2	€ 9,42	3	20			2027	€ 0	€ 0	€ 485	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 531	€ 0	€ 1.016
														€ 0	€ 0	€ 485	€ 0	€ 0	€ 16.159	€ 0	€ 0	€ 531	€ 0	€ 17.175
Daken																								
2721	Betonnen dakconstructie met bitumen	Werkplaats - opslag	0	Vervangen dak beton		35,00	m2	€ 300,00	40				2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.311	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.311
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.311	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.311
Buitenwandopeningen																								
3130	Hang en sluitwerk buitendeuren	Werkplaats - opslag	0	Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren		2,00	st	€ 255,27	24	20			2023	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3130	Deurkozijn buiten hardhout (2 deuren, 180 cm x 230 cm)	Werkplaats - opslag	0	Vervangen deurkozijn hout		8,28	m2	€ 662,12	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3130	Deurkozijn buiten hardhout (2 deuren, 180 cm x 230 cm)	Werkplaats - opslag	0	Groot schilderwerk deur hout dekkend		1,00	pst	€ 1.200,00	6	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.293	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.293
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.293	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.293
Vloerwerken																								
4321	Voerwerk cementdekvloer gecoat	Werkplaats - opslag	0	Vervangen cementdekvloer incl. coating		35,00	m2	€ 100,00	18	20			2026	€ 0	€ 3.553	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.553
														€ 0	€ 3.553	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.553
Dakwerken																								
4711	Dakbedekking kunststof incl. noodoverlaat	Werkplaats - opslag	0	Vervangen dakbedekking kunststof		35,00	m2	€ 100,00	36	20			2042	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4711	Dakbedekking kunststof incl. noodoverlaat	Werkplaats - opslag	0	Reinigen		35,00	m2	€ 8,00	1				2025	€ 280	€ 284	€ 288	€ 293	€ 297	€ 302	€ 306	€ 311	€ 315	€ 320	€ 2.997
														€ 280	€ 284	€ 288	€ 293	€ 297	€ 302	€ 306	€ 311	€ 315	€ 320	€ 2.997
Afvoeren																								
5211	Hemelwaterafvoer, PVC (2 st. c.a. 2,5 meter)	Werkplaats - opslag	0	Vervangen hemelwaterafvoer PVC		5,00	m1	€ 201,59	24	20			2048	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Warmtedistributie																								
5611	Paneelradiator elektrisch	Werkplaats - opslag	0	Vervangen paneelradiator elektrisch		1,00	st	€ 826,88	36	20			2042	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Centrale elektrotechnische voorzieningen																								
6151	(hoofd)Verdelinrichtingen, buitenopgesteld busen deuren	Werkplaats - opslag	0	Vervangen (hoofd)verdelinrichtingen, groepenkast		1,00	st	€ 2.474,63	30	20			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Krachtstroom																								
6221	Elektrische verwarming (ribbenbus, dubbel c.a. 3 m lang voorzien van afscherming)	Werkplaats - opslag	0	Vervangen elektrische verwarming, ribbenbuskachel Sinus		1,00	st	€ 2.000,00	48	20			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verlichting																								
6311	Verlichtingsarmaturen (144 LED 48W, slagvast)	Werkplaats - opslag	0	Vervangen verlichtingsarmaturen LED, opbouw		2,00	st	€ 507,44	20	20			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Beveiliging																								
6513	Handbususers	Werkplaats - opslag	0	Vervangen handbusser		1,00	st	€ 257,20	20	20			2032	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 285	€ 0	€ 0	€ 285
6513	Handbususers	Werkplaats - opslag	0	Jaarlijks onderhoud		1,00	pst	€ 25,00	1				2025	€ 25	€ 25	€ 26	€ 26	€ 27	€ 27	€ 0	€ 28	€ 29	€ 29	€ 240
6521	Inbraakbeveiliging, Card-readers/ Kaartlezers toegangscontrole	Werkplaats - opslag	0	Vervangen		1,00	st	€ 1.267,80	20				2018	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6522	Toegangscontrole-installatie	Werkplaats - opslag	0	Vervangen toegangscontrole-installatie, centrale		1,00	st	€ 2.000,00	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6522	Toegangscontrole-installatie	Werkplaats - opslag	0	Onderhoud		1,00	pst	€ 300,00	1				2025	€ 300	€ 305	€ 309	€ 314	€ 318	€ 323	€ 328	€ 333	€ 338	€ 343	€ 3.211
														€ 325	€ 330	€ 335	€ 340	€ 345	€ 350	€ 355	€ 618	€ 366	€ 372	€ 3.736
Totaal object														€ 605	€ 4.167	€ 1.109	€ 633	€ 642	€ 29.415	€ 662	€ 929	€ 1.212	€ 692	€ 40.065
BTW														€ 127	€ 875	€ 233	€ 133	€ 135	€ 6.177	€ 139	€ 195	€ 255	€ 145	€ 8.414
Totaal inclusief BTW														€ 732	€ 5.042	€ 1.341	€ 765	€ 777	€ 35.592	€ 800	€ 1.124	€ 1.467	€ 837	€ 48.479