Dijkoraad

90900 • Pompputgebouw
Meersteeg 17b • Geldermalsen

Code	Element	Locatie	CVO	Handeling	Gebrek	Hvh	Ehd	Norm	Cyclus	Fonds	Kostensoort	Projectcode	Startjaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
	Daken																							
2716	Boeiboord volkern	Pompputgebouw	0	Vervangen boeiboord volkern		8,00	m2	€ 259,97	48	20			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2716	Boeiboord volkern	Pompputgebouw	0	Reinigen boeiboord volkern		8,00	m2	€ 7,45	6	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 62	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 68	€ 130
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 62	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 68	€ 130
	Buitenwandopeningen																							
3120	Hang en sluitwerk buitenramen	Pompputgebouw	0	Vervangen hang en sluitwerk buitenramen		3,00	st	€ 257,56	24	20			2035	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3120	Hang en sluitwerk buitenramen	Pompputgebouw	0	Onderhoud		3,00	pst	€ 15,00	1				2025	€ 45	€ 46	€ 46	€ 47	€ 48	€ 48	€ 49	€ 50	€ 51	€ 51	€ 482
3120	Raamkozijn buiten hardhout	Pompputgebouw	0	Vervangen raamkozijn hardhout		7,00	m2	€ 684,14	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3120	Kozijn ventilatierooster metaal	Pompputgebouw	0	Vervangen ventilatierooster aluminium		3,00	st	€ 151,02	24	20			2035	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3130	Hang en sluitwerk buitendeuren	Pompputgebouw	0	Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren		2,00	st	€ 255,27	24	20			2035	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3130	Hang en sluitwerk buitendeuren	Pompputgebouw	0	Onderhoud		2,00	pst	€ 15,00	1				2025	€ 30	€ 30	€ 31	€ 31	€ 32	€ 32	€ 33	€ 33	€ 34	€ 34	€ 321
														€ 75	€ 76	€ 77	€ 78	€ 80	€ 81	€ 82	€ 83	€ 84	€ 86	€ 803
	Buitenwandafwerkingen																							
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Pompputgebouw	0	Vervangen voegwerk platvol		35,00	m2	€ 60,24	48	10			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Binnenwandafwerkingen																							
4212	Wandafwerking tegels	Pompputgebouw	0	Vervangen wandafwerking wandtegels		26,00	m2	€ 142,13	48	20			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Vloerafwerkingen																							
4322	Vloertegels geglazuurd	Pompputgebouw	0	Vervangen vloertegels geglazuurd		17,00	m2	€ 180,00	48	20			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Plafondafwerkingen																							
4511	Plafondafwerking gipsplaat	Pompputgebouw	0	Vervangen plafondafwerking gipsplaat		17,00	m2	€ 95,34	48	20			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Schilderwerk																							
4622	Binnenschilderwerk stucwerk	Pompputgebouw	0	Groot schilderwerk stucwerk		20,00	m2	€ 39,79	12	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 832	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 832
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Pompputgebouw	0	Vervangen schilderwerk kozijn en raam hout dekkend		7,00	m2	€ 77,37	36	20			2060	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Pompputgebouw	0	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend		7,00	m2	€ 49,75	6	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 375	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 375
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Pompputgebouw	0	Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend		7,00	m2	€ 34,55	3	20			2027	€ 0	€ 0	€ 249	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 272	€ 0	€ 522
														€ 0	€ 0	€ 249	€ 832	€ 0	€ 375	€ 0	€ 0	€ 272	€ 0	€ 1.729
	Dakafwerkingen																							
4711	Dakbedekking kunststof (inclusief noodoverlaten)	Pompputgebouw	0	Vervangen dakbedekking kunststof		16,00	m2	€ 65,65	36	20			2060	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4711	Dakbedekking kunststof (inclusief noodoverlaten)	Pompputgebouw	0	Reinigen dak en overlaten		16,00	m2	€ 10,00	1				2025	€ 160	€ 162	€ 165	€ 167	€ 170	€ 172	€ 175	€ 178	€ 180	€ 183	€ 1.712
														€ 160	€ 162	€ 165	€ 167	€ 170	€ 172	€ 175	€ 178	€ 180	€ 183	€ 1.712
	Afvoeren																							
5211	Hemelwaterafvoer (standleiding c.a. 5 meter)	Pompputgebouw	0	Vervangen hemelwaterafvoer PVC		5,00	m1	€ 201,59	24	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.086	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.086
5211	Hemelwaterafvoer (standleiding c.a. 5 meter)	Pompputgebouw	0	Schilderwerk hemelwaterafvoer		5,00	m2	€ 80,00	20				2045	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5236	Vuilwaterpomp (afvalwater, pompsysteem)	Pompputgebouw	0	Onderhoud, vuil/afvalverwerking (op afroep)		1,00	pst	€ 650,00	1				2025	€ 650	€ 660	€ 670	€ 680	€ 690	€ 700	€ 711	€ 721	€ 732	€ 743	€ 6.957
5236	Vuilwaterpomp (afvalwater, pompsysteem)	Pompputgebouw	0	Periodiek onderhoud vuilwaterpomp		1,00	pst	€ 650,00	1				2025	€ 650	€ 660	€ 670	€ 680	€ 690	€ 700	€ 711	€ 721	€ 732	€ 743	€ 6.957
5236	Vuilwaterpomp (afvalwater, pompsysteem)	Pompputgebouw	0	Pompsysteem kalibratie flowmeter, droge test		1,00	pst	€ 600,00	1				2025	€ 600	€ 609	€ 618	€ 627	€ 637	€ 646	€ 656	€ 666	€ 676	€ 686	€ 6.422
5236	Vuilwaterpomp (afvalwater, pompsysteem)	Pompputgebouw	0	Pompsysteem kalibratie flowmeter, natte test		1,00	pst	€ 1.200,00	3				2025	€ 1.200	€ 0	€ 0	€ 1.255	€ 0	€ 0	€ 1.312	€ 0	€ 0	€ 1.372	€ 5.139
														€ 3.100	€ 1.929	€ 1.957	€ 3.242	€ 2.017	€ 3.133	€ 3.390	€ 2.109	€ 2.140	€ 3.545	€ 26.560
	Water																							
5321	Boilers elektrisch	Pompputgebouw	0	Vervangen boiler elektrisch 10-15 l		1,00	st	€ 848,06	15	20			2021	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5330	Water bemonsteringsapparaat	Pompputgebouw	0	Vervangen bemonsteringsapparaat		1,00	pst	€ 10.000,00	20				2042	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Warmtedistributie																							
5611	Paneelradiator/convector elektrisch, 230V	Pompputgebouw	0	Vervangen paneelradiator elektrisch		3,00	st	€ 826,88	36	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.672	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.672
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.672	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.672
	Luchtbehandeling																							
5721	Muurventilator, inclusief ruimtethermostaat	Pompputgebouw	0	Vervangen muurventilator		1,00	st	€ 650,00	20	20			2026	€ 0	€ 660	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 660
5721	Muurventilator, inclusief ruimtethermostaat	Pompputgebouw	0	Onderhoud ventilator		1,00	st	€ 45,00	1				2025	€ 45	€ 0	€ 46	€ 47	€ 48	€ 48	€ 49	€ 50	€ 51	€ 51	€ 436
														€ 45	€ 660	€ 46	€ 47	€ 48	€ 48	€ 49	€ 50	€ 51	€ 51	€ 1.096
	Centrale elektrotechnische voorzieningen																							
6151	(hoofd)Verdeelinrichtingen (OVK 1: 10x 1-f (2-polig), 2x 3-f, 1x HS)	Pompputgebouw	0	Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen		1,00	st	€ 2.752,67	30	20			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Verlichting																							
6311	Verlichtingsarmaturen	Pompputgebouw	0	Vervangen verlichtingsarmaturen FL HF 2 lamps waterdicht		5,00	st	€ 917,56	20	20			2026	€ 0	€ 4.657	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.657
6311	Elektra armaturen buitenlamp	Pompputgebouw	0	Vervangen armaturen buitenlamp		2,00	st	€ 200,00	36	20			2040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 4.657	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.657
	Beveiliging																							
6513	Handblussers	Pompputgebouw	0	Vervangen handblusser		1,00	st	€ 257,20	20	20			2026	€ 0	€ 261	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 261
6513	Handblussers	Pompputgebouw	0	Onderhoud/jaarlijkse keuring brandblusser		1,00	pst	€ 22,00	1				2025	€ 22	€ 0	€ 23	€ 23	€ 23	€ 24	€ 24	€ 24	€ 25	€ 25	€ 213
6513	Handblussers	Pompputgebouw	0	Uitgebreid onderhoud, 5e en 15e jaar na in bedrijfname		1,00	m2	€ 10,00	5				2031	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11
6513	Koolzuurblussers	Pompputgebouw	0	Vervangen koolzuurblusser		1,00	st	€ 257,20	20	20			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6513	Koolzuurblussers	Pompputgebouw	0	Onderhoud/jaarlijkse keuring brandblusser		1,00	pst	€ 22,00	1				2025	€ 22	€ 22	€ 23	€ 23	€ 23	€ 24	€ 24	€ 24	€ 25	€ 25	€ 235
6521	Inbraakbeveiliging, Card-readers/ Kaartlezers toegangscontrole	Pompputgebouw	0	Vervangen		2,00	st	€ 1.267,80	20				2018	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6522	Toegangscontrole-installatie	Pompputgebouw	0	Vervangen toegangscontrole-installatie		1,00	pst	€ 2.000,00	15	20			2040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6522	Toegangscontrole-installatie	Pompputgebouw	0	Onderhoud inbraakbeveiliging/toegangscontrole		1,00	pst	€ 1.000,00	1				2025	€ 1.000	€ 1.015	€ 1.030	€ 1.046	€ 1.061	€ 1.077	€ 1.093	€ 1.110	€ 1.126	€ 1.143	€ 10.703
														€ 1.044	€ 1.298	€ 1.076	€ 1.092	€ 1.108	€ 1.125	€ 1.152	€ 1.159	€ 1.176	€ 1.194	€ 11.423
	Vaste keukenvoorzieningen																							
7311	Keukenblok < 1.5 m.	Pompputgebouw	0	Vervangen keukenblok <=1.5 m		1,00	st	€ 1.026,08	24	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.105	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.105
7311	Keukenblok < 1.5 m.	Pompputgebouw	0	Vervangen keukenmengkraan		1,00	st	€ 123,00	24	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 133	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 133
7311	Keukenblok < 1.5 m.	Pompputgebouw	0	Vervangen tegelwerk boven blad lengte 270cm hoog 60cm		1,00	m2	€ 131,76	24	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 142	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 142
7311	Keukenblok < 1.5 m.	Pompputgebouw	0	Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken		1,00	m1	€ 10,60	12	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.391	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.391
Totaal object														€ 4.424	€ 8.782	€ 3.571	€ 5.521	€ 3.422	€ 8.998	€ 4.848	€ 3.578	€ 3.904	€ 5.127	€ 52.174
BTW														€ 929	€ 1.844	€ 750	€ 1.159	€ 719	€ 1.890	€ 1.018	€ 751	€ 820	€ 1.077	€ 10.957
Totaal inclusief BTW														€ 5.353	€ 10.626	€ 4.320	€ 6.680	€ 4.140	€ 10.887	€ 5.866	€ 4.330	€ 4.724	€ 6.203	€ 63.130