

90915 • Zoutloods Meersteeg • • Geldermalsen																								
Code	Element	Locatie	CVO	Handeling	Gebrek	Hvh	Ehd	Norm	Cyclus	Fonds	Kostensoort	Projectcode	Startjaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Buitenwanden																								
2110	Gevelafdekking verzinkt stalen canaluren beplating	Zoutloods	0	Vervangen gevelafdekking zink		30,00	m2	€ 87,81	24	10			2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2121	Gevelconstructie beton (Sky-keerwanden)	Zoutloods	0	Reinigen gevelconstructie		150,00	m2	€ 9,42	3	20			2027	€ 0	€ 0	€ 1.456	€ 0	€ 0	€ 1.522	€ 0	€ 0	€ 1.592	€ 0	€ 4.570
2121	Gevelconstructie beton (Sky-keerwanden)	Zoutloods	0	Vervangen		150,00	m2	€ 200,00	48				2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2121	Prefab bovengrondse betonnen NaCl tank (34,86 m3)	Zoutloods	0	Reinigen gevelconstructie		1,00	pst	€ 2.500,00	3	20			2027	€ 0	€ 0	€ 2.576	€ 0	€ 0	€ 2.693	€ 0	€ 0	€ 2.816	€ 0	€ 8.085
2121	Prefab bovengrondse betonnen NaCl tank (34,86 m3)	Zoutloods	0	Vervangen		1,00	pst	€ 35.000,00	48				2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 4.031	€ 0	€ 0	€ 4.215	€ 0	€ 0	€ 4.408	€ 0	€ 12.655
Hoofdraagconstructies																								
2811	Staalconstructie verzinkt	Zoutloods	0	Vervangen staalconstructie		60,00	m1	€ 218,57	40	10			2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2811	Staalconstructie verzinkt	Zoutloods	0	Groot schildenwerk verzinkt staal		1,00	pst	€ 3.000,00	6	20			2021	€ 0	€ 0	€ 3.091	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.379	€ 0	€ 6.470
														€ 0	€ 0	€ 3.091	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.379	€ 0	€ 6.470
Dakafwerkingen																								
4711	Polyester schuifdak, voorzien van automatisch schuifstelsysteem.	Zoutloods	0	Vervangen dakbedekking kunststof		135,00	m2	€ 200,00	36	20			2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4711	Polyester schuifdak, voorzien van automatisch schuifstelsysteem.	Zoutloods	0	Controleren en onderhouden schuifdaksysteem		1,00	pst	€ 550,00	1				2025	€ 550	€ 558	€ 567	€ 575	€ 584	€ 593	€ 601	€ 610	€ 620	€ 629	€ 5.886
4711	Polyester schuifdak, voorzien van automatisch schuifstelsysteem.	Zoutloods	0	Reinigen dak		135,00	m2	€ 8,00	0				2025	€ 1.080	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.080
4712	Verzinkt canaluren dak	Zoutloods	0	Vervangen dakbedekking zink		70,00	m2	€ 198,08	24	20			2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4712	Verzinkt canaluren dak	Zoutloods	0	Reinigen		70,00	m2	€ 8,00	1				2025	€ 560	€ 568	€ 577	€ 586	€ 594	€ 603	€ 612	€ 622	€ 631	€ 640	€ 5.994
														€ 2.190	€ 1.127	€ 1.144	€ 1.161	€ 1.178	€ 1.196	€ 1.214	€ 1.232	€ 1.250	€ 1.269	€ 12.960
Regeling klimaat en sanitair																								
582010	Regelkast, t.b.v. zoutloods (Nido referentie: PRJ130161)	Zoutloods	0	Vervangen regelkast		1,00	st	€ 3.141,96	20	20			2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
582010	Regelkast, t.b.v. zoutloods (Nido referentie: PRJ130161)	Zoutloods	0	Jaarlijks onderhoud		1,00	pst	€ 150,00	1				2025	€ 150	€ 152	€ 155	€ 157	€ 159	€ 162	€ 164	€ 166	€ 169	€ 172	€ 1.605
582010	Regelkast, t.b.v. bovengrondse NaCl tank	Zoutloods	0	Vervangen regelkast		1,00	st	€ 3.141,96	20	20			2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
582010	Regelkast, t.b.v. bovengrondse NaCl tank	Zoutloods	0	Jaarlijks onderhoud		1,00	pst	€ 150,00	1				2025	€ 150	€ 152	€ 155	€ 157	€ 159	€ 162	€ 164	€ 166	€ 169	€ 172	€ 1.605
														€ 300	€ 305	€ 309	€ 314	€ 318	€ 323	€ 328	€ 333	€ 338	€ 343	€ 3.211
Centrale elektrotechnische voorzieningen																								
615120	(hoofd)Verdeelinrichting (3x 1f gr (2-polig), 2x3-f gr, 1x HS)	Zoutloods	0	Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, plaatstaal 1 HS met 3 eindgroepen 1~ en 2 eindgroepen 3~		1,00	st	€ 5.894,64	30	20			2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verlichting																								
631130	Verlichtingsarmaturen, LED "Bouwlampen" in loods	Zoutloods	0	Vervangen verlichtingsarmaturen LED		4,00	st	€ 750,72	20	20			2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
631130	Verlichtingsarmaturen, LED Lichtbalken (slagvast) in stalling/overkapping	Zoutloods	0	Vervangen verlichtingsarmaturen LED		6,00	st	€ 750,72	20	20			2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Terrein																								
9041	Terreinverharding, betonplaten onder zoutopslag	Zoutloods	0	Vervangen steleconplaten		80,00	m2	€ 106,09	50	20			2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9041	Terreinverharding, betonplaten onder zoutopslag	Zoutloods	0	Herstraten steleconplaten		80,00	m2	€ 68,96	8	20			2020	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.789	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.789
9041	Terreinverharding klinkers	Zoutloods	0	Vervangen klinkers		55,00	m2	€ 68,21	40	20			2064	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9041	Terreinverharding klinkers	Zoutloods	0	Herstraten klinkers		55,00	m2	€ 19,70	40	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.167	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.167
9041	Terreinverharding klinkers	Zoutloods	0	Onderhoudscontract terreinverharding		55,00	m2	€ 22,71	5	20			2029	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.326	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.428	€ 2.754
9052	Afvoergoot terrein (c.a. 8 m x 0,4 m)	Zoutloods	0	Vervangen scheidingsinstallaties		1,00	pst	€ 700,00	25	20			2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9052	Afvoergoot terrein (c.a. 8 m x 0,4 m)	Zoutloods	0	Schoonmaken		1,00	pst	€ 300,00	1	20			2025	€ 300	€ 305	€ 309	€ 314	€ 318	€ 323	€ 328	€ 333	€ 338	€ 343	€ 3.211
														€ 300	€ 305	€ 309	€ 314	€ 318	€ 323	€ 328	€ 333	€ 338	€ 343	€ 12.901
Totaal object														€ 2.790	€ 1.736	€ 8.884	€ 7.557	€ 3.141	€ 7.225	€ 1.870	€ 1.898	€ 9.714	€ 3.383	€ 48.196
BTW														€ 586	€ 364	€ 1.866	€ 1.587	€ 660	€ 1.517	€ 393	€ 399	€ 2.040	€ 711	€ 10.121
Totaal inclusief BTW														€ 3.376	€ 2.100	€ 10.749	€ 9.144	€ 3.800	€ 8.742	€ 2.262	€ 2.296	€ 11.754	€ 4.094	€ 58.317