Dijkoraad

90918 • Milieustraat KGA depot
Meersteeg 15 • Geldermalsen

Code	Element	Locatie	CVO	Handeling	Gebrek	Hvh	Ehd	Norm	Cyclus	Fonds	Kostensoort	Projectcode	Startjaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
	Vloeren op grondslag																							
1310	Betonvloer op zand		0	Vervangen betonvloer op zand		48,00	m2	€ 623,97	0	20			2046	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Buitenwanden																							
2113	Systeemgevel aluminium		0	Vervangen systeemgevel aluminium		90,00	m2	€ 128,53	30	20			2048	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2113	Systeemgevel aluminium		0	Reinigen systeemgevel aluminium		90,00	m2	€ 13,81	3	20			2027	€ 0	€ 0	€ 1.280	€ 0	€ 0	€ 1.339	€ 0	€ 0	€ 1.400	€ 0	€ 4.020
														€ 0	€ 0	€ 1.280	€ 0	€ 0	€ 1.339	€ 0	€ 0	€ 1.400	€ 0	€ 4.020
	Daken																							
2713	Luifel hout > 2 m2		0	Vervangen luifel hout		1,00	st	€ 2.041,81	36	10			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2720	Dakconstructie totaal		0	Vervangen dakconstructie eenvoudig totaal		1,00	pst	€ 15.600,59	0	20			2046	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Hoofddraagconstructies																							
2811	Staalconstructie verzinkt		0	Vervangen staalconstructie		95,00	m1	€ 218,57	0	10			2056	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Buitenwandopeningen																							
3130	Deurkozijn buiten aluminium		0	Vervangen deurkozijn aluminium		12,00	m2	€ 285,44	48	20			2048	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3130	Deurkozijn buiten aluminium		0	Reinigen deurkozijn aluminium		12,00	m2	€ 7,77	6	20			2027	€ 0	€ 0	€ 96	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 105	€ 0	€ 201
3131	Overheaddeur		0	Vervangen overheaddeur		1,00	st	€ 6.079,56	20	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.549	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.549
														€ 0	€ 0	€ 96	€ 0	€ 0	€ 6.549	€ 0	€ 0	€ 105	€ 0	€ 6.751
	Binnenwandopeningen																							
3230	Deurdranger staandaard		0	Vervangen deurdranger binnendeur		6,00	st	€ 256,52	12	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.658	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.658
3230	Deurdranger staandaard		0	Bijstellen deurdranger		6,00	st	€ 32,95	6	20			2024	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.658	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.658
	Vloeropeningen																							
3321	Vloerrooster staal		0	Vervangen vloerrooster staal		25,00	m2	€ 131,73	30	20			2048	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Dakopeningen																							
3721	Lichtstraat kunststof dubb.w.		0	Vervangen lichtstraat kunststof dubbelwandig		18,00	m2	€ 614,56	18	20			2042	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Dakafwerkingen																							
4711	Dakbedekking kunststof		0	Vervangen dakbedekking kunststof		30,00	m2	€ 65,65	36	20			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Afvoeren																							
5211	Hemelwaterafvoer pvc		0	Vervangen hemelwaterafvoer pvc		10,00	m1	€ 50,89	24	10			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 548	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 548
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 548	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 548
	Luchtbehandeling																							
5710	Ventilatie dakdoorvoer metaal		0	Vervangen dakdoorvoer metaal plat		5,00	st	€ 175,10	18	20			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5721	Dakventilator algemeen		0	Vervangen dakventilator algemeen		5,00	st	€ 546,08	15	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.941	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.941
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.941	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.941
	Verlichting																							
6311	Elektra armaturen buiten TL		0	Vervangen armaturen buiten TL		6,00	st	€ 147,74	36	20			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6311	Elektra armaturen buiten TL		0	Vervangen lampen buiten TL		6,00	st	€ 32,50	1	20			2025	€ 195	€ 198	€ 201	€ 204	€ 207	€ 210	€ 213	€ 216	€ 220	€ 223	€ 2.087
6311	Elektra armaturen buitenlamp		0	Vervangen armaturen buitenlamp		1,00	st	€ 95,49	36	20			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6311	Elektra armaturen buitenlamp		0	Vervangen lampen buiten		1,00	st	€ 1,48	1	20			2025	€ 1	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 16
6311	Elektra schakelmat.		0	Vervangen schakelmateriaal		1,00	pst	€ 364,37	24	20			2042	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6311	Elektra bedrading		0	Vervangen elektrische bedrading		1,00	pst	€ 631,91	48	20			2066	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 196	€ 199	€ 202	€ 205	€ 209	€ 212	€ 215	€ 218	€ 221	€ 225	€ 2.103
	Beveiliging																							
6513	Poederblusser		0	Vervangen poederblusser		1,00	st	€ 459,09	12	20			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6513	Poederblusser		0	Controle poederblusser		1,00	st	€ 92,31	1	20			2025	€ 92	€ 94	€ 95	€ 97	€ 98	€ 99	€ 101	€ 102	€ 104	€ 106	€ 988
														€ 92	€ 94	€ 95	€ 97	€ 98	€ 99	€ 101	€ 102	€ 104	€ 106	€ 988
	Vaste sanitairvoorzieningen																							
7413	Nooddouche		0	Vervangen nooddouche		1,00	st	€ 1.862,93	48	20			2048	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal object														€ 289	€ 293	€ 1.674	€ 302	€ 307	€ 13.347	€ 316	€ 321	€ 1.830	€ 330	€ 19.009
BTW														€ 61	€ 62	€ 352	€ 63	€ 64	€ 2.803	€ 66	€ 67	€ 384	€ 69	€ 3.992
Totaal inclusief BTW														€ 349	€ 355	€ 2.026	€ 365	€ 371	€ 16.150	€ 382	€ 388	€ 2.215	€ 400	€ 23.000