

Behoort bij: Kenmerk: 356412

Reconstructie Scheendijk te Breukelen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	O p r u i m w e r k z a a m h e d e n				
11	Verwijderen verhardingen				
111	Verwijderen bestrating				
111010	Opbreken BSS, keiformaat in rijbaan. kleur grijs afvoeren	m2	250,00	V	
111020	Opbreken BSS, keiformaat in rijbaan. kleur wit afvoeren	m2	21,00	V	
111030	Opbreken BSS, keiformaat parkeervakken. kleur heide afvoeren	m2	2.635,00	V	
111040	Opbreken BSS, keiformaat overrijdb. trottoir. kleur grijs afvoeren	m2	92,00	V	
111050	Opbreken betontegels grijs, 300x300x45 mm, afvoeren	m2	2.270,00	V	
111060	Opbreken betontegels rood, 300x300x45 mm, afvoeren	m2	32,00	V	
111070	Opbreken 5 streks molgoot, BSS keiformaat heide, afvoeren	m	720,00	V	
111080	Opbreken goottegels 300x150 mm, afvoeren	m	1.265,00	V	
113	Verwijderen teerhoudende asfaltverharding				
113010	Zagen bitumineuze verharding, d= gem. 129 mm	m	17,00	V	
113020	Zagen bitumineuze verharding, d= gem. 203 mm	m	15,00	V	
113030	Opbreken teerhoudend asfalt, d= gem. 0,20 mm	m2	95,00	V	
113040	Opbreken teerhoudend asfalt, d= gem. 0,18 mm	m2	620,00	V	
113050	Opbreken teerhoudend asfalt, d= gem. 0,11 mm	m2	1.850,00	V	
113060	Opbreken teerhoudend asfalt, d= gem. 0,13 mm	m2	3.500,00	V	
114	Verwijderen betonbanden				
114010	Opbreken opsluitbanden, 100 x 200 mm, afvoeren	m	1.262,00	V	
114020	Opbreken trottoirbanden, 130/150 x 250 mm, afvoeren	m	2.618,00	V	
114030	Opbreken inritblokken, 450x500x200 mm, afvoeren	m	4,00	V	
115	Verwijderen halfverharding/grind				
115010	Verwijderen halfverharding/grind, afvoeren	m2	24,00	V	
116	Verwijderen fundering				
116010	Verwijderen funderingslaag, betongranulaat d= gem. 390 mm	m2	94,00	V	
116020	Verwijderen funderingslaag, geb. slakken d= gem. 620 mm	m2	618,00	V	
116030	Verwijderen funderingslaag, slakken d= gem. 560 mm	m2	1.913,00	V	
116040	Verwijderen funderingslaag, geb. slakken d= gem. 140 mm	m2	3.500,00	V	
116050	Verwijderen funderingslaag, zand d= gem. 170 mm	m2	708,00	V	
116060	Verwijderen funderingslaag, geb. slakken d= gem. 60 mm	m2	78,00	V	
116070	Verwijderen funderingslaag, zandcement d= gem. 430 mm	m2	78,00	V	
116080	Verwijderen funderingslaag, geb. slakken d= gem. 350 mm	m2	89,00	V	
116090	Verwijderen funderingslaag, menggranulaat d= gem. 420 mm	m2	430,00	V	
116100	Verwijderen funderingslaag, slakken d= gem. 350 mm	m2	553,00	V	
116110	Verwijderen funderingslaag, zand d= gem. 120 mm	m2	679,00	V	
116120	Verwijderen funderingslaag, betongranulaat d= gem. 150 mm	m2	679,00	V	
116130	Verwijderen funderingslaag, slakken d= gem. 220 mm	m2	334,00	V	
116140	Verwijderen funderingslaag, zandcement d= gem. 300 mm	m2	334,00	V	
116150	Verwijderen funderingslaag, zandcement d= gem. 340 mm	m2	639,00	V	
12	Verwijderen terreininrichting				
121	Verwijderen groenvoorziening				
1211	<u>Verwijderen bomen</u>				
121110	Verwijderen bomen.	st	2,00	V	
1212	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
121210	Verwijderen begroeiing.	are	5,80	V	
1213	<u>Verwijderen groeilocatie Aziatische duizendknoop</u>				
121310	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.	are	0,10	V	
122	Verwijderen meubilair				
122010	Verwijderen afvalbak, afvoeren	st	1,00	V	
122020	Verwijderen diamantkoppalen, afvoeren	st	53,00	V	
122030	Verwijderen betonnen schampblokken, afvoeren	st	48,00	V	
122040	Verwijderen containers, bovengronds. hergebruik	st	3,00	V	
122050	Verwijderen containers, ondergronds. afvoeren	st	2,00	V	
123	Verwijderen markeringen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123010	Volledig verwijderen dwarsmarkering, zonemarkering	m2	5,00	V	
123020	Volledig verwijderen symboolmarkering, tekst 30	m2	1,00	V	
124	Verwijderen bebording				
124010	Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren	st	6,00	V	
124020	Verwijderen verkeersborden, afvoeren	st	29,00	V	
124030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, afvoeren	st	4,00	V	
124040	Verwijderen schrikhekplank, afvoeren	st	1,00	V	
125	Verwijderen verlichting				
125010	Kosten coördinatie afsl. openbare verlichting.	EUR		N	
125020	Verwijderen verlichtingsobject.	st	22,00	V	
13	Verwijderen leidingwerk				
133	Verwijderen PVC-riool				
133010	Verwijderen kunststofbuis, kolkaansluitingen ø125 mm	m	640,00	V	
134	Verwijderen putten en kolken				
134010	Verwijderen straatkolk.	st	60,00	V	
134020	Verwijderen trottoirkolk.	st	64,00	V	
19	Voorbereidende werkzaamheden				
190010	Maaien gewas.	are	6,00	V	
190020	Frezen bermen	are	6,00	V	
190030	Opschonen watergang t.b.v. uitstroomvoorziening	m	60,00	V	
190040	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
2	G r o n d w e r k e n				
21	Grond ontgraven				
210010	Klei ontgr. uit cunet groenvak t.b.v. parkeervakken d=1,03 m	m3	113,00	V	
210020	Klei ontgr. uit cunet groenvak t.b.v. rijbaan d=1,05 m	m3	71,00	V	
210030	Klei ontgr. uit cunet klinkerverh. t.b.v. rijbaan en parkeren d=0,30-0,35 m	m3	57,00	V	
210040	Klei ontgr. uit cunet klinkerverh. t.b.v. rijbaan d=0,70 m	m3	35,00	V	
210050	Klei ontgr. uit cunet voetpad t.b.v. rijbaan d=0,70 m	m3	145,00	V	
210060	Klei ontgr. uit cunet rijbaan t.b.v. nieuwe rijbaan d=0,20-0,36 m	m3	1.523,00	V	
210070	Klei ontgr. uit cunet rijbaan t.b.v. nieuwe parkeerv. d=0,15-0,29 m	m3	236,00	V	
210080	Klei ontgr. uit cunet parkeerv. t.b.v. nieuwe rijbaan d=0,35-0,60 m	m3	146,00	V	
210090	Klei ontgr. uit cunet parkeerv. t.b.v. parkeerv. d=0,33-0,58 m	m3	974,00	V	
210100	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drainageleiding	m3	305,00	V	
22	Grond vervoeren				
220010	Klei vervoeren naar tijdelijk depot Kerkweg Kockengen	m3	3.085,00	V	
220020	Grond vervoeren binnen werkgrens	m3	520,00	V	
23	Grond verwerken				
230010	Zand verwerken in sleuf drainage leiding	m3	305,00	V	
230020	Zand verw. in cunet nieuwe rijbaan en parkeervakken, d=0,50m	m3	5.526,00	V	
230030	Zand verw. in cunet nieuw voetpad, d=0,60 m	m3	2.198,00	V	
230040	Klei verwerken in groenvakken d=0,45-0,89 m	m3	520,00	V	
24	Grond bewerken				
240010	Verdichten zand in cunet rijbaan, parkeervakken en voetpad	m3	7.724,00	V	
240020	Profileren oppervlakte groenvakken	m2	640,00	V	
3	L e i d i n g w e r k				
31	Open bemaling				
310010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	1.320,00	V	
310020	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
310030	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
32	Hoofdruiol				
322	Hoofdruiol van PVC				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322010	Aanbrengen PVC-buis HWA verzamelleiding, ø250 mm	m	1.270,00	V	
33	Kolkaansluitingen				
331	PVC-buizen				
331010	Aanbrengen kolkaansluiting, ø125 mm	m	730,00	V	
332	PVC-hulpstukken				
332010	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125, bochten	st	522,00	V	
332020	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stukken Ø250-125 mm	st	150,00	V	
34	Putten en kolken				
341	Inspectieputten en afdekkingen				
341010	Aanbrengen kunststof inspectieput, ø600 mm	st	36,00	V	
341020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	36,00	V	
342	Kolken				
342010	Leveren en aanbrengen straatkolk	st	62,00	V	
342020	Leveren en aanbrengen trottoirkolk	st	112,00	V	
344	Straatpotten				
344010	Op hoogte brengen straatpotten.	st	27,00	V	
35	Uitstroomvoorziening				
351	Voorbereidende werkzaamheden				
351010	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
352	Uitstroomvoorziening				
352010	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton	st	6,00	V	
39	Bijkomende rioleringswerkzaamheden				
390010	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	1.270,00	V	
390020	Rioolput reinigen.	st	36,00	V	
390030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.270,00	V	
4	Verhardingen				
41	Funderingen				
410010	Afwerken zandbed voor fundering	m2	10.350,00	V	
410020	Leveren en aanbrengen wapeningslaag, (Combigrid)	m2	5.780,00	V	
410030	Leveren en aanbrengen funderingswapening (geocellen)	m2	5.780,00	V	
410040	Maken installatietekeningen Geogrid / Geocel	EUR		N	
410050	Aanbrengen fundering van menggranulaat, d= 0,30 m	m2	10.350,00	V	
43	Elementen verhardingen				
431	Voorbereidende straatwerkzaamheden				
431010	Afwerken zandbed voor elementenverharding	m2	9.780,00	V	
431030	Aanbrengen straatlaag, d= 50 mm	m2	9.780,00	V	
432	Betonstraatstenen				
432010	Aanbrengen BSS kf. heidepaars, rijbaan keperverband	m2	5.777,00	V	
432020	Aanbrengen. BSS kf. antraciet, parkeervak elleboogverband	m2	2.220,00	V	
432030	Aanbrengen BSS kf. wit, parkeervakscheiding	m2	36,00	V	
432040	Leveren betonstraatstenen Keiformaat heidepaars	st	263.434,00	V	
432050	Leveren bisschopsmutsen heidepaars	st	7.550,00	V	
432060	Leveren betonstraatstenen Keiformaat antraciet	st	113.773,00	V	
432070	Leveren betonstraatstenen Keiformaat wit	st	1.620,00	V	
434	Betontegels				
434010	Aanbrengen betontegels, 300x150x80 mm	m2	525,00	V	
434020	Aanbrengen betontegels, 300x300x60 mm	m2	2.025,00	V	
434030	Leveren betontegels 300x150x80 mm	st	11.550,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434040	Leveren betontegels 300x300x60 mm	st	20.400,00	V	
434050	Leveren betontegels 300x150x60 mm	st	3.750,00	V	
439	Herstraten				
439010	Herstraten verharding op particulier terrein	m2	200,00	N	
44	Kantopsluitingen en goten				
441	Opsluitbanden 100x200 mm				
441010	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm	m	1.482,00	V	
441020	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	1.440,00	V	
441030	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	10,00	V	
441040	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. hoekstukken	st	49,00	V	
441100	Pasmaken van opsluitbanden.	st	150,00	V	
442	Trottoirbanden 180/200x250 mm				
442010	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm, specie	m	2.225,00	V	
442020	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1.860,00	V	
442030	Leveren bochtband 130/150x250 mm	st	56,00	V	
442040	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- verloopbanden	st	268,00	V	
442050	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- hoekstukken	st	92,00	V	
442100	Pasmaken van trottoirbanden.	st	50,00	V	
443	Trottoirbanden 280/300x240 mm				
443010	Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240 mm, specie	m	242,00	V	
443020	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	235,00	V	
443030	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- hoekstukken	st	10,00	V	
443100	Pasmaken van trottoirbanden.	st	10,00	V	
444	Inritblokken				
444010	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	4,00	V	
444020	Leveren inritbanden van beton.	m	4,00	V	
445	Stootbanden				
445010	Aanbrengen parkeerbanden.	st	108,00	V	
445020	Leveren parkeerbanden	st	108,00	V	
446	Gootconstructies				
446010	Aanbrengen molgoot 5-BSS keiformaat	m	734,00	V	
5	Terreininrichting				
52	Meubilair				
520010	Aanbrengen container, bovengronds, hergebruik	st	3,00	V	
520020	Aanbrengen fietsparkeervoorziening	st	6,00	V	
54	Bebording				
540010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	7,00	V	
540020	Aanbrengen verkeersborden.	st	19,00	V	
55	Verlichting				
550010	Kosten coördinatie aansl. openbare verlichting.	EUR		N	
550020	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	39,00	V	
8	Werken algemene aard				
81	Directie behoeften				
810030	Gebruik meetinstrumenten	EUR		N	
82	Landmeetwerk				
821	Uitzetwerk				
821010	Uitzetten assen en hoofdlijnen	EUR		N	
821020	Uitzetten snijpunten te leggen riolering	EUR		N	
821030	Uitwerken uitzetkening	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822	Revisie				
822010	Inmeten en verwerken revisiegegevens bovengronds	EUR		N	
822020	Inmeten en verwerken revisiegegevens ondergronds	EUR		N	
83	Inzetten werknemers en materieel				
830010	Inzetten grondwerker	uur	40,00	V	
830020	Inzetten vakman GWW	uur	40,00	V	
830030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	24,00	V	
830040	Inzetten vrachtauto met kraan	uur	24,00	V	
830050	Inzetten wiellader.	uur	16,00	V	
84	Overige projectbenodigdheden				
840010	Kwaliteitsborging	EUR		N	
840020	V&G-coördinatie	EUR		N	
840030	Melden bodemactiviteiten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	EUR		N	
840040	Faseringskosten	EUR		N	
85	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
850010	Opstellen verkeerstekening t.b.v. omleidingen	EUR		N	
86	Bereikbaarheid				
860010	Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid	EUR		N	
87	Leefbaarheid				
870010	Verwijderen verontreinigingen op wegen	EUR		N	
88	Vorbereiding				
880010	Opstellen projectplannen	EUR		N	
89	Communicatie				
890010	Informeren omwonenden	EUR		N	
890020	Coördinatie hulpdiensten	EUR		N	
890030	Coördinatie openbaar vervoer	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00	V	
950020	Stelpost leverantie tekortkomend verharding particulier terrein	EUR	5.000,00	V	
950030	Stelpost plaatsen / verwijderen omleiding	EUR	7.500,00	V	
950040	Stelpost instandhouden omleiding	EUR	2.500,00	V	
950050	Stelpost acceptatiekosten teerhoudend asfalt	EUR	140.000,00	V	
950060	Stelpost leveren en aanbrengen groenvoorziening	EUR	40.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				