

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Opdrachtgever:

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STICHTSE VECHT

Bestek en voorwaarden:

2e NOTA VAN INLICHTINGEN

RECONSTRUCTIE SCHEENDIJK TE BREUKELLEN

Zaaknummer/kenmerk :

356412

ROELOFS ADVIES EN ONTWERP

Postbus 12	7683 ZG Den Ham
Kroezenhoek 8	7683 PM Den Ham
Telefoon	(0546) - 67 88 88
E-mail	info@roelofsgroep.nl
Website	www.roelofsgroep.nl

Projectnummer	51026233
Auteur	R. van de Graaff
Gecontroleerd	R.M. van Meerkerk
Status	Definitief/01

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Opruimwerkzaamheden	7
11 Verwijderen verhardingen	7
116 Verwijderen fundering	7
12 Verwijderen terreininrichting	8
121 Verwijderen groenvoorziening	8
1213 <u>Verwijderen groeilocatie Aziatische duizendknoop</u>	8
3 Leidingwerk	9
31 Open bemaling	9
35 Uitstroomvoorziening	9
351 Vorbereidende werkzaamheden	9
9 Staartposten	9
95 Stelposten	9
3. Bepalingen	11

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			O p r u i m w e r k z a a m h e d e n			
11			Verwijderen verhardingen			
116			Verwijderen fundering			
116020			Bestekspost 116020 geheel vervangen voor onderstaande			
116020	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	618,00	V
			Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder			
			asfaltverharding tussen de eerste en de tweede			
			wegversmalling			
		3.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.8.	Gemiddelde dikte 620 mm			
		.2.	Gebonden funderingsmateriaal	m3		384,00 I
			• slakken			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950070			
116030			Bestekspost 116030 geheel vervangen voor onderstaande			
116030	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	1.913,00	V
			Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder			
			asfaltverharding en klinkers in rijbaan t.h.v. huisnr. 5 t/m 11			
		3.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.8.	Gemiddelde dikte 560 mm			
		.1.	Ongebonden funderingsmateriaal	m3		1.072,00 I
			• slakken			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950070			
116040			Bestekspost 116040 geheel vervangen voor onderstaande			
116040	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	3.500,00	V
			Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder			
			asfaltverharding t.h.v. huisnr. 11-9 t/m Proostdijweg			
		3.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	Gemiddelde dikte 140 mm			
		.2.	Gebonden funderingsmateriaal	m3		490,00 I
			• slakken			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950070			
116060			Bestekspost 116060 geheel vervangen voor onderstaande			
116060	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	78,00	V
			Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder			
			de klinkerverharding t.h.v. de tweede wegversmalling.			
		3.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	Gemiddelde dikte 60 mm			
		.2.	Gebonden funderingsmateriaal	m3		5,00 I
			• gebonden slakken			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950070			
116080			Bestekspost 116080 geheel vervangen voor onderstaande			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
116080	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van de bestaande fundering t.h.v. huisnr. 11-9. geb. slakken aanwezig onder de te verwijderen fundering van zand conform bestekspostnr. 116050 3. Breedte van 3,00 m en meer .6. Gemiddelde dikte 350 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal • slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950070	m2	89,00 V	
116100			Bestekspost 116100 geheel vervangen voor onderstaande			
116100	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder de elementenverharding van de parkeerplaatsen tussen huisnr. 6 en 11-9 3. Breedte van 3,00 m en meer .6. Gemiddelde dikte 350 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal • slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950070	m2	553,00 V	
116130			Bestekspost 116130 geheel vervangen voor onderstaande			
116130	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft het verwijderen van de bestaande fundering onder de klinkerverharding t.h.v. de parkeervakken tussen huisnr. 17-2 en 19-1 3. Breedte van 3,00 m en meer .3. Gemiddelde dikte 220 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal • slakken .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting acceptatiekosten worden verrekend op stelpostnr. 950070	m2	334,00 V	
12			Verwijderen terreininrichting			
121			Verwijderen groenvoorziening			
1213			<u>Verwijderen groeilocatie Aziatische duizendknoop</u>			
121320			Bestekspost 121320 geheel toevoegen			
121320	220101		Grond ontgraven uit groeilocatie Aziatische duizendknoop Situering: groenvak t.h.v. Scheendijk nr. 5 Betreft het ontgraven van het groenvak t.p.v. de groeilocatie Aziatische duizendknoop Grondsoort: • klei, klasse n.t.b. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121330			Bestekspost 121330 geheel toevoegen			
121330	510801		Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	10,00	V
			Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'			
		1.	Betreft grond vrijgekomen in bestekpostnummer(s) 121320			
		1	Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting met een vergunning voor het thermisch reinigen van grond			
						
121340	510804		Monitoren en nazorg in verband met Aziatische duizendknoop.	are	0,10	V
			Monitoren en nazorg moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'			
		1.	Aantal locaties:1			
		.1.	Periode van monitoring en nazorg: overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen			
		. .3. . . .	Aantal locatiebezoeken: overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen			
		. . .2. . .	Rapportage digitaal aanleveren			
						
3			Leidingwerk			
						
31			Open bemaling			
						
310020			Bestekspost 310020 geheel vervallen			
						
310020	210101		Aanbrengen open bemaling.	EUR		N
			Betreft drainageleiding onder funderingsconstructie in rijbaan			
			drainageleiding aangelegd conform bestekspostnr. 310010			
		1.	Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving			
		.1.	Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer			
		1	Pompinstallatie ter keuze van de aannemer			
						
310030			Bestekspost 310030 geheel vervallen			
						
310030	210102		Instandhouden open bemaling.	EUR		N
			Betreft: instandhouden open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 310020			
			Periode van instandhouding: conform eigen planning en werkwijze aannemer			
						
35			Uitstroomvoorziening			
						
351			Vorbereidende werkzaamheden			
						
351030			Bestekspost 351030 geheel vervallen			
						
351030	471801		Verwijderen fundering.	m		V
			Betreft betonnen uitstroomvoorziening in talud watergang t.b.v. afvoerleiding HWA			
						
9			Staartposten			
						
95			Stelposten			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
950070			Bestekspost 950070 geheel toevoegen				
950070	100301		Stelpost acceptatiekosten slakken	EUR	5.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Acceptatiekosten slakken				
							
950080	100301		Stelpost voorziening drooghouden sleuf	EUR	5.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Treffen van voorzieningen voor het drooghouden van de				
			leidingsleuf				
			Hierbij rekening houdend met onderstaande:				
			- Ondergrond betreft klei				
			- Voorziening treffen voor leidingsleuf max. 10 m. (advies)				
			Treffen voorzieningen in overleg met directie				
							
							

3. B e p a l i n g e n

