



Bijlage 3: Programma van Eisen

*Aanbesteding boombakken tijdelijke
bomen binnenstad.*

Datum: 13 november 2025

Inhoud

1. Algemene eisen	3
2. Specifieke eisen	4
2.1. Aanschaf beplanting	4
2.2. Bakken en nazorg	5
3. Overige eisen	6

1. Algemene eisen

Voor de decoratie van het centrum is de gemeente Goes op zoek naar een contract waarbij de beplanting wordt aangeschaft, terwijl de boombakken en de bijbehorende nazorg worden geleverd middels een leaseconstructie voor een periode van vijf jaar. De beplanting moet geleverd en zodanig verzorgd worden dat deze na de contractperiode uitgeplant kan worden in de gemeente.

In totaal gaat het om 63 bakken waarbij het grootste deel voor bomen worden gebruikt. In een klein deel zullen heesters geplant worden vanwege het volume.

De specifieke eisen met sfeerbeelden zullen in het volgende hoofdstuk worden behandeld.

2. Specifieke eisen

2.1. Aanschaf beplanting

- Beplanting geleverd passend voor in een boombak(Tabel 1)
- Boom moet na leasetermijn verplant kunnen worden in volle grond.
- Bomen geleverd in maat 20-25
 - Levering en kwaliteit volgens Handboek Bomen 2022 hoofdstuk 5
 - Minimale duurzaamheidseis: On the way to PlanetProof
- Meerstammige bomen geleverd in maat 300/350
 - Levering en kwaliteit volgens Handboek Bomen 2022 hoofdstuk 5
 - Minimale duurzaamheidseis: On the way to PlanetProof
- Bomen en meerstammige geleverd in Airpots of gelijkwaardig. Zodat ze jaarrond te verplanten zijn.
- Aan het einde van de contractperiode, na het demonteren van de boombakken, de bomen en meerstammige bomen afleveren op de Troelstralaan 1 te Goes (gemeente werf).

Tabel 1 plantsoorten

plantsoorten	63
ulmus leavis	5
Tilia cordata 'Bohlje'	7
Alnus glutinosa	8
Acer campestre	10
Betula pendula	5
Prunus avium	7
Carpinus betulus	8
Quercus robur	5
meerstammig	
Hamamelis x intermedia 'Diane'	4
Cornus mas	4

2.2. Bakken en nazorg

Sfeerbeelden bak



De leaseconstructie van de boombakken omvat ten minste de volgende werkzaamheden:

- Het aanbrengen/plaatsen en verwijderen van de boombakken;
- Onderhoud op kwaliteitsniveau A conform CROW;
- Watergeven, zonder te veel verkeershinder en niet op zondag. Water kan getankt worden op het gemeentewerf, troelstralaan 1, Goes;
- Bemesten;
- Ziektebestrijding, niet chemisch;
- Herstellen van vandalismeschade;
- Vervangen van uitgevallen beplanting.

Overige bepalingen:

- Bak is van Cortenstaal met afmetingen tussen: 1 x 1 x 0.5 m (LxBxH) en 1.5 x 1.5 x 1 m (LxBxH) met waterreservoir;
- De bak is ook door de eigen gemeentedienst te verplaatsen met een verreiker;
- De leaseconstructie is inclusief de bakken;
- Kapotte/beschadigde hardware dient door de opdrachtnemer vervangen te worden.

3. Overige eisen

- De uitvoering van het Werk inclusief de uitvoeringscoördinatie wordt door de opdrachtnemer verzorgd.
- In te zetten personeel dient uniform herkenbaar te zijn.
- De opdrachtgever dient zelf het werk af te stemmen met de aangrenzende of overlappende werkzaamheden van bijvoorbeeld de groenaannemer.
- De veiligheid voor gebruikers van de openbare ruimte mag nooit in gevaar komen door gebreken aan objecten die vallen binnen het onderhoud van dit werk.