

Nota van Inlichtingen

Behorende bij de aanbesteding Aanbesteding boombakken tijdelijk groen binnenstad Gemeente Goes, met kenmerk Z25.263754

Algemeen

Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door geïnteresseerden in deze aanbesteding.

Ook verstrekt de aanbestedende dienst door middel van deze Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure.

De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op de Aanbestedingsleidraad met bijlagen. Als er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in de aanbestedingsleidraad, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de aanbestedingsdocumenten.

Datum: 12 december 2025

Aantal vragen: 17

Aantal opmerkingen: 1

1. Opmerkingen aanbestedende dienst

Gunning is onder voorbehoud van goedkeuring door het college.

2. gestelde vragen en antwoorden

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bijlage 4 Inschrijfstaat:	Op de inschrijfstaat staat op de laatste regel: "Inschrijfsom per jaar (excl BTW)". Deze omschrijving klopt niet, omdat de inschrijfstaat op die regel, de totale kosten over 5 jaar berekend. Kunt u svp duidelijkheid geven?	Dit is inderdaad een fout. We willen de totale kosten voor het hele project met de looptijd van 5 jaar.

2	2.2 bakken en nazorg:	• Moeten de gebruikte meststoffen organisch zijn dus niet chemisch? • Water tanken kan op de gemeentewerf worden gedaan, is deze vanaf 7:00 open? • Moeten de boombakken in hoogte verstelbaar zijn, zodat ze i.v.m. het waterreservoir waterpas gezet kunnen worden, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de inhoud? • Hoeveel liter inhoud moet het waterreservoir minimaal hebben, tussen de 300-400 liter? • U geeft aan dat de gemeente zelf de verplaatsingen gaat doen, hoe wordt omgegaan met schades die hierdoor kunnen ontstaan? • U geeft aan dat vandalismeschades opgenomen dienen te zijn in het leasebedrag, wat zijn de ervaringen van gemeente Goes op dit moment met betrekking tot schades en graffiti op andere objecten? • Water geven mag geen hinder veroorzaken, bedoelt u hiermee dat de watergiften door middel van een elektrische pomp moet worden uitgevoerd? • Wat is de minimale inhoud die een air-pot moet hebben, 380 liter? Dit in verband met de doorgroeipotentie van de boom. Kluit van een 20-25 boom af kwekerij uit de volle grond, is gemiddeld 70 cm diameter en 60 cm hoog. Een air-pot van 380 liter, heeft een diameter van 90 cm en een hoogte van 60 cm. Onze ervaring is dat dit voor 5 jaar een gezonde doorontwikkeling geeft van de boom.	De gebruikte meststoffen mogen niet chemisch zijn, het klopt dat er alleen organische meststoffen gebruikt mogen worden. Ja de werf is doordeweeks vanaf 7:30u open. De bak moet waterpas geplaatst kunnen worden. Het waterreservoir moet minimaal 300 liter zijn. Schades die ontstaan door de gemeentelijke verplaatsing zijn voor rekening van de gemeente. Schades en graffiti komen voor maar liggen niet boven een landelijk gemiddelde. Nee, er mag geen tot weinig hinder zijn voor andere gebruikers van de weg in de binnenstad. Er is een minimale eis aan de airpot, zolang de boom maar van voldoende kwaliteit is om na 5 jaar uit te planten.
3	Bijlage 3: Programma van eisen 2.1 aanschaf beplanting, 6e bullet.	• U spreekt hier over het demonteren van de boombakken, op de referentie plaatjes staan boombakken die niet demontabel zijn. Wij nemen aan dat in het kader van circulariteit en snel herstel bij schade, dit een voorwaarde is voor de te leveren boombakken is, zodat deze modulair en of demontabel zijn?	Met het demonteren van de bakken wordt bedoeld dat ze worden weggehaald uit de stad. Monteren /demonteten is ook bedoeld voor het plaatsen en verwijderen van de boom.
4	3.3. geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden 3.3.2. kerncompetentie:	U omschrijft in de aanbesteding, dat de kerncompetentie "het leveren en verzorgen van boombakken en plantmateriaal" het hoofdonderdeel is en waarvan de som van deze kerncompetentie minimaal € 25.000,- per jaar excl. btw bedroeg. Deze omschrijving is vrij interpreteerbaar, bedoelt u hiermee; • U schrijft het leveren van plantmateriaal, maar u bedoelt hiermee waarschijnlijk het leveren van bomen en/of meerstammige bomen/heesters. In uw programma van eisen spreekt u ook alleen over bomen en meerstammige bomen, dit geeft wellicht meer duidelijkheid voor de aan te leveren referentie.	We hebben met 'plantmateriaal' inderdaad (meerstammige) bomen en of struiken bedoeld.

5	2.5 facturatie en betaling	Er staat niets beschreven in welke termijnen de facturen mogen worden ingediend. Wij stellen de volgende termijnen voor: 1e termijn direct na plaatsen: de totale kosten voor het leveren van de bomen en het leveren en plaatsen en monteren van de boombakken 2e termijn direct na plaatsen: Jaarlijkse leasekosten 50% 3e termijn in augustus: Jaarlijkse leasekosten 50% Opvolgende termijnen: Jaarlijkse leasekosten 50% in maart en Jaarlijkse Leasekosten 50% in augustus Laatste termijn aan het einde van de leaseperiode: het demonteren en afvoeren van de boombakken + de laatste termijn voor de leasekosten, per volle maand, gerekend vanaf het moment dat de einddatum door de gemeente Goes, schriftelijk is bevestigd.	Wij wensen het volgende: termijn 1: facturatie na gereed komen postnummers 1, 3, 4 en 5. voor postnummer 2: 6 maandelijkse facturatie. Laatste termijn: Postnummer 6 na gereedkoming.
6	1.3 planning:	Planning is gunnen op: 28 januari 2026 en ingangsdatum opdracht 15 februari 2026, wat bedoelt u hiermee?	Deze periode geeft de aannemer gelegenheid om voor te bereiden. Op deze manier hopen we dat er op 15 januari (een deel) van de bakken geplaatst kan worden. We begrijpen dat het grote aantal niet in een korte tijd tegelijk geleverd kan worden.
7	Tendermed	In Tendermed onder "mijn inschrijving" staat dat er geen eisen zijn voor deze aanbesteding. In de documenten wordt een eis van een kerncompetentie gevraagd. Kunt u svp duidelijkheid verschaffen?	De kerncompetentie is inderdaad een eis. de referentie moet bij overige documenten geüpload worden.
8	PVE	Bomen en meerstammige geleverd in Airpots of gelijkwaardig. Zodat ze jaarrond te verplanten zijn. Wenst opdrachtgever het gehele jaar door de mogelijkheid te behouden om de boom uit te planten? Of dient opdrachtnemer er rekening mee te houden dat zij enkel in AirPots dienen aan te leveren?	We wensen een omstandigheid waardoor het mogelijk is om de boom ieder moment van het jaar uitgeplant kan worden. Naar onze mening kan dit met een Airpot maar er zijn wellicht meerdere opties op de markt.
9	PVE	Bak is van Cortenstaal met afmetingen tussen: 1 x 1 x 0.5 m (LxBxH) en 1.5 x 1.5 x 1 m (LxBxH) met waterreservoir; een boom 20-25 in een cortenstaalbak met een hoogte van 50 centimeter met waterreservoir kent weinig tot geen ruimte. Met welke ruimte voor het waterreservoir dient opdrachtnemer minimaal rekening te houden in een cortenstaal bak?	Wij geven een range van het formaat bak. Het is aan de aannemer te bepalen welke bak met waterreservoir het best geschikt is binnen deze afmetingen. Het waterreservoir moet minimaal 300 liter zijn.
10	PVE	Bak is van Cortenstaal met afmetingen tussen: 1 x 1 x 0.5 m (LxBxH) en 1.5 x 1.5 x 1 m (LxBxH) met waterreservoir; Om onduidelijkheden te voorkomen. Klopt het dat de bak die afmetingen moet hebben tussen 1 x 1 x 0.5 m (LxBxH) en 1.5 x 1.5 x 1 m (LxBxH) beide, ongeacht welke door opdrachtnemer besloten wordt aan te bieden, met waterreservoir dienen uitgerust te worden?	De bak dient vierkant te zijn met een afmeting <i>binnen de range</i> 1x1x0,5m en 1,5x1,5x1m Iedere bak, ongeacht de afmeting moet met waterreservoir geleverd worden.

11	PVE	"Kapotte/beschadigde hardware dient door de opdrachtnemer vervangen te worden" In de aanbestedingsdocumenten staat vermeld dat kapotte of beschadigde hardware door de opdrachtnemer dient te worden vervangen. Voor een juiste en vergelijkbare inschrijving is het voor ons van belang te weten welke scope en kostenverantwoordelijkheid hiermee precies samenhangt. Met andere woorden voor welke situaties en voor welke termijn wilt u opdrachtnemer verantwoordelijk maken om vervangingen te laten verzorgen? Ter verduidelijking, vandalisme is bijvoorbeeld iets waar moeilijk een kostencalculatie op gemaakt kan worden. Is een externe invloed waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.	Er dient rekening gehouden te worden met schade door vandalisme binnen het gehele contract. Zoals in de beantwoording van vraag 2 is omschreven.
12	Inschrijvingstaat Bijlage 4	Mag er indien er tussen gestanddoeningstermijn en daadwerkelijke opdracht, bomen niet meer leverbaar zouden zijn ,een vergelijkbaar alternatief aangeboden worden?	Ja, we streven naar zoveel mogelijk inheemse beplanting passend bij de regio.
13	Inschrijvingstaat Bijlage 4	Hamamelis x intermedia 'Diane' in maat 300-350 is nauwelijks verkrijgbaar en daarmee niet gegarandeerd leverbaar. Mag opdrachtnemer een alternatief aanbieden?	Ja, we streven naar zoveel mogelijk inheemse beplanting passend bij de regio.
14	Inschrijvingstaat Bijlage 4	In inschrijvingstaat is volgende kostenpost opgenomen: Leaseconstructie boombakken voor 60 maanden. Incl. onderhoud, watergeven, e.d.. Er wordt aldus gevraagd om een prijs voor een bepaalde dienst, maar achter deze dienst staat de toevoeging "e.d." ("en dergelijke"). Hierdoor is voor ons onduidelijk welke werkzaamheden of onderdelen precies onder dit onderdeel vallen en welke elementen wel of niet in de prijsopgave moeten worden meegenomen. Om te voorkomen dat inschrijvingen op dit punt onderling verschillen of niet vergelijkbaar zijn, verzoeken wij u te bevestigen dat slechts de diensten zoals genoemd in "Programma van Eisen" onder dit onderdeel moeten worden geprijsd. Bent u daarmee akkoord?	e.d. in post 2.1. staat voor alle werkzaamheden zoals beschreven in het programma van eisen onder hoofdstuk 2.2
15	Referentie	De Inschrijver heeft in de afgelopen drie jaar, gerekend vanaf de datum van de aankondiging voor deze aanbestedingsprocedure naar tevredenheid van de opdrachtgever een project afgerond waarvan de kerncompetentie "het leveren en verzorgen van boombakken en plantmateriaal" het hoofdonderdeel is en waarvan de som van deze kerncompetentie minimaal € 25.000,- per jaar exclusief BTW bedroeg. Is het akkoord aan deze referentie eis te voldoen door een referent op te voeren waarmee in een jaar voor een minimale som van € 75.000,- exclusief BTW is gefactureerd?	Akkoord mits voldaan wordt aan de kerncompetentie "het leveren en verzorgen van boombakken en plantmateriaal" waarbij het hoofdonderdeel minimaal €25,000,- bedroeg.

16	Procedure	Naar aanleiding van de verstrekte antwoorden op de eerste Nota van Inlichtingen zou het kunnen dat antwoorden alsnog nader verduidelijkt dienen te worden om tot een volledig correcte en eenduidige aanbieding te kunnen komen. Met het oog op een zorgvuldig en transparant proces verzoeken wij u daarom een tweede Nota van Inlichtingen in te lassen, zodat eventuele resterende onduidelijkheden kunnen worden weggenomen. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord?	Niet akkoord, wij wensen vast te houden aan eerder bekend gemaakte planning.
17	Planning	De inschrijvingen moeten uiterlijk 5 januari om 12:00 uur ingediend zijn. In verband met gedeeltelijke sluiting van kantoor tot 5 en geplande vakanties van essentieel personeel in de periode voorafgaand aan de indieningsdatum van de inschrijving, verzoekt inschrijver u om een verlenging van de uiterste indieningstermijn met één week tot 12 januari om 12.00 uur. Deze extra tijd stelt ons in staat een volledig zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige inschrijving te waarborgen. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord?	Gezien de krappe planning, ook richting uitvoering is er geen ruimte voor een extra week. Wel gaan we mee in een verlenging van 2 dagen. Sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijving: 7 januari 2026 om 12:00u Voorlopige gunning: 9 januari 2026 (streefdatum) Definitieve gunning 30 januari 2026 (streefdatum) ingangsdatum blijft 15 februari 2026. definitieve gunning: 29 januari 2026

Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van uw offerte en zien deze graag tegemoet vòòr uiterlijk 7 januari om 12.00 uur. Vergeet niet alle gevraagde bijlagen te uploaden!