

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Raamovereenkomst met kenmerk: SP04-2025

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
110090								Levering toegevoegd				
110090	513422							Dressen/bezanden sportveld.	m3	250,00	F	
				3				Situering: natuurgras sportvelden op sportparken				
					1			Dreszand M3e of M3c zand volgens normen NOC*NSF				
						2		Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2	m3			250,00
							2	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm en vegen				
							2	Slepen in twee gangen				
110100								Levering toegevoegd				
110100	513422							Dressen/bezanden sportveld.	m3	250,00	F	
								Situering: natuurgras sportvelden op sportparken				
				4				Dresgrond volgens de Standaard				
					1			Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2	m3			250,00
						2		Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm en vegen				
							2	Slepen in twee gangen				
110170								Hoeveelheid is aangepast				
110170	513417							Wiedeggen sportveld.	are	4.000,00	F	
								Situering: natuurgras sportvelden op sportparken				
								Aantal percelen: volgens deelopdracht				
				1				Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m				
					2			Aantal werkgangen: 2				
						1		Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 110010				
							3	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
310080								M3e zand				
								Levering toegevoegd				
310080	513422							Dressen/bezanden sportveld.	m3	25,00	F	
								Situering: natuurgras sportvelden op sportparken				
				3				Dreszand M3e zand volgens normen NOC*NSF				
					1			Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2	m3			25,00
						2		Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm en vegen				
							2	Slepen in twee gangen				
310150								Post toegevoegd				
310150	513422							Dressen/bezanden sportveld.	m3	25,00	F	
								Situering: natuurgras sportvelden op sportparken				
				3				Dreszand M3c zand volgens normen NOC*NSF				
					1			Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2	m3			25,00
						2		Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 0 mm en vegen				
							2	Slepen in twee gangen				

3. BEPALINGEN