

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>COPYRIGHT NOC*NSF</p> <p>NOCNSF-M37.g</p> <p>Normblad 1/2</p> <p>2020 december</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>NORMEN</b></p> <p>KURK INSTROOIMATERIAAL</p> |  |
| <p>Deze norm is opgesteld door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 6 'kunstgras' ressorterend onder deze commissie.</p> <p><b>Kenmerk:</b><br/>Kurk granulaat als instrooimateriaal voor kunstgras voetbalvelden</p>                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                     |
| <p><b><u>Eigenschappen:</u></b></p> <p><b>Algemeen</b><br/> kurk granulaat<br/> kleur: bruin, beige, niet egaal<br/> Testmethode: MN/KO.1</p> <p><b>Vorm</b><br/> Bol, hoekig en matig hoekig, A1, A2 of B2<br/> Testmethode: EN14955</p> <p><b>Vreemde bestanddelen</b><br/> Visueel geen vreemde bestanddelen (zoals houtvezel)<br/> Testmethode: MN/Vb1.1</p> <p><b>Volumegewicht (gedroogd, los gestort)</b><br/> 90 – 180 kg/m<sup>3</sup><br/> Testmethode: EN 1097-3</p> |                                                    |                                                                                     |

COPYRIGHT NOC\*NSF

NOCNSF-M37.g

Normblad 2/2  
2020 december

## NORMEN

### KURK INSTROOIMATERIAAL



#### Eigenschappen:

##### **Korrelafmeting**

1.0 – 3.15 mm en ertussen gelegen afmetingen

Testmethode: EN 933-1

##### **Korrelverdeling**

|           |       |
|-----------|-------|
| < 4 mm    | 100%  |
| < 3.15 mm | > 91% |
| < 2 mm    | > 85% |
| < 1.0 mm  | ≤ 9%  |
| < 0.20 mm | 0%    |

Testmethode: EN 933-1

##### **Brandbestendigheid**

Zwaar ontvlambaar

Testmethode: DIN 51960

##### **Slijtvastheid**

≥ 70%

Testmethode: KNVB.a-3

##### **Samenstelling**

Visueel overeenkomend referentie

Testmethode: MN/K7.0

#### Conditie

##### **Klimatologische invloeden**

Alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen

Testmethode: MN/CO.1