



Onderhoud Harenerholt 2026-2027 gemeente Groningen

Bestek: 97-2025

BESTEK EN VOORWAARDEN

Waarnaar namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen zal worden aanbesteed:

BESTEK: 97-2025

"Onderhoud Harenerholt 2026-2027 gemeente Groningen"

te Groningen

d.d. 12 november 2025

Gemeente Groningen
Directie Stadsontwikkeling
Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering
afdeling Stadsingenieurs
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Opgesteld :M.Vedder

Gecontroleerd :E.Venema

Versie gebruikt standaardbestek : 1 juli 2025

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, namens deze de concerndirecteur Groningen.

02 DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door: gemeente Groningen, afdeling Stadsbeheer (BOR).
De directie (inclusief taakstelling directie en diegenen die hem bijstaan) zal bij opdracht van het werk bekend worden gemaakt.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Harenerholt in Haren, ligt in het zuiden van de gemeente Groningen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

onderhoud verhardingen:

- Onkruidbeheersing op elementenverharding
- Onkruidbeheersing op halfverharding
- Onkruidbeheersing goten
- Beheersing fijn, grof en natuurlijk afval op verhardingen

Onderhoud groen

- Onkruidvrij maken van boomspiegels
- Onkruidvrij maken van bosplantsoen
- Onkruidvrij maken van heesters
- Onkruidvrij maken van hagen
- Onkruidvrij maken van perkrozen
- Onkruidvrij maken van vaste planten
- Beheersing fijn, grof en natuurlijk afval in beplanting
- Snoeien van overgroei randen beplantingen
- Verjongingssnoei
- Voorjaars snoei perkrozen
- Voorjaarsbeurt vaste planten
- Knippen hagen
- Maaien grasveld - recreatief grasveld
- Maaien grasveld - trapvelden
- Maaien grasveld - Nectar onder het mes
- Maaien gras - bloemrijk gras
- Maaien gras (grasbetontegels)
- Maaien bermen en taluds
- Maaien kruidachtigen - bloemrijke en verschaalde bermen en taluds
- Maaien en afsteken graskanten
- Maaien langs obstakels en bomen

Onderhoud watergangen

- Uitmaaïen watergang eenzijdig
- Uitmaaïen watergang tweezijdig

Het onderhoud voor Harenerholt is op B-niveau volgens CROW kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 in combinatie met frequentie.

Het huidige onderhoudsniveau is nu ook op B-niveau.

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar. De overeenkomst gaat in op 1 maart 2026 en eindigt op 29 februari 2028. De opdrachtgever heeft het recht om twee keer (2x) een optiejaar te nemen (optiejaar, de overeenkomst met een jaar te verlengen). De opdrachtgever zal in het geval van gebruikmaking van dit optiejaar, drie maanden voor de hierboven genoemde einddatum, dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken. Bij de keuze voor het verlengen van de overeenkomst wordt de informatie over de stand van zaken binnen de organisatie van de opdrachtnemer meegewogen
2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de aanneemsom, met een minimum van € 500,- per kalenderdag.
3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn verrekend.
Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur.
4. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 17.00 uur.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

08 BETTER PERFORMANCE

Algemeen

Tijdens de uitvoering wordt over en weer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeeld op de aspecten houding en gedrag. Het hoger gelegen doel is het verbeteren van de samenwerking. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat de spin-off leidt tot kwalitatieve verbetering van het te realiseren product. De kracht van de systematiek ligt in het regelmatig voeren van gesprekken op de werkvloer. Beide contractpartners zijn daardoor in staat tijdens de uitvoering hun werkprocessen continue aan te passen (meestal te verbeteren)

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de opdrachtnemer op 'present performance' beoordeeld om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier. (op verzoek wordt deze toegestuurd). Dit formulier komt in een gesloten database van de landelijke systematiek gehosted door de CROW en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Klachtenregeling

Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtnemer opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtnemer binnen 2 weken na het eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.
2. Indien de opdrachtnemer niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, kan binnen 2 weken na het eindgesprek een gesprek worden aangevraagd bij de Stadsingenieurs met een lid van het MT, de projectleider en/of de adviseur bedrijfsbureau. Dit gesprek kan aanleiding geven om de eindbeoordeling aan te passen.
3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, kan een gesprek worden ingepland met het afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot aanpassing van het eindoordeel.
4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtnemer vrij om juridische stappen te ondernemen.

NB: In principe behoudt de gemeente Groningen het recht, ook zonder overeenstemming met opdrachtnemer, het eindoordeel op te nemen in de gesloten database van de CROW.

De opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt ook de opdrachtnemer de gelegenheid geboden om de samenwerking met de opdrachtgever te beoordelen. Het vragenformulier Wederzijds (op verzoek wordt deze toegestuurd) wordt aan het beoordelingsformulier toegevoegd. Met dezelfde frequentie waarin de opdrachtgever de opdrachtnemer beoordeeld, wordt ook de opdrachtnemer uitgenodigd de opdrachtgever te beoordelen.

Klachtenregeling

Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtgever binnen 2 weken na het eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.
2. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, vindt binnen 2 weken na het eindgesprek een gesprek plaats tussen een lid van het MT-Stadsingenieurs, de projectleider en/of de adviseur bedrijfsbureau met de opdrachtnemer. Dit gesprek kan aanleiding geven voor de opdrachtnemer om de eindbeoordeling aan te passen.
3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, wordt een gesprek ingepland met het afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot aanpassing van het eindoordeel.
4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtgever vrij om de beoordeling niet op te nemen in de gesloten database van de CROW.

09 SOCIAL RETURN

De gemeente Groningen heeft als ambitie om bij alle inkopen/aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven de € 200.000,- Social Return toe te passen. Maatwerk is mogelijk. Het doel van Social Return is het bevorderen van

arbeidsparticipatie. Social Return kan ingevuld worden door middel van onder andere arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken.

Social Returnverplichting

- De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
- De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht een vast bedrag van EURO 5000,- exclusief BTW per contractjaar inzetten voor Social Return.
- De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen.
- Boeteclausule: Indien het bedrag wat door de opdrachtnemer ingezet dient te worden voor de invulling van SR niet wordt gerealiseerd zal een boete worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde deel van de Social Returnverplichting.
- Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie www.socialreturnmonitor.nl.
- De opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de accountmanager die gekoppeld is aan het project in de Social Return Monitor.
- Mocht Opdrachtnemer geen contactgegevens van de accountmanager hebben ontvangen, dan kan contact opgenomen worden met het Coördinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@groningen.nl.
- In de bijlage Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG) worden de uitvoeringsvoorwaarden en de mogelijkheden nader toegelicht.
- Meer informatie is te vinden op www.werkinzicht.nl/socialreturn/

10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE BEPALINGEN (AB)

10.1 Algemeen

De Opdrachtnemer (ON) dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder de belasting- en sociale zekerheidswet- en regelgeving) en aan de CAO die voor de ON van toepassing is. ON zal - indien wettelijk vereist dan wel door de Opdrachtgever (OG) wordt vereist - met een G-rekening werken. De ON dient te beschikken over het binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat zijn eigen personeel betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO. Desgevraagd dient de ON aan OG de bewijsstukken te verstrekken waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan.

De ON staat er jegens de OG voor in dat, zowel met betrekking tot zijn eigen personeel als personeel van de door hem ingeschakelde onderaannemers als personeel van alle overige onderaannemers in de onderliggende keten, wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Arbeid Vreemdelingen (in welke wet onder andere de registratievereisten voor niet-Nederlandse werknemers zijn opgenomen). De ON is zich er van bewust dat bij de inschakeling van een buitenlandse onderaannemer of leverancier dan wel buitenlandse werknemers, de Wet WAGA naar alle waarschijnlijkheid met zich meebrengt dat de betreffende werknemers het Nederlandse minimumloon en minimumvakantiebijslag moeten ontvangen, en daar bovenop de CAO-lonen die voor de ON gelden als de CAO algemeen verbindend is verklaard (artikel 2 lid 6 Wet AVV). Voor het geval de CAO niet algemeen verbindend is verklaard, zal de ON zich er vooraf van vergewissen of, en in hoeverre, de CAO-bepalingen in kwestie de ON verplichten om de betreffende (buitenlandse) werknemers het loon en overige vergoedingen conform de CAO te betalen.

10.2 Informatieplicht en betaling loon

10.2.1:

De ON dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon en toeslagen ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast te leggen. Tot de loonadministratie behoren de (verzamelde) loonstaten, de loonstrook en de jaaropgave. De loonstrook dient te voldoen aan artikel 7:626 BW en de daarin genoemde specificatieplicht; in ieder geval zal op de loonstrook gespecificeerd vermeld staan:

- De overeengekomen (of gewerkte) uren
- Het tijdvak
- Het bedrag van het brutoloon in geld
- De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)
- Het minimumloon (ook al verdient de medewerker meer dan dit minimumloon)
- Onkostenvergoedingen
- Vakantierechten
- Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies
- NAW-gegevens werknemer
- BSN-nummer
- Gegevens van de werkgever

10.2.2:

De ON realiseert zich dat hij verplicht is conform artikel 7a WML de voldoening van het deel van het loon dat als minimumloon moet worden aangemerkt giraal te voldoen aan de werknemers; in het verlengde daarvan zal de ON het volledige loon (dus ook het loon boven het minimumloon) giraal voldoen aan de werknemers tenzij bijzondere omstandigheden andersoortige betaling noodzakelijk maken.

10.2.3:

De ON dient desgevraagd aan de in de Wet BRP aangewezen bevoegde instanties toegang te verschaffen tot de in 10.2.1 bedoelde vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

10.2.4:

De ON dient desgevraagd en onverwijld aan de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en), onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien OG dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.

10.2.5:

Indien naar het oordeel van de OG sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs van de ON dan wel de OG anderszins een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat werknemers die door de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaam zijn niet (volledig) conform de wet- en regelgeving en CAO worden betaald, dan wel dat mogelijk sprake is van wetsontduiking en/of het uitbuiten van derden en/of benadeling van de belastingdienst/UWV, zal de ON op eerste verzoek van de OG aan de OG alle informatie verstrekken die in dit kader noodzakelijk is, in het bijzonder de informatie die noodzakelijk is om de samenstelling of opbouw van de inschrijfprijs en de juistheid van het vermoeden, te kunnen vaststellen dan wel te falsifiëren.

10.3 Toetsen, controles, inwinnen informatie

10.3.1:

De ON dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en), dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon, toeslagen en vereiste afdrachten ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst te verifiëren. De ON dient hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de, zich in Nederland bevindende, bewaarplaats van de informatie.

10.3.2:

De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren door een onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle dient met name gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van toepassing voor zowel de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant dient zijn bevindingen in een ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat door de ON én de in te schakelen zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving en CAO. Deze verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een controle laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze controle vindt plaats door een externe specialist, op verzoek van de opdrachtgever en in opdracht van de hoofdaannemer, op kosten van ongelijk.

10.3.3:

Telkens als de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken, dient de ON vooraf én gedurende de looptijd van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of deze partij ten opzichte van eigen werknemers, onderaannemers of leveranciers de wet- en regelgeving en de CAO naleven respectievelijk voldoen aan het bepaalde in artikel 10.1 algemeen en 10.2.1. De ON is verplicht ten aanzien van deze partijen te handelen op gelijke wijze als hiervoor omschreven in artikel 10.2. De ON zal alle informatie die hij hierover verkrijgt, desgevraagd en zonder enig voorbehoud, aan de OG ter beschikking stellen. De ON dient zijn bevindingen ten aanzien van deze bepaling vast te leggen, als onderdeel van de in artikel 10.2.1 genoemde informatie.

10.3.4:

Telkens indien de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken dient de ON bedacht te zijn op een opvallend lage inschrijfprijs dan wel andere signalen waaruit de ON het vermoeden kan ontlenen dat mogelijk sprake zou zijn van enige vorm van wetsontduiking, uitbuiting van derden (inclusief eigen werknemers) en benadeling van de belastingdienst/UWV.

10.3.5:

De ON verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen partijen in te schakelen die beschikken over het binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat het personeel van die partijen betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO.

10.3.6:

De ON zal bij de uitvoering van de Overeenkomst geen partijen betrekken waarvan, bij de door de ON voor de totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren controle, blijkt dat deze, en/of de bestuurder(s) van die partij, niet beschikt over een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel niet is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

10.3.7:

De ON dient een actueel bestand van identiteitspapieren/werkvergunningen ter inzage op de bouwplaats aanwezig te hebben en te controleren op echtheid.

10.3.8:

De ON dient de OG te informeren over het hanteren van de bouw-ID pas, door na uitreiking van de pas aan werknemers een kopie van de bouw-ID pas administratie aan de OG te verstrekken.

10.3.9:

De ON dient op verzoek van de OG aan derden toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon en toeslagen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel indien zij naleving van de Arbowetgeving in de breedste zin van het woord willen controleren.

10.3.10:

Indien op enig moment blijkt dat de ON niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de werknemers conform de wet- en regelgeving en CAO te betalen en/of vereiste afdrachten niet heeft voldaan en/of er sprake is van een nabetalingsplicht van de ON ter zake, zal de ON deze (na)betalingsverplichting met onmiddellijke ingang nakomen en daarvan deugdelijk bewijs aan de OG verstrekken. Indien sprake is van een lopende of nog te voeren civiel- of

bestuursrechtelijke procedure, zal de ON, doch uitsluitend indien de OG daar uitdrukkelijk mee instemt, in eerste instantie mogen volstaan met het verschaffen van voldoende zekerheid voor de betaling van het volledig verschuldigde bedrag, middels een adequate bankgarantie van een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bank, dan wel door het volledige bedrag op een kwaliteitsrekening bij een door de OG aan te wijzen notaris te storten.

10.4 Verhaalsrecht

10.4.1:

Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid voor de uitvoering van de Overeenkomst is OG bevoegd om (een gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of de instantie die de loonvordering instelt.

10.4.2:

Indien de OG een loonvordering heeft voldaan en op de ON verhaalt, dient de ON deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de OG gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.4.3:

De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken (waaronder eventuele boetes of naheffingen opgelegd aan de OG) van derden op grond van schending van de Wet Arbeid Vreemdelingen dan wel andere wettelijke bepalingen die te maken hebben met inzet van arbeidskrachten in de breedste zin van het woord. Dit betekent onder andere dat, als de OG een boete opgelegd krijgt in verband met een schending van deze wetten, de ON deze op eerste aanzegging dient te voldoen aan de OG, bij gebreke waarvan de OG gerechtigd is deze boete op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.5 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")

10.5.1:

De ON dient alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6 beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

10.5.2:

De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6 beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

10.5.3:

De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de ON vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hiervoor door de ON gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. De ON dient deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren.

10.5.4:

Desgevraagd dient de ON op eerste verzoek van de OG justificatoire bewijzen te verstrekken waaruit de nakoming van alle in dit artikel 10.5 omschreven verplichtingen afdoende genoegzaam blijkt.

10.6 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

10.6.1:

Indien de OG signalen ontvangt over enige lagere betaling bij de uitvoering van de Overeenkomst dan verplicht conform de wet- en regelgeving en/of CAO (verder te noemen: onderbetaling), spreekt hij meteen de ON hierop aan.

10.6.2:

De OG spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de OG hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. Belanghebbende partijen worden door de OG geïnformeerd over signalen van onderbetaling, en het hierop volgende traject.

10.6.3:

De ON dient passende maatregelen te treffen die leiden tot het voldoen van het juiste verschuldigde loon en toeslagen aan de betreffende werknemers, een en ander met terugwerkende kracht. Hiertoe behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.

10.6.4:

Indien onderzoek aantoont dat daadwerkelijk sprake is van onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan legt de OG aan de ON een boete op.

Eerste overtreding: 0,5 % van de aanneemsom tot een maximum van € 50.000,-.

Tweede overtreding: 1,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 100.000,-.

Derde en verdere overtreding(en): 2,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 200.000,-.

11 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheid resultaatsverplichting van alle bestekposten betreft hoeveelheden voor een periode van één contractjaar.

Ieder contract jaar zal er een herijking plaatsvinden van de hoeveelheden.

De hoeveelheden die nu aangegeven staan in dit bestek zijn de hoeveelheden voor het eerste onderhoudsjaar (1 maart 2026 tot en met 28 februari 2027).

12 SEPERATE WERKZAAMHEDEN

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om separaat werkzaamheden (door derden) uit te laten voeren op specifieke locaties binnen de gemeente Groningen.

13 UITVOERING**Algemeen:**

- Werkzaamheden mogen op diverse locaties tegelijk worden uitgevoerd. Hoeveelheid locaties waar werkzaamheden gelijktijdig mogen worden uitgevoerd moet in nader overleg met de directie worden bepaald.
- Werkzaamheden in een straat dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd.
- Rijbanen grenzend aan het werk dienen volledig in gebruik te blijven.
- De toegankelijkheid voor hulpdiensten moet zijn gewaarborgd bij afsluitingen.
- Er dient rekening mee gehouden te worden dat de vrijkomende materialen alleen tijdens de openingstijden van de Wijkposten kunnen worden afgevoerd. De openingstijden van de Wijkpost staan in paragraaf 1.21.
- Verkeersmaatregelen uitvoeren conform CROW 96b.
- De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding van de terreingesteldheid en de plaatselijke omstandigheden en de bereikbaarheid op de hoogte te stellen.
- De in te zetten voertuigen/materieel voor de onderhoudswerkzaamheden moeten voorzien zijn van de benodigde verkeersbebording/signalering, zodat het rijdend materieel veilig kan werken op de weg en niet voor gevaar zorgt t.a.v. de overige weggebruikers.

14 BEREIKBAARHEID

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de situatie binnen de wijk Harenerholt in de gemeente Groningen, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, transportroutes, ontsluitingswegen en de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Eventuele maatregelen of uitvoeringsmethode moet bij de eenheidsprijzen zijn inbegrepen.

De transportroutes dienen tijdens de werkzaamheden schoon te worden gehouden en na het afronden van de werkzaamheden schoon te worden opgeleverd.

15 KORTING

De eenmalige korting is niet van toepassing op dit bestek.
Op de inschrijfstaat zal bij de korting 0,- euro moeten worden ingevuld.

19 INZET MATERIEEL

De gemeente Groningen zet de komende jaren stevig in op het nastreven van een schoner milieu, waaronder het verbeteren van de luchtkwaliteit.

De gemeente is volop bezig met het verduurzamen van haar eigen wagenpark door verouderde luchtvervuilende bedrijfswagens te vervangen door bedrijfswagens die voldoen aan de strengste emissienormen en te experimenteren met elektrisch voertuigen, en GTL en Waterstof als energiebronnen. In navolging hiervan verwacht zij ook van haar contractpartners een bijdrage.

Voor de gehele duur van het contract inclusief optiejaren geldt dat al het in te zetten materieel gebruik moet maken van minimaal HVO-100 of vergelijkbaar gebruiken als brandstof. Hoger op de emissie Brandstoflijst is natuurlijk altijd toegestaan, zoals b.v. waterstof of elektrisch.

20 INZET HANDGEREEDSCHAP

Al het te gebruiken gemotoriseerde handgereedschap moet elektrisch aangedreven zijn.

21 WIJKPOST

De wijkpost is telefonisch bereikbaar via 14 050 en is geopend op afspraak.

Wijkpost Haren:
Van Maerlantlaan 1
9752 JT Haren

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnr's:

nr.	omschrijving	d.d.	wijziging
97-2025-01	overzicht tekening werkgrens	12 november 2025	
97-2025-02	overzichtskaart verharding	12 november 2025	
97-2025-03	overzichtskaart groen	12 november 2025	
97-2025-04	overzichtskaart watergangen	12 november 2025	

Na aanbesteding kan het gis-bestand vanuit het beheerprogramma worden opgevraagd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Indienen én vaststellen kwaliteitsplan;
- Indienen én vaststellen V&G-plan;
- Indienen én vaststellen planning;
- Indienen én vaststellen ecologisch werkprotocol;
- (Voor)overleg voor aanvang werkzaamheden tussen directie en opdrachtnemer (ieder onderhoudsseizoen);
- Aantonen hoe het gehele areaal gedurende het jaar op het gewenste B-Niveau van de schaalbalk is.

en de volgende bijwoonpunten:

- Maaien van bermen en taluds van bloemrijke en schrale bermen (ecologisch beheer)

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets m.b.t. de stoppunten en bijwoonpunten kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van €500,- per gebeurtenis.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01. Inschrijvingsleidraad;
02. Risico-inventarisatie V&G (ontwerpfase);
03. Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG)
04. Inspectielijst verkeersmaatregelen;
05. Better Performance CROW

05 DEFINITIES HAGEN**Hagen (geschoren)**

Gesloten lijnvormige beplanting, waarvan de hoogte en breedte door middel van knippen in stand wordt gehouden.

2- zijdig knippen = straatzijde en bovenzijde (inclusief kopse kanten) van de haag knippen

3- zijdig knippen = straatzijde, bovenzijde en achterzijde (inclusief kopse kanten) van de haag knippen

Blokhagen

Al of niet gemengde brede heesterbeplanting die aan de bovenkant en de zijkant(en) wordt geschoren, in de vorm van een blok. Verschil met de lijnvormige haag is de grotere breedte. Ook wel geschoren heestervak genoemd.

3- zijdig knippen = straatzijde, bovenzijde en achterzijde (inclusief kopse kanten) van de haag knippen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posts omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posts, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
1							ONDERHOUD VERHARDINGEN Het gebruik van chemische middelen/onkruidbestrijding is in dit bestek niet toegestaan.			
11							ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTEN VERHARDING			
1100							<u>onkruidbeheersing elementenverharding</u>			
110010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: de elementenverharding in de rijbaan/woonstraten Situatie: zie tekening 97-2025-02 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110190 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 140010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 256360 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding	week	52,00	N
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		185,00
				3			Kwaliteitsniveau B			
					4		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						9	Betreft: rijbaan/ woonstraten			
							9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
110020	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: de elementenverharding t.p.v. drempels (3 st) Situatie: zie tekening 97-2025-02 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110190 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 140010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 256360 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding	week	52,00	N
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		0,90
				3			Kwaliteitsniveau B			
					4		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						9	Betreft: drempels			
							9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
110050	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: de elementenverharding t.p.v. parkeervakken Situatie: zie tekening 97-2025-02 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110190	week	52,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110060	518801	1						Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 140010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 256360 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Betreft: parkeervakken	are		20,00 I
		3			4		9	9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	52,00 N	
110070	518801	1						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: de elementenverharding in de fietspaden Situatie: zie tekening 97-2025-02 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110190 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 140010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 256360 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Betreft: fietspaden	are		1,50 I
		3			4		9	9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	52,00 N	
110080	518801	1						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: de elementenverharding in de voetpaden Situatie: zie tekening 97-2025-02 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110190 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 140010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 256360 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Betreft: voetpaden	are		48,00 I
		3			4		9	9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	52,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1101		1					Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: de elementenverharding in de parallelwegen Situatie: zie tekening 97-2025-02 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110190 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 140010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 256360 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Betreft: Parallelwegen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever. <u>onkruidbeheersing goten</u>	are		1,50 I
110190	518299						Onkruidvrij maken goten. Betreft het onkruid vrijmaken van de goten, deels aan beide zijden, t.p.v. rijbaan, woonstraten, drempels, parkeerplaatsen, fietspaden en parallelwegen. Totale lengte goten: 3500 m¹ Situatie: zie tekening 97-2025-02 Betreft goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen. Methode van onkruidvrij maken ter keuze aan de aannemer Dood onkruid mag niet achterblijven. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar in de maanden mei, juli en oktober Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	km	10,50 N	
1102							<u>onkruidbeheersing handmatig</u>			
110230	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: de elementenverharding in de uitloop van de faunapassage Situatie: zie tekening 97-2025-02 Aantal locaties: 5 met aan beide zijden van de rijbaan een uitloop (oppervlak uitloop ca. 3,5m²) Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 256360 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen uitloop faunapassage (aan beide zijden van de rijbaan)	week	52,00 N	
		1					Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: de elementenverharding in de uitloop van de faunapassage Situatie: zie tekening 97-2025-02 Aantal locaties: 5 met aan beide zijden van de rijbaan een uitloop (oppervlak uitloop ca. 3,5m²) Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 256360 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen uitloop faunapassage (aan beide zijden van de rijbaan)	are		0,35 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110250	518801							9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
								Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: de elementenverharding rondom speeltuin Situatie: zie tekening 97-2025-02 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 140010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 256360 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: betonelementen verharding	week	52,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,20 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				9				betonelementen rondom kunststof ondergrond			
12								9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
								ONKRUIDBEHEERSING HALFVERHARDING			
120010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: de onkruidbeheersing op onverharde paden d.m.v. branden, zoals fietspaden, voetpaden en parkeervakken Situatie: zie tekening 97-2025-02 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 140010	week	52,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		54,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				9				Onverharde paden			
								9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
13								NATUURLIJK, GROF EN FIJN AFVAL (VERHARDING)			
130010	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het verwijderen van natuurlijk afval van alle verhardingstypen Situatie: zie tekening 97-2025-02 Bladvalperiode: van 15 oktober tot en met 31 december. Betreft bloesem, blad en vruchten.	week	52,00 N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		317,40 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
130020	501505					9		Alle genoemde verhardingstypen in bestekspostnummers: 110010, 110020, 110050, 110060, 110070, 110080, 110230, 110250 en 120010				
						9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.				
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft; het verwijderen van fijn zwerfafval van alle verhardingstypen	week	52,00	N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		317,40	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
130030	501517					9		Alle genoemde verhardingstypen in bestekspostnummers: 110010, 110020, 110050, 110060, 110070, 110080, 110230, 110250 en 120010				
						9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.				
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: het verwijderen van grof zwerfafval van alle verhardingstypen	week	52,00	N	
								Situatie: zie tekening 97-2025-02				
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		317,40	I
				3				Kwaliteitsniveau B				
					4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
130040	501704					9		Alle genoemde verhardingstypen in bestekspostnummers: 110010, 110020, 110050, 110060, 110070, 110080, 110230, 110250 en 120010				
						9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.				
								Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Betreft het verwijderen van het veegvuil, van natuurlijke en niet natuurlijke oorsprong, uit alle goten t.p.v. rijbaan, woonstraten, drempels, parkeerplaatsen, fietspaden en parallelwegen.	week	52,00	N	
								Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					9			Alle genoemde verhardingstypen in bestekspostnummers: 110010, 110020, 110050, 110060 en 110080	km		3,50	I
								Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.				
14								ONKRUIDBEHEERSING RONDON OBSTAKELS				
140010	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels	week	52,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
		1					Betreft de onkruidbeheersing rondom obstakels in alle genoemde verhardingstypen in bestekpostnrs. 110010, 110020, 110050, 110060, 110070, 110080 en 120010 Situatie: zie tekening 97-2025-02 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Areaal: ca. 310 are Gerekend met 2 st/are Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: elementenverharding 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	st		620,00 I
		3								
				4						
					9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							ONDERHOUD GROEN Het gebruik van chemische middelen/onkruidbestrijding is in dit bestek niet toegestaan.			
21							BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN			
210030	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in beplantingsvakken van sierheesters, bodembedekkers en hagen. Situatie: zie tekening 97-2025-03	week	52,00	N
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		15,50
			3				Kwaliteitsniveau B			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					9		Grondsoort: zand, klei en veen			
						2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
210050	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in perkrozen Situatie: zie tekening 97-2025-03	week	52,00	N
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		5,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					9		Grondsoort: zand, klei en veen			
						2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
210060	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten Situatie: zie tekening 97-2025-03	week	52,00	N
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					9		Grondsoort: zand, klei en veen			
						2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
22							NATUURLIJK, GROF EN FIJN AFVAL (BEPLANTING) In de plantvakken mag een deel van het blad blijven liggen ter bevordering biodiversiteit en bodemleven.			
220010	501411						Verwijderen blad.	are	56,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft: plantvakken ontdoen van blad (te rekenen met dikke pakketten 75%) ter voorkomen van verstikken plantvakken. Plantvakken: - boomspiegels = 5 are - heesters = 11 are - haagvoet = 4 are - rozen = 5 are - vaste planten = 2 are - bodembedekkers = 1 are Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) in de periode november en december (bladvalperiode) 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.				
220020	501501		4				4	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: fijn zwerfafval aanwezig in alle plantvakken en incl. boomspiegels en houtwal Gerekend met 1,6m2 per boomspiegel - boomspiegels = 5 are - heesters = 11 are - haagvoet = 4 are - rozen = 5 are - vaste planten = 2 are - bodembedekkers = 1 are - houtwal = 125 are Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	52,00	N	
		1		3			4	are			153,00	I
220030	501511						2	Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: grof zwerfafval aanwezig in alle plantvakken en incl. boomspiegels en houtwal Gerekend met 1,6m2 per boomspiegel - boomspiegels = 5 are - heesters = 11 are - haagvoet = 4 are - rozen = 5 are - vaste planten = 2 are - bodembedekkers = 1 are - houtwal = 125 are Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	52,00	N	
		1		3			4	are			153,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
24							SNOEI- EN KNIPWERKZAAMHEDEN Het vooraf inspecteren van de Flora en Fauna, conform van toepassing zijnde "Gedragscode soortbescherming gemeenten, versie 2025". Kosten ten aanzien van deze inspectie dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
241							OVERGROEI BEPLANTING			
241020	514813						Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft overhang heesters en bodembedekkers over verharding. Situatie: zie tekening 97-2025-03 Gerekend is met 20% van het totaaloppervlak (ca.1150m2) Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand, klei en veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	52,00 N	
		1						m		230,00 I
		3								
			4							
				9						
					2					
						9				
241030	514814						Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras Betreft overhang rozen over verharding. Situatie: zie tekening 97-2025-03 Gerekend is met 20% van het totaaloppervlak (ca.490m2) Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand, klei en veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	52,00 N	
		1						m		100,00 I
		3								
			4							
				9						
					2					
						9				
241040	514815						Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: overhang vaste planten over verharding. Situatie: zie tekening 97-2025-03 Gerekend is met 20% van het totaaloppervlak (ca.215m2) Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: zand, klei en veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	52,00 N	
		1						m		45,00 I
		3								
			4							
				9						
					2					
						9				
241050	514425						Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.300,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
242						9		Betreft: het snoeien van overgroei van bosplantsoen over gras en verharding Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Snoeien: - 1e ronde juni / juli - 2e ronde dec / jan Gerekend is met 20% van het totaaloppervlak 5740 m2 aan bosplantsoen grenzend aan verharding of gras is 1150 m1. Betreft: bosplantsoen Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
242010	514424					1		VOORJAARS- OF VERJONGINGSNOEI Snoeien sierplantsoen. Betreft: het snoeien van de sierheesters, verjongingssnoei waarbij het volledige areaal in drie jaar gesnoeid is. Totale areaal ca. 1075m2 (100%) Te rekenen met het snoeien van 355m2 (33%) Het snoeien d.m.v. klepelen is niet toegestaan. Situatie: zie tekening 97-2025-03 Verjongingssnoei (wintersnoei) Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1x per groeiseizoen In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	m2	355,00	N
242020	514426					1		Snoeien struikrozen. Betreft: de voorjaarssnoei van perkrozen Totaal oppervlak rozen is ca. 490 m2 Situatie: zie tekening 97-2025-03 Voorjaarssnoei (maart) 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	m2	490,00	N
242030	514499							Knippen van vaste planten Betreft: de voorjaarsbeurt van vaste planten en kruidachtigen. Situatie: zie tekening 97-2025-03 Oppervlakte te onderhouden percelen: ca. 215 m2 Grootte per perceel: tot ca. 50 m2 Aantal beurten: 1 per jaar, aan het begin van het groeiseizoen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	m2	215,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
243							(BLOK)HAGEN Het knippen van hagen dient per locatie aaneengesloten plaats te vinden. Tot het knippen van (blok)hagen behoort tevens het in dezelfde werkgang knippen rondom obstakels. Voorafgaand aan het knippen van de hagen dient een inspectie plaats te vinden op ongerechtigdheden (fietsen/ zwerfvuil etc.) die schade toe kunnen brengen aan het in te zetten materieel van de aannemer. Kosten ten aanzien van deze inspectie dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
2431							<u>HAGEN TWEEZIJDIG (1 ZIJDIG + BOVENZIJDIG)</u>			
243110	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: het knippen van hagen tweezijdig (eenzijdig + bovenzijde) met een hoogte van >1,50m Situatie: zie tekening 97-2025-03 Totaal knipoppervlak haag is ca. 1140 m2 Plantsoort van de haag: diverse soorten 1 zijkant en de bovenkant van de haag . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 keer per jaar in - 1e ronde juni - 2e ronde eind september/ begin oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	m2	2.280,00	N
244							WATERLOT BOMEN			
244010	515551						Verwijderen waterlot. Betreft: het beheersen van stamschot groeiend op de stam en wortelopslag van de bomen Situatie: zie tekening 97-2025-03 Gerekend met 25% van het totaal aantal bomen (1078 st) met stamschot en wortelopslag Te rekenen met een 2 x per jaar: - zomerronde juni / juli - winterronde dec / jan Bereikbaar met stokzaag Waterlot verwijderen tot de onderste gesteltak 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	st	540,00	N
245							BOSPLANTSOEN			
245010	514422						Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: onkruidvrij maken van de 1e meter beplantingsvakken bosplantsoen Totale lengte 4890 m1 bosplantsoen grenzend aan verharding of gras Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per groeiseizoen Soort en leeftijd van de beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen de rijen maaaien	m	19.560,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
25						1	Maaisel kneuzen en laten liggen MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN Binnen het werkgebied komen verschillende grondsoorten voor als zand, klei en veraard veen, die mogelijk invloed kunnen hebben op het maaien. Het maaien rondom obstakels dient in dezelfde werkgang te worden meegenomen.			
251							INTENSIEF MAAIBEHEER (MACHINAAL)			
2511							<u>Recreatief grasveld</u>			
251110	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van recreatief gras Aantal percelen: zie tekening 97-2025-03 Oppervlak per maaironde is ca.260 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 16 maaibeurt(en) en met 4 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	4.160,00	N
		2					1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
251120	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van recreatief gras op talud Aantal percelen: zie tekening 97-2025-03 Oppervlak per maaironde is ca.13 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 16 maaibeurt(en) en met 4 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	208,00	N
		2					1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
251140	512503						Maaien grasveld. Betreft het maaien van trapvelden Aantal percelen: zie tekening 97-2025-03 Oppervlak per maaironde is ca. 54 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels	are	1.080,00	N
		2					1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
2512							<u>Recreatief grasveld - M5 onder maaimes</u>			
251210	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van het recreatief gras - Nectar onder het mes Aantal percelen: zie tekening 97-2025-03 Oppervlak per maaironde is ca.9 are Maaien: - 1e ronde april - 2e en overige rondes vanaf juni t/m november In de maand mei niet maaien. Standaard beheer	are	54,00	N
		2								

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2513			1					Grasveldtype: recreatief grasveld Mengsel 'Nectar onder het maaimes' 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 6 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
								<u>Bloemrijk gras</u>			
251310	512503							Maaien grasveld. Betreft: het maaien van het bloemrijk gras op talud Aantal percelen: zie tekening 97-2025-03 Oppervlak per maaironde is ca. 2 are Maaien: - 1e ronde april - 2e en overige rondes vanaf juni t/m november In de maand mei niet maaien.	are	12,00	N
		2						Standaard beheer			
			1					Grasveldtype: recreatief grasveld bloemrijk gras			
				2				Talud 1 : 3 of steiler			
					3			Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 6 maaibeurt(en) rondom obstakels			
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen			
2514								<u>Recreatief grasveld - open verharding</u>			
251410	512503							Maaien grasveld. Betreft: het maaien van grasvelden in open verharding, grasbetonsteen Situatie: bermen met grasbetonstenen Aantal percelen: zie tekening 97-2025-02 Oppervlak per maaironde is ca. 0.3 are Standaard beheer	are	2,40	N
		2						Grasveldtype: recreatief grasveld			
			1					1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					3			Gerekend is met 8 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels			
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen			
255								EXTENSIEF MAAIBEHEER (MACHINAAL) Binnen het werkgebied komen verschillende grondsoorten voor als zand, klei en veraard veen, die mogelijk invloed kunnen hebben op het maaien. Bij het onderhoud van bermen en taluds geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,50m uit de stam van een boom, conform art. 51.22.04 lid 01 van de Standaard.			
								Het maaien rondom obstakels dient in dezelfde werkgang te worden meegenomen.			
2551								<u>Maaien bermen</u>			
255110	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van traditionele bermen Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 18 are Ecologisch beheer	are	54,00	N
		1						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
					3			Aantal maaibeurten: 3 - eerste maaibeurt week 21/22 - tweede maaibeurt week 33/34 - derde maaibeurt week 40/41 Directie behoudt zich het recht voor om locaties aan te wijzen waar, gedurende de 1e & 2e maaibeurt, alleen de eerste meter langs de kant van de verharding gemaaid dient te worden. 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 255210		
255120	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van traditionele bermen (taluds) Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 5.5 are Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 3 - 1e maaibeurt week 21/22 - 2e maaibeurt week 33/34 - 3e maaibeurt week 40/41 Directie behoudt zich het recht voor om locaties aan te wijzen waar, gedurende de 1e & 2e maaibeurt, alleen de eerste meter langs de kant van de verharding gemaaid dient te worden. 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 255220	are	16,50 N
		1								
			2							
				2						
					3					
255130	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: het gefaseerd maaien van bloemrijke en verschraalde bermen. - 1e maaibeurt week 22 en 30 juni gereed melden - 2e maaibeurt week 40/41 en 31 oktober gereed melden Maaisel direct verwerken volgens bestekpostnr. 255230 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 129 are Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	258,00 N
		1								
				1						
					1					
						4				
255140	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: het gefaseerd maaien van bloemrijke bermen (taluds) - 1e maaibeurt week 22 en 30 juni gereed melden - 2e maaibeurt week 40/41 en 31 oktober gereed melden Maaisel direct verwerken volgens bestekpostnr. 255240 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 43 are Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	86,00 N
		1								
				1						
					2					
						4				
2552								<u>Verwerken maaisel</u>		
255210	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het maaisel van voormalige traditionele bermen, vrijgekomen door maaien volgens bestekpostnr. 255110 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 Maaisel ten minste 48 uur laten indrogen, binnen 5 kalenderdagen na de uitvoering verwerken.	are	54,00 N
		1								
			2							
				1						
					3					
						9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
255220	512506							1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het maaisel van voormalige traditionele bermen (taluds), vrijgekomen door maaien volgens bestekpostnr. 255120 Ecologisch beheer	are	16,50	N
		1						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				2				Aantal maaibeurten: 3			
					3			Maaisel ten minste 48 uur laten indrogen, binnen 5 kalenderdagen na de uitvoering verwerken.			
						9		1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
255230	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het maaisel van bloemrijke en verschraalde bermen, vrijgekomen door maaien volgens bestekpostnr. 255130 Ecologisch beheer	are	274,00	N
		1						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				9				Aantal maaibeurten: 2			
					2			Maaisel direct na maaien verwerken			
						1		1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
255240	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het maaisel van bloemrijke bermen (taluds), vrijgekomen door maaien volgens bestekpostnr. 255140 Ecologisch beheer	are	86,00	N
		1						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 3 of steiler			
				9				Aantal maaibeurten: 2			
					2			Maaisel direct na maaien verwerken			
						1		1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
256								<u>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</u>			
256110	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: het maaien van gras- en kruidachtigen rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Situatie: zie tekening 97-2025-03 Totaal ca. 593 bomen Uitvoering gelijktijdig of aansluitend met de maaironde. Bomen in kruidenrijke vegetatie volgens bestekpostnrs. 255110 t/m 255140 en in grasveld volgens bestekpostnrs. 251110 t/m 251310	st	1.186,00	N
								Gerekend is met 2 beurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen			
256350	512510							Knippen/maaieren van graskanten.	m	6.760,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft: maaien van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situatie: zie tekening 97-2025-03 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 338 are Gerekend met 10% van 33800 m2 (=3380m1) per onderhoudsronde, waarvan de helft grenst aan beplantingsvakken (1690 m1) en andere helft aan (half)- verhardingen (1690 m1) volgens bestekspostnr. 256360 Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen.			
		1						Langs beplantingsvakken			
		2						Maaien			
				1				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
256360	512510							Knippen/maaieren van graskanten.	m	6.760,00	N
								Betreft: maaieren van gras en kruidachtigen langs (half) verharding Situatie: zie tekening 97-2025-03 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 338 are Gerekend met 10% van 33800 m2 (=3380m1) per onderhoudsronde, waarvan de helft grenst aan (half)- verhardingen (1690 m1) en andere helft aan beplantingsvakken (1690 m1) volgens bestekspostnr. 256350 Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen.			
		3						Langs verharding			
		2						Maaien			
				1				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
256370	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.690,00	N
								Betreft: het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken. Situering: zie tekening 97-2025-03 Gerekend met 10% van 33800 m2 (=3380m1) per onderhoudsronde, waarvan de helft grenst aan beplantingsvakken (1690 m1) en andere helft aan (half)- verhardingen (1690 m1) volgens bestekspostnr. 256380 Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen.			
		1						Langs beplantingsvakken			
			3					Afsteken of afsnijden			
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			
256380	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.690,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							ONDERHOUD WATERGANGEN Het is niet toegestaan om maaisel, vrijkomend uit waterpartijen en watergangen, op te slaan in een tussendepot. Maaisel dient na indroging direct afgevoerd te worden naar een verwerker. Dit dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
31							UITMAAIEN WATERGANGEN			
3210							<u>Uitmaaaien watergangen (volledige eigendom) - 2 zijdig</u>			
321010	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft: het uitmaaaien van watergangen (volledige eigendom) Uitvoering van 1 september tot uiterlijk 1 november i.v.m. schouw Situatie: zie tekening 97-2025-04 Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en ten minste 48 uur laten liggen, binnen 7 kalenderdagen verzamelen, verwerken/afvoeren volgens bestekpostnr. 321020	m	2.190,00	N
321020	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: het afvoeren/ verwerken van het vrijgekomen maaisel uit watergangen. Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 321010 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	m	2.190,00	N
3220							<u>Uitmaaaien watergangen (mandelige sloten) - 1 zijdig</u> Tot de mandelige watergangen behoort het eigen talud van de gemeente en het volledige (natte) profiel. Tenzij er obstakels staan van derden.			
322010	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft: het uitmaaaien van watergangen (mandelig) Uitvoering van 1 september tot uiterlijk 1 november i.v.m. schouw Situatie: zie tekening 97-2025-04 Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	3.755,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
322020	511412						1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en ten minste 48 uur laten liggen, binnen 7 kalenderdagen verzamelen, verwerken/afvoeren volgens bestekpostnr. 322020			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: het afvoeren/ verwerken van het vrijgekomen maaisel uit mandelige watergangen. Aantal beurten: 1x per jaar	m	3.755,00	N
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 322010			
		3						Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
							2	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
5							VERKEERSMAATREGELEN			
500440	620499						Toepassen kleine verkeersmaatregelen Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand verwijderen van kleine verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v. uitvoering van het kleinschalige en kortdurende werkzaamheden. Betreft 30 en 50km wegen Incl. tussentijds verplaatsen en indien noodzakelijk aan het eind van een werkdag op- en afdraaien. Te denken valt aan verkeersborden, geleidebakens, schikhekken, afzettingen, tijdelijke bewegwijzering etc. Aannemer dient rekening te houden met het toepassen van de kleine verkeersmaatregelen op diverse locaties. Met materiaal van de aannemer voor de duur van deze uitvoeringswerkzaamheden.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
8							DIVERSEN			
81							ALGEMEEN			
810010	220299						Schoonhouden wegen. Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. wegen en indien nodig onder toevoeging van water Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten behoeve van dit bestek Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een legale stortplaats Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	EUR		N
810020	640199						Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten, zie artikel 01.22.03 van de Standaard 2020. Het ecologisch werkprotocol dient minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie worden aangeleverd. Er dient rekening te worden gehouden met het 1x aanpassen van het protocol naar aanleiding van opmerkingen door de directie.	EUR		N
810030	640199						Toepassen ecologisch werkprotocol Betreft: het toepassen van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten opgesteld volgens bestekpostnr. 810020. De werkzaamheden van dit bestek uitvoeren overeenkomstig de in het ecologisch werkprotocol vastgestelde werkwijze. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N
82							BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE			
820010	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Hovenier In te zetten personeel dient ten minste in het bezit te zijn van: - niveau 3 vakman hovenier - elektrisch handgereedschap dat nodig is voor het uitvoeren van hovenierswerkzaamheden.	uur	16,00	V
820050	100599						Inzetten ploeg (2 man) met bus + aanhangwagen Betreft: inzetten van een ploeg (2 man) met bus + aanhangwagen. In te zetten personeel dient ten minste in het bezit te zijn van: - niveau 3 vakman hovenier (min. 1 persoon) - elektrisch handgereedschap dat nodig is voor het uitvoeren van hovenierswerkzaamheden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
821020	100599						T.b.s.onkruidbrander Betreft; het ter beschikking stellen van een onkruidbrander - duwmodel inclusief de mogelijkheid tot handbrander t.b.v. obstakel inclusief bediening.	uur	16,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
821030	100599							T.b.s. LM-Trac met onkruidborstel Betreft het ter beschikking stellen van een LM-trac met onkruidborstel of gelijkwaardige werktuigendrager. Borstelbreedte 900mm Vermogen ca. 40PK. Inclusief bediening.	uur	16,00	V
87								ENGINEERING			
870020	102399							Houden startoverleg. Betreft: het houden van een startoverleg na gunning van het werk en bij de start van ieder onderhoudsjaar. Hier dienen de aannemer, de specialistisch medewerker wijkonderhoud stadsbeheer en de directievoerder stadsbeheer gemeente Groningen aanwezig te zijn. De directievoerder stadsbeheer dient dit startoverleg te organiseren en een locatie te regelen in de directe nabijheid van het werk. Verslaglegging incl. bouwvergaderingen worden georganiseerd en vastgelegd door de directievoerder van stadsbeheer op dit bestek Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
91							EENMALIGE KOSTEN			
9100							<u>Onderstaande posten niet verrekenbaar en eur</u>			
910030	102399						Invullen weekrapporten Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt de aannemer weekrapporten op	EUR		N
910100	102399						Invullen begeleidingsbrieven. Betreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij vrijkomende materialen (inclusief grond, zie artikel 01.17.06 van deel 3 van dit bestek) De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief codenr. en besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst laten tekenen en een kopie aan de directie overhandigen Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig ingevulde begeleidingsbrief volgt een korting volgens artikel 01.17.06 lid 10 van deel 3 van dit bestek	EUR		N
910110	102399						V&G coördinatie. De aannemer stelt een V&G-coördinator aan, die zorg draagt voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer voortkomende uit het bouwprocesbesluit (voorlichting en instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het werk) Werkzaamheden van derden vallen ook onder de coördinatie	EUR		N
95							STELPOSTEN			
950020	100301						Stelpost Kleine werkzaamheden leveranties Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	1.000,00	V
		1								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals vastgesteld in mei 2020 en laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 04 De "Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025" d.d. 02 juni 2025 is van toepassing op dit contract. De gedragscode is gratis te downloaden via:
<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf>
- 05 Op deze opdracht is van toepassing de "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023", uitgegeven door de Stichting CROW.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.02 en 01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan de hand van artikel 01.01.04 en het navolgende.
(NB. ingeval van een RAW-raamovereenkomst dient voor artikel 01.01.02, 01.01.03 en 01.01.04 gelezen te worden, respectievelijk artikel 01.01.05, 01.01.06 en 01.01.07.)
- 07 Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het sub totaal (zie art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid 03). Schuiven tussen posten (strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.
- 08 In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat, aannemelijk moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die betreffende post in de inschrijfstaat opgevoerde kosten kunnen worden uitgevoerd met dien verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren, mogen zijn verwerkt."
- 09 Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het sub totaal. Ook van deze niet-productie gebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De (realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband (bijvoorbeeld) te zijn gerelateerd aan de uitvoeringstermijn van het werk.
- 10 De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 niet boven het sub totaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoeringskosten na het sub totaal moeten worden opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de inschrijvingssom"
- 14 De AKW+R mag, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03, niet boven het sub totaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het sub totaal [moeten] worden opgenomen in de desbetreffende post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom". Voor verrekening van eventueel meer- en minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld percentage voor AKW+R van 13%.
- 15 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.03 van de Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent voor herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard 2020. Laatstbedoelde beoordeling zal plaatsvinden op basis van de stand van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU op dat moment.

HFD PAR ART LID

- 16 In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken toelichting, om redenen van proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:
De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijken geven van de inzet van alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals bijvoorbeeld graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen). Mocht de kostenonderbouwing wel blijken geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten, maar het vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan verzoekt de aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de kostenonderbouwing. Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde prijs van die ene of meerdere in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component (en).

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van de in artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk vrijkomt, geldt de verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van de UAV 2012.

01 01 14 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

- 01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 2 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".
- 09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt, zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK**01 03 06 MEER EN MINDER WERK**

- 01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 13% van de netto kosten.
Eventuele engineeringkosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 07 VERREKENING LOON- EN PRIJSSTIJGINGEN**

- 01 Artikel 01.04.01 t/m 01.04.06 van de Standaard zijn niet van toepassing.
- 02 De afgegeven prijzen zijn vast van 1 maart 2026 tot en met 28 februari 2027. De prijzen kunnen vervolgens jaarlijks, voor het eerst op 1 maart 2027 geïndexeerd worden.

Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de Dienstenprijsindex (DPI) – Commerciële dienstverlening en transport - index 2021=100 - CPA 813 Landschapsverzorging volgens onderstaande rekenmethode:

$$\text{indexcijfer nieuw} - \text{indexcijfer oud}^{**}) / \text{indexcijfer oud}^{*}) \times 100\%$$

* Indexcijfer nieuw = prijsindexcijfer 1e kwartaal 2028,

** Indexcijfer oud = prijsindexcijfer 1e kwartaal 2027,

Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens met 1 verhoogd.

Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de contractbeheerder van de opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de opdrachtgever volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie digitaal indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + ordernummer.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het bovenstaande.
- 05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.
- 06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen conform paragraaf 36 van de UAV 2012.

01 06 02 WEEKOVERZICHTEN

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
- 02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.
- 03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
- 05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld, wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een "bijdrage Fonds Fysieke leefomgeving" als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 04 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN**

- 01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan de directie en betrokken netwerkbeheerder(s) melden.

01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. bevinden.
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het Kadaster kennis te worden gegeven.
Het Kadaster is te bereiken:
- Internet: www.kadaster.nl
- Telefoon: 0800-0800.

HFD PAR ART LID

- 02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn:

038-8518530	Enexis
050-3182311	Waterbedrijf Groningen
038-4994911	KPN Telecom
0598-390866	Gasunie N.V.
050-5421221	Rijkswaterstaat
050-3164911	Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222	Ziggo
020-2037263	BT Ignite
06-50225953	VSTI
050-3678516	Gemeente Groningen afdeling SB
14 050	OVL (Gemeente Groningen SB)

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 BOUWHINDER

- 01 De aannemer dient bij zijn uitvoeringswijze rekening te houden met het gestelde in de Beleidsregels Bouwhinder van de gemeente Groningen. Zie de site van de gemeente Groningen.
<https://zoek.officiëlebekeendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html>

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbespreking melding worden gemaakt.
Werkzaamheden:
- Aanleg- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte; verlichtingen, verhardingen, groenvoorzieningen e.d.
 - Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte; verlichtingen, verhardingen, groenvoorzieningen door Team Groen van Stadsbeheer e.d.
 - Onderhoudswerkzaamheden Nutsbedrijven.
 - Verwijderen grof zwerfafval (calamiteiten) door Wijkpost.
 - Begrazing bermen door schapen.
- De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met bovengenoemde werkzaamheden.
- 02 Op het moment van oplevering van woningen dient bij die woningen de aanleg van trottoirs en parkeerstroken te hebben plaatsgevonden, e.e.a. onder voorbehoud van vertragingen ten gevolge van weersomstandigheden. De directie bepaalt in hoeverre ten gevolge van de weersomstandigheden de uitvoering van de werkzaamheden ontoelaatbaar wordt geacht.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.
- 04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en opbrekingen vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de Hulpverleningsdienst in het werkoverleg betrekken.
- 05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de verkeersveiligheid.
- 06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.
- 07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend materiaal Klasse III (volgens NEN 3381).
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

HFD PAR ART LID

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.

01 13 KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren. Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie. Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.
- 04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omfattende:
- wijze van uitvoering;
 - fasering;
 - te gebruiken materieel;
 - personele bezetting;
 - ecologisch beheer conform artikel 51.03.05 van de Standaard;
 - plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen alsmede geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie.

01 15 GARANTIE**01 15 03 BEMIDDELING**

- 07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01.26.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 CAR-VERZEKERING**

- 01 Door de opdrachtgever zal een constructie all riskverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met de kosten van werken door derden, ter beschikking gestelde materialen, honoraria en directiekosten. De verzekerde partijen zijn:
- de verzekeringnemer;
 - de opdrachtgever en/of de aanbesteder van het werk;
 - de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van het werk;
 - de bouwdirectie en onderaannemers;
 - architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;
 - hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen aansprakelijk is.
- 02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.
- 03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde, de navolgende dekking bieden:
- a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en).
 - b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk (secundair).
 - c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

d. eigendommen directie en personeel.

e. schade aan gereedschappen, keten en loodsen alleen indien deze eigendom zijn van of gehuurd zijn door de verzekeringnemer.

f. transportschade binnen Nederland.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. schade aan aannemersmaterieel eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers, rijplaten.

b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

- 04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende schade zijn voor rekening van de aannemer.
- 05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.
De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade.
De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
- 06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. De aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.
In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk mede- en onderaannemer(s), eerst worden aangesproken.
Voor het geval deze verzekering de schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de CAR-verzekering in haar plaats, ter dekking van het verschil in condities respectievelijk verzekerde bedragen.
Een direct beroep op de CAR-verzekering in geval van aansprakelijkheidsschade is derhalve niet mogelijk.
- 07 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkstellingen in behandeling te nemen.
Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek is uitgevoerd.
- 08 In geval van een aansprakelijkstelling dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, de tegenpartij binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging te zenden met daarin vermeld hoe de afwikkeling van de aansprakelijkstelling ter hand wordt genomen.
Een afschrift van deze brief dient te worden gezonden naar:
SCC
Afdeling Verzekeringen
Postbus 1356
9701 JB GRONINGEN
- 09 De afdeling Verzekeringen van het SCC dient door de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, volledig te worden geïnformeerd over de afwikkeling van de aansprakelijkstelling.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.
- 02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een onafhankelijke ETT-er worden hersteld.
- 03 Snoeiwerk en herstelwerk van beschadiging aan bomen en boomwortels wordt door (werknemers van) de gemeente Groningen uitgevoerd, op kosten van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek, gelijktijdig met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- & Gezondheidscoördinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 VAKOPLEIDING**

- 01 Alle werkzaamheden die betrekking hebben op het groenonderhoud dienen uitgevoerd te zijn door:
- een Groenkeur gecertificeerde aannemer.
<https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/>

Het in te zetten personeel dient in het bezit te zijn van:

- een geldig certificaat "B-VCA"
- een geldig certificaat "Wet Natuurbescherming Niveau 1 bestendig beheer"
- een geldig certificaat "Veilig werken langs de weg"

De certificaten dienen getoond te worden op het eerste verzoek van de opdrachtgever.

01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN**01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE**

- 01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND

- 01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen, de tussenkomsst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

01 28 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING**01 28 01 ALGEMEEN**

- 01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 01 BEGRIPPEN ALGEMEEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.01.01 van de Standaard is te verstaan onder:
- vak: een aaneengesloten oppervlak van één beheergroep welke wordt begrensd door een andere beheergroep.
 - rand: de breedte van een rand bedraagt 1 meter, gerekend vanaf de voorzijde van het vak richting de binnenzijde van het vak.
- 02 Onder onkruidbeheersing wordt ook verstaan het verwijderen van zaailingen en andere, op de betreffende locatie ongewenste begroeiing.

51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN**51 02 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen.
- 10 Indien de onderhoudswerkzaamheden leiden tot insporingen meer dan 30 mm, is de aannemer verplicht maatregelen te nemen en de rij- en/of werksporen binnen 1 week te herstellen.
- 11 In afwijking van het bepaalde in lid 01 is de insporingsdiepte, waarbij sportvelden als toegang dienen, niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 02 11 EISEN VERVOER

- 01 Onder vervoer op het werk wordt in deze paragraaf mede begrepen het rijden en het rijdend werken met gemotoriseerde en gemechaniseerde onderhoudswerktuigen als auto 's, tractoren, maaimotores e.d. op de openbare wegen, fietspaden, voetpaden, parkpaden en te onderhouden objecten.
- 02 Voor vervoer op trottoir, plantsoenpaden, grasvelden en andere plantsoendelen geldt:
 - de aannemer verplicht zich te werken met tractie geen schade te veroorzaken aan de infrastructuur;
 - op van regen verzadigde grasvelden mag niet worden gereden, indien daardoor gevaar voor sporen of structuurbederf zou ontstaan.
 - schade, welke door nalatigheid van de aannemer aan trottoirs wordt toegebracht, zal door de directie voor rekening van de aannemer worden hersteld.

51 02 12 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

- 01 Het te gebruiken gemotoriseerde handgereedschap dient elektrisch aangedreven te zijn.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**51 03 07 INVASIEVE EXOTEN**

- 01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van invasieve exoten, (eventueel opsomming van de diverse soorten) worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 02 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN**51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL**

- 02 De aannemer levert, ten minste 3 dagen voor het storten van vrijgekomen maaisel, de tijdelijke opslaglocaties ter goedkeuring aan bij de directie.
- 03 Bermmaaisel zodanig plaatsen dat geen gevaar voor het verkeer ontstaat. De afstand buiten de verharding van een voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan moet bij voorkeur minimaal 1,50m bedragen.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 06 BLAD RUIMEN**

- 01 Tot het verwijderen van blad behoort tevens het verwijderen van afgevallen takken, twijgen, elzenproppen, restanten van zaden, e.d.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 04 MAAIEN IN NABIJHEID VAN BOMEN EN OBSTAKELS**

- 06 In aanvulling op artikel 51.22.04 lid 03 van de Standaard geldt, dat de aannemer ten minste 0,10m uit de stam van een boom dient te blijven. De 0,10m uit de stam van de boom dient handmatig geknipt te worden.

51 22 05 MAAIEN

- 03 De aannemer dient er voor te zorgen dat het door hem in te zetten materieel vrij is van de aanwezigheid van materiaal van exoten/invasieve soorten voordat het op terreinen van de opdrachtgever ingezet wordt.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 08 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.22.06 betreft de bloemrijke en verschaalde bermen (2x per jaar maaien en afvoeren) en voormalig traditioneel beheer (3x per jaar maaien en afvoeren).
- 09 In aanvulling op het ecologisch gefaseerd maaien, dient rekening te worden gehouden met de verkeersveiligheid bij oversteken en kruisingen.

51 4 BEPLANTINGEN

HFD PAR ART LID

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 16 BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN**

- 15 Onkruidbeheersing van beplantingen door middel van: maaien, branden, hete lucht en/of heet water is niet toegestaan.
- 16 Vrijgekomen materialen dienen dezelfde werkdag verzameld en afgevoerd te zijn.
- 17 Onkruidbeheersing in beplantingsvakken door middel van schoffelen is niet toegestaan in alle vaste plantenvakken, siergrassen en in bodembedekkende heestervakken die bestaan uit de soorten: Cotoneaster, Euonymus en/of Hedera.
Onkruidbeheersing van deze plantvakken dient te worden uitgevoerd door middel van wieden.

Kosten voor schade door uitval van beplanting door schoffelen zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten worden bepaald conform bepaling 01.18.06 lid 01 van de Standaard.

51 86 BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 86 01 CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING**

- 01 Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te gebruiken.
In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogen geen chemische onkruidbestrijdings- middelen worden opgeslagen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 14 01 KORTINGEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: 97-2025

Onderhoud Harenerholt 2026-2027

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 97-2025

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 97-2025

Onderhoud Harenerholt 2026-2027

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
11	ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTEN VERHARDING				
1100	<u>onkruidbeheersing elementenverharding</u>				
110010	Beheersen onkruid-elementenverh. rijbaan/woonstraat	week	52,00	N	
110020	Beheersen onkruid-elementenverh. drempels	week	52,00	N	
110050	Beheersen onkruid-elementenverh. parkeervak	week	52,00	N	
110060	Beheersen onkruid-elementenverh. fietspad	week	52,00	N	
110070	Beheersen onkruid-elementenverh. voetpad	week	52,00	N	
110080	Beheersen onkruid-elementenverh. parallelwegen	week	52,00	N	
1101	<u>onkruidbeheersing goten</u>				
110190	Onkruidvrij maken goten.	km	10,50	N	
1102	<u>onkruidbeheersing handmatig</u>				
110230	Beheersen onkruid-elementenverharding faunapassage	week	52,00	N	
110250	Beheersen onkruid-elementenverharding speeltuin	week	52,00	N	
12	ONKRUIDBEHEERSING HALFVERHARDING				
120010	Beheersen onkruid onverharde paden	week	52,00	N	
13	NATUURLIJK, GROF EN FIJN AFVAL (VERHARDING)				
130010	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	N	
130020	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	N	
130030	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	N	
130040	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	N	
14	ONKRUIDBEHEERSING RONDOM OBSTAKELS				
140010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	N	
2	ONDERHOUD GROEN				
21	BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN				
210030	Beheersen onkruid-beplanting (sierheester+bodembedekker+haag)	week	52,00	N	
210050	Beheersen onkruid-beplanting (perkrozen)	week	52,00	N	
210060	Beheersen onkruid-beplanting (vaste planten)	week	52,00	N	
22	NATUURLIJK, GROF EN FIJN AFVAL (BEPLANTING)				
220010	Verwijderen blad.	are	56,00	N	
220020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
220030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
24	SNOEI- EN KNIPWERKZAAMHEDEN				
241	OVERGROEI BEPLANTING				
241020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N	
241030	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	N	
241040	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	N	
241050	Snoeien overgroei bosplantsoen	m	2.300,00	N	
242	VOORJAARS- OF VERJONGINGSNOEI				
242010	Snoeien sierplantsoen.	m2	355,00	N	
242020	Snoeien perkrozen.	m2	490,00	N	
242030	Knippen van vaste planten	m2	215,00	N	
243	(BLOK)HAGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2431	HAGEN TWEEZIJDIG (1 ZIJDIG + BOVENZIJDIG)				
243110	Knippen van (blok)hagen h>1.50m	m2	2.280,00	N	
244	WATERLOT BOMEN				
244010	Verwijderen waterlot.	st	540,00	N	
245	BOSPLANTSOEN				
245010	Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	19.560,00	V	
25	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
251	INTENSIEF MAAIBEHEER (MACHINAAL)				
2511	<u>Recreatief grasveld</u>				
251110	Maaïen recreatief gras (vlak)	are	4.160,00	N	
251120	Maaïen recreatief gras (talud)	are	208,00	N	
251140	Maaïen trapveld	are	1.080,00	N	
2512	<u>Recreatief grasveld - M5 onder maaïmes</u>				
251210	Maaïen recreatief gras mengsel M5	are	54,00	N	
2513	<u>Bloemrijk gras</u>				
251310	Maaïen bloemrijk gras (talud)	are	12,00	N	
2514	<u>Recreatief grasveld - open verharding</u>				
251410	Maaïen gras in open verharding	are	2,40	N	
255	EXTENSIEF MAAIBEHEER (MACHINAAL)				
2551	<u>Maaïen bermen</u>				
255110	Maaïen bermen en taluds (vlak)	are	54,00	N	
255120	Maaïen bermen en taluds (talud)	are	16,50	N	
255130	Maaïen bloemrijke en verschaalde bermen (vlak)	are	258,00	N	
255140	Maaïen bloemrijke bermen (talud)	are	86,00	N	
2552	<u>Verwerken maaïsel</u>				
255210	Verwerken maaïsel vrijgekomen op bermen (vlak)	are	54,00	N	
255220	Verwerken maaïsel vrijgekomen op bermen (talud)	are	16,50	N	
255230	Verwerken maaïsel vrijgekomen bloemrijke+verschaalde berm (vlak)	are	274,00	N	
255240	Verwerken maaïsel vrijgekomen bloemrijke berm (talud)	are	86,00	N	
256	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
256110	Maaïen rondom bomen.	st	1.186,00	N	
256350	Maaïen van graskanten langs beplanting	m	6.760,00	N	
256360	Maaïen van graskanten langs verharding	m	6.760,00	N	
256370	Afsteken/afsnijden van graskanten beplantingsvakken	m	1.690,00	N	
256380	Afsteken/afsnijden van graskanten verharding	m	1.690,00	N	
257	MAAIBEHEER (HANDMATIG)				
2571	<u>Recreatief grasveld (handmatig)</u>				
257110	Maaïen recreatief gras (handmatig) (vlak)	are	7,20	N	
257120	Maaïen recreatief gras wadi (handmatig) (talud)	are	196,00	N	
257140	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen gras (wadi)	are	196,00	N	
3	ONDERHOUD WATERGANGEN				
31	UITMAAIEN WATERGANGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3210	<u>Uitmaaieren watergangen (volledige eigendom) - 2 zijdig</u>				
321010	Uitmaaieren watergang.	m	2.190,00	N	
321020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	2.190,00	N	
3220	<u>Uitmaaieren watergangen (mandelige sloten) - 1 zijdig</u>				
322010	Uitmaaieren watergang.	m	3.755,00	N	
322020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	3.755,00	N	
5	VERKEERSMAATREGELEN				
500440	Toepassen kleine verkeersmaatregelen	EUR		N	
8	DIVERSEN				
81	ALGEMEEN				
810010	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
810020	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
810030	Toepassen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
82	BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE				
820010	Inzetten hovenier	uur	16,00	V	
820050	Inzetten ploeg (2 man) met bus + aanhangwagen	uur	16,00	V	
821020	T.b.s.onkruidbrander	uur	16,00	V	
821030	T.b.s. LM-Trac met onkruidborstel	uur	16,00	V	
87	ENGINEERING				
870020	Houden startoverleg.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
9100	<u>Onderstaande posten niet verrekenbaar en eur</u>				
910030	Invullen weekrapporten	EUR		N	
910100	Invullen begeleidingsbrieven.	EUR		N	
910110	V&G coördinatie.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950020	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				