

1E NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ BESTEK 97-2025:

"Onderhoud Harenerholt 2026-2027 gemeente Groningen"

Te Groningen

BESTEK 97-2025

Groningen, 5 december 2025

De opdrachtgever heeft de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Deel 1 1.05 Tijdsbepaling punt 1 is gewijzigd. Drie maanden is gewijzigd in twee maanden.
*"De opdrachtgever zal in het geval van gebruikmaking van dit optiejaar, **twee** maanden voor de hierboven genoemde einddatum, dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken."*
- Deel 2.2 posten 257120 en 257140 zijn komen te vervallen.
- Deel 2.2 posten 257310, 257320 en 257350 zijn nieuwe posten.
- Deel 3 bepaling 01.04.07 lid 02 is gewijzigd. Het indexcijfer jaartal oud en nieuw is aangepast.
- Deel 3 bepaling 51.22.04 lid 06 is tekstueel aangepast.
"De 0,10m uit de stam van de boom dient handmatig geknipt te worden." komt te vervallen.

De volgende vragen zijn binnengekomen:**Vraag 1:** groenkeur certificering

u geeft aan bij geschiktheidseisen dat er voldaan moet worden aan de minimumeisen (of vergelijkbaar), waaronder Groenkeur.

Kunt u duidelijk aangeven wat u bij Groenkeur verstaat onder vergelijkbaar? Of dient inschrijver daadwerkelijk over het certificaat Groenkeur te beschikken? En wanneer dient de inschrijver te beschikken over Groenkeur, is dit voor start werkzaamheden, bij start werkzaamheden of is het ook mogelijk dat de inschrijver gedurende het eerste jaar de Groenkeur behaalt?

Antwoord:

- Inschrijver dient op het moment van inschrijven te voldoen aan de geschiktheidseisen, waaronder Groenkeur. Conform de ARW, artikel 2.17, accepteren we als bewijsmiddel ook gelijkwaardige certificaten of andere bewijzen van gelijkwaardige maatregelen. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om aan te tonen dat deze bewijsmiddelen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Vraag 2: Deel 2, alle posten onder "11 onkruidbeheersing elementen verharding"

In de besteksposten staat dat dood onkruid niet mag achterblijven. Dit is in strijd met beeldkwaliteitsniveau B waarbij het is toegestaan dat er enige bedekking met onkruid is. Kunt u de bestekspost hierop aanpassen?

Antwoord:

- Nee de bestekspost wordt niet aangepast.
Het is niet in strijd met beeldkwaliteitsniveau B, want dit heeft betrekking op het onkruid dat dood is. Het dode onkruid mag niet achterblijven. Volgens beeldkwaliteitsniveau B mag er inderdaad wel enige bedekking van onkruid achterblijven.

Vraag 3: Deel 2, alle posten onder '25 maaien gras en kruidachtigen'

Kunt u per bestekspost aangeven met hoeveel obstakels er gerekend dient te worden?

Antwoord:

- Ja, H25 Maaien gras en kruidachtigen is aangevuld met te rekenen met ca. 2st/are.

Vraag 4: deel 3, par 512204 lid 06

Hier staat; De 0,10m uit de stam van de boom dient handmatig geknipt te worden. In de besteksposten 251110 t/m 255240 wordt niet hiernaar verwezen. Wat is correct?

Antwoord:

- Bestekspost is correct. Bepaling 51.22.04 lid 06 wordt tekstueel aangepast.
"De 0,10m uit de stam van de boom dient handmatig geknipt te worden." komt te vervallen.

Vraag 5: deel 3, par 514216 lid 17

Er staat dat er gewied moet worden. Daarna volgt een zin dat schade door uitval van beplanting door schoffelen voor rekening van de aannemer komt. Dit is strijdig met elkaar. Mogen wij er vanuit gaan dat de aannemer o.b.v. eigen kennis en expertise kan bepalen of er geschoffeld wordt?

Antwoord:

- Nee, daar mag de aannemer niet vanuit gaan.
Deel 3 51.42.06 lid 17 is aangepast *"door schoffelen"* komt te vervallen

Vraag 6: B-kwaliteit

Kan de aannemer ervan uitgaan dat bij gunning van het bestek het werkgebied op B-kwaliteit is opgeleverd?

Antwoord:

- Ja, daar kan de aannemer vanuit gaan.

Vraag 7: Inschrijvingsbiljet gemeente

U geeft aan bij inschrijving ook het inschrijvingsbiljet format van de gemeente in te dienen. Dienen wij voor de SROI het bedrag van € 5000,- te beschrijven zoals is aangegeven in de leidraad 0.01?

Antwoord:

- Ja, het inschrijvingsbiljet met SROI bedrag, onder aanbestedingsdocumenten, moeten worden ingediend.

Vraag 8: Gedetailleerde begroting

Bedoeld u bij "gedetailleerde begroting" dat u bij de inschrijving een open begroting verlangt?

Antwoord:

- Met gedetailleerde begroting wordt een begroting verwacht waaruit de bedragen uit de inschrijvingsstaat zijn te herleiden.

Bijlagen:

- RSX bestand notabestek d.d. 5 december 2025

1. ALGEMEEN**05 TIJDSBEPALING****1. GEWIJZIGD (2 maanden i.p.v. 3 maanden)**

De overeenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar. De overeenkomst gaat in op 1 maart 2026 en eindigt op 29 februari 2028. De opdrachtgever heeft het recht om twee keer (2x) een optiejaar te nemen (optiejaar, de overeenkomst met een jaar te verlengen). De opdrachtgever zal in het geval van gebruikmaking van dit optiejaar, **twee** maanden voor de hierboven genoemde einddatum, dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken. Bij de keuze voor het verlengen van de overeenkomst wordt de informatie over de stand van zaken binnen de organisatie van de opdrachtnemer meegewogen

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de aanneemsom, met een minimum van € 500,- per kalenderdag.
3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn verrekend.

Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur.

4. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 17.00 uur.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
25							GEWIJZIGD tekstueel aangevuld met: - Te rekenen met ca. 2 st/are.			
25							MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN Binnen het werkgebied komen verschillende grondsoorten voor als zand, klei en veraard veen, die mogelijk invloed kunnen hebben op het maaien. Het maaien rondom obstakels dient in dezelfde werkgang te worden meegenomen. Te rekenen met ca. 2 st/are.			
257120							Deze post is vervallen			
257140							Deze post is vervallen			
2573							NIEUW			
2573							<u>Kruidenrijk gras (handmatig)</u>			
257310							NIEUWE POST			
257310	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft: het handmatig maaien van het kruidenrijk gras in een wadi Oppervlak per maaironde is 49 are Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 257350 Maaihoogte 12 cm Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar	are	98,00	N
		1								
			1							
				2						
					2					
257320							NIEUWE POST			
257320	512599						Maaien rondom obstakels kruidenrijk gras wadi (handmatig) Betreft: het handmatig maaien rondom obstakels, zoals zwerfkeien, boomstronken e.d. van het kruidenrijk gras in een wadi Te rekenen met ca. 50 obstakels en 0.50 m2 per obstakel Maaihoogte 12 cm Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	st	50,00	N
257350							NIEUWE POST			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
257350	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het maaisel van kruidenrijk gras in wadi, vrijgekomen door maaien volgens bestekpostnr. 257310 Ecologisch beheer Langs wadi Talud 1:3 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Maaisel ten minste 48 uur laten indrogen, binnen 5 kalenderdagen na de uitvoering verwerken. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Wijkpost Haren, Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	are	98,00	N
		1								
			9							
				9						
					2					
						9				
						1				

3. BEPALINGEN

51 GROENVOORZIENINGEN

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 16 BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN

- 15 Onkruidbeheersing van beplantingen door middel van: maaien, branden, hete lucht en/of heet water is niet toegestaan.
- 16 Vrijgekomen materialen dienen dezelfde werkdag verzameld en afgevoerd te zijn.
- 17 Onkruidbeheersing in beplantingsvakken door middel van schoffelen is niet toegestaan in alle vaste plantenvakken, siergrassen en in bodembedekkende heestervakken die bestaan uit de soorten: Cotoneaster, Euonymus en/of Hedera.
Onkruidbeheersing van deze plantvakken dient te worden uitgevoerd door middel van wieden.

GEWIJZIGD: "*door schoffelen*" is verwijderd.

Kosten voor schade door uitval van beplanting zijn voor rekening van de aannemer.

De kosten worden bepaald conform bepaling 01.18.06 lid 01 van de Standaard.