

Behoort bij: 25-004

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25-004

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 25-004

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
11	GRONDWERKZAAMHEDEN				
110	GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE				
1100	<u>Zand ontgraven.</u>				
110010	Grond ontgraven uit cunet, zand.	m3	2.300,00V		
110020	Grond ontgraven uit cunet, zand, voor groenstrook.	m3	268,00V		
110030	Grond ontgraven uit cunet, zand, boomvak verharding	m3	216,00V		
110040	Grond ontgraven uit cunet, zand, boomvak grond	m3	500,00V		
110090	Grond ontgraven uit tussenopslag, zand.	m3	1.160,00V		
1101	<u>Grond ontgraven</u>				
110110	Grond ontgraven uit groenstrook.	m3	280,00V		
110160	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	380,00V		
113	GROND VERVOEREN				
113010	Zand vervoeren, naar tijdelijk depot	m3	1.160,00V		
113020	Zand vervoeren, uit tijdelijk depot.	m3	376,00V		
113030	Grond vervoeren, naar tijdelijk depot	m3	380,00V		
113040	Grond vervoeren, uit tijdelijk depot.	m3	380,00V		
113050	Zand vervoeren, naar verwerken	m3	112,00V		
113060	Grond vervoeren, naar verwerken	m3	280,00V		
113070	Grond vervoeren, overblijvend zand.	m3	784,00V		
114	GROND LEVEREN				
114010	Leveren teelaarde.	m3	120,00V		
114060	Leveren zand.	m3	800,00V		
114070	Leveren bomenzand.	m3	183,00V		
114080	Leveren bomengrond.	m3	511,00V		
115	GROND VERWERKEN IN DEN DROGE				
1150	<u>Zand verwerken.</u>				
115010	Grond verwerken in cunet, zand.	m3	1.300,00V		
115030	Bomenzand verwerken in boompot.	m3	183,00V		
115040	Zoetzand verwerken in boompot.	m3	13,00V		
115050	Drainzand verwerken in boompot.	m3	25,00V		
115090	Grond verwerken in tijdelijk depot, zand.	m3	1.160,00V		
1151	<u>Teelgrond verwerken.</u>				
115110	Grond verwerken in groenstroken, uitvullen.	m3	425,00V		
115120	Grond verwerken in bermen, uitvullen.	m3	345,00V		
115140	Bomengrond verwerken in boompot.	m3	511,00V		
115150	Grond verwerken in bestaande boomspiegel in verharding	m3	5,00V		
115160	Grond verwerken in boomspiegel, in verharding	m3	5,00V		
115180	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	380,00V		
14	DIVERSEN GRONDWERK				
140	ONDERZOEK				
140010	Uitvoeren AP04-onderzoek.	st	2,00V		
141	GROND ZUGEN				
141010	T.b.s. grond zuigen	uur	40,00V		
143	MAATREGELEN T.B.V. TERREIN				
143060	Toepassen rijplaten e.d.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	RIOLERINGEN				
20	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
200	FUNDERINGEN				
200000	Verwijderen juk, paalfundering.	st	35,00V		
200010	Verwijderen schottenfundering.	m	383,00V		
200020	Verwijderen moffundering.	st	193,00V		
202	LEIDINGWERK				
2022	<u>Verwijderen betonriool excl. grondwerk.</u>				
202220	Verwijderen betonriool diameter 1000 mm.	m	19,00V		
2023	<u>Verwijderen betonriool incl. grondwerk.</u>				
202300	Verwijderen betonriool diameter 300 mm.	m	467,00V		
202310	Verwijderen betonriool diameter 400 mm.	m	227,00V		
202320	Verwijderen betonriool diameter 500 mm.	m	265,00V		
202330	Verwijderen betonriool diameter 600 mm.	m	129,00V		
202340	Verwijderen betonriool diameter 680 mm.	m	13,00V		
202350	Verwijderen betonriool diameter 700 mm.	m	57,00V		
202360	Verwijderen betonriool diameter 800 mm.	m	30,00V		
202370	Verwijderen betonriool diameter 1000 mm.	m	51,00V		
2024	<u>Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk.</u>				
202430	Verwijderen kunststofbuis diameter 600 mm.	m	7,00V		
2025	<u>Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk.</u>				
202520	Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm.	m	40,00V		
2028	<u>Volschuimen riool (leidingwerk).</u>				
202800	Rioolleiding reinigen t.b.v inspectie (bs-inlaten)	m	305,00V		
202810	Maken opnamen vooraf aan volschuimen (bs-inlaten).	m	305,00V		
202820	Verw. putrand met deksel, vol te schuimen riool.	st	7,00V		
202830	Verwijderen put tot 1,00 m beneden maaiveld.	st	7,00V		
202840	Zand verwerken t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put.	m3	7,00V		
202850	Rioolleiding reinigen t.b.v. volschuimen.	m	305,00V		
202880	Vullen buitenwerking gestelde leiding, B300 mm.	m	98,00V		
202890	Vullen buitenwerking gestelde leiding, B400 mm.	m	37,00V		
202900	Vullen buitenwerking gestelde leiding, B500 mm.	m	88,00V		
202910	Vullen buitenwerking gestelde leiding, B1000 mm.	m	82,00V		
202930	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B300 mm.	st	4,00V		
202940	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B400 mm.	st	1,00V		
202950	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B500 mm.	st	5,00V		
202960	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B680 mm.	st	6,00V		
202970	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B1000 mm.	st	5,00V		
2030	<u>Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).</u>				
203010	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afdoppen bestaande inlaten.	st	36,00V		
203030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afdoppen bestaande inlaten	st	6,00V		
2031	<u>Verwijderen betonnen inspectieputten.</u>				
203100	Verwijderen putrand met deksel.	st	47,00V		
203110	Verwijderen put, uitwendig opp. 0,50-1,00 m2.	st	35,00V		
203120	Verwijderen put, uitwendig opp. 1,00-1,50 m2.	st	7,00V		
203130	Verwijderen put, uitwendig opp. 2,00-4,00 m2.	st	5,00V		
203150	Verwijderen inspectieput incl. grondwerk	st	4,00V		
204	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
2040	<u>Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
204000	Verwijderen kunststofbuis.	m	1.770,00V		
2041	<u>Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.</u>				
204100	Verwijderen kunststofbuis.	m	480,00V		
21	DIVERSEN				
210	GROND VERVOEREN.				
210010	Grond vervoeren, klei/ veen	ton	3.040,00V		
210030	Zand vervoeren, naar tussenopslag.	m3	6.000,00V		
210040	Zand verwerken in tussenopslag.	m3	6.000,00V		
210050	Zand ontgraven uit tussenopslag, zand.	m3	6.000,00V		
210060	Zand vervoeren, uit tussenopslag.	m3	6.000,00V		
211	GRONDVERBETERING				
211000	Aanbrengen grondverbetering.	m3	200,00V		
211010	Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. grondverbetering.	m3	200,00V		
213	AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF				
213030	Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (< 2,50).	m	814,00V		
213040	Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (>= 2,50).	m	1.211,00V		
214	BOUWHEKKEN				
214030	Toepassen tijdelijke afrastering (h=1,00m).	m	2.025,00V		
214040	Toepassen tijdelijke afrastering (h=2,00m).	m	20,00V		
215	PROEFSLEUVEN, KABELS EN LEIDINGEN				
215000	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
215010	Ophangen kabels en leidingen.	st	60,00V		
22	RIOLERINGSWERK				
220	FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN				
2200	<u>Aanbrengen palen</u>				
220000	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 10,5 m.	st	20,00V		
220010	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 11,0 m.	st	16,00V		
220020	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 11,5 m.	st	316,00V		
220030	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,0 m.	st	2.004,00V		
220040	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,5 m.	st	1.468,00V		
220070	Trillen palen van naaldhout.	st	100,00V		
220080	Trekken te korte houten paal.	st	50,00V		
220090	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken).	st	50,00V		
2202	<u>Aanbrengen houten kespen.</u>				
220200	Aanbr. kespen t.b.v. buisfundering, 300 t/m 500 mm.	st	1.269,00V		
220210	Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 600 mm.	st	335,00V		
220220	Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 700 mm.	st	101,00V		
220230	Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 800 mm.	st	87,00V		
220250	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 0,80 m inw.	st	52,00V		
220260	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1,00 m inw.	st	22,00V		
220270	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1,25 m inw.	st	32,00V		
220280	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1,50 m inw.	st	6,00V		
2203	<u>Aanbrengen klossen.</u>				
220300	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 300 mm.	st	418,00V		
220310	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 400 mm.	st	1.404,00V		
220320	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 500 mm.	st	716,00V		
220330	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 600 mm.	st	670,00V		
220340	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 700 mm.	st	202,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220350	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 800 mm.	st	174,00V		
220360	Aanbrengen opsluitklossen, betonputten.	st	244,00V		
2205	<u>Aanbrengen baddingvloer.</u>				
220500	Aanbrengen baddingen, put 0,80 m inwendig.	st	279,00V		
220510	Aanbrengen baddingen, put 1,00 m inwendig.	st	110,00V		
220520	Aanbrengen baddingen, put 1,25 m inwendig.	st	192,00V		
220530	Aanbrengen baddingen, put 1,50 m inwendig.	st	45,00V		
221	LEIDINGWERK				
2212	<u>Aanbrengen betonriool incl. grondwerk DWA</u>				
221200	Aanbrengen betonbuis rond profiel 300 mm.	m	250,00V		
221210	Aanbrengen betonbuis rond profiel 400 mm.	m	845,00V		
221220	Aanbrengen betonbuis rond profiel 500 mm.	m	199,00V		
221230	Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm.	m	201,00V		
221240	Aanbrengen betonbuis rond profiel 700 mm.	m	39,50V		
221250	Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm.	m	14,80V		
221280	Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 300-600 mm.	st	23,00V		
221290	Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 700-800 mm.	st	2,00V		
2213	<u>Aanbrengen betonriool incl. grondwerk HWA</u>				
221320	Aanbrengen betonbuis rond profiel 500 mm.	m	162,00V		
221330	Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm.	m	205,00V		
221340	Aanbrengen betonbuis rond profiel 700 mm.	m	87,00V		
221350	Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm.	m	99,00V		
221380	Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 500-600 mm.	st	23,00V		
221390	Maken passtuk uit betonbuis, gewapend 700-800 mm.	st	1,00V		
2214	<u>Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting</u>				
221400	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 250mm	st	3,00V		
221410	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 315mm	st	2,00V		
221420	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 400mm	st	2,00V		
221430	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flexibele aansluiting, 500mm	st	3,00V		
2215	<u>Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.</u>				
221500	Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.	m	259,00V		
221520	Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.	m	5,50V		
2216	<u>Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.</u>				
221600	Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.	m	60,50V		
221630	Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.	m	134,50V		
221650	Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.	m	493,00V		
221660	Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 400 mm.	st	3,00V		
221670	Aanbrengen PVC-buis, 500 mm.	m	589,00V		
221680	Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 500 mm.	st	4,00V		
2223	<u>Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.</u>				
222310	Aanbrengen drains diameter 150 mm.	m	1.557,00V		
222320	Verwerken draineerzand.	m3	156,00V		
222340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 30° en verloopstuk.	st	140,00V		
223	INSPECTIEPUTTEN				
2230	<u>Aanbrengen betonnen inspectieputten.</u>				
223000	Opstellen puttenstaat, betonputten.	EUR	N		
223010	Maken put van betonelementen 800 mm DWA	st	25,00V		
223020	Maken put van betonelementen 800 mm HWA.	st	2,00V		
223030	Maken put van betonelementen 1000 mm DWA	st	5,00V		
223040	Maken put van betonelementen 1000 mm HWA.	st	6,00V		
223050	Maken put van betonelementen 1250 mm DWA	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223060	Maken put van betonelementen 1250 mm HWA.	st	11,00V		
223090	Maken "hondehokput" van betonelementen.	st	4,00V		
2231	<u>Aanbrengen kunststof inspectieputten.</u>				
223100	Opstellen puttenstaat, kunststof putten.	EUR	N		
223110	Aanbrengen put van kunststof, Ø 800 mm, HWA.	st	10,00V		
223120	Aanbrengen put van kunststof, Ø 800 mm, DWA.	st	10,00V		
223130	Aanbrengen put van kunststof, Ø 1000 mm, HWA.	st	21,00V		
2232	<u>Aanbrengen betonnen uitstroombak.</u>				
223200	Maken betonnen uitstroombak.	st	3,00V		
223210	Maken berekeningen en tekeningen tijdelijke damwand.	EUR	N		
223220	Treffen voorzieningen inkalven sleuf, damwand.	m	42,00V		
223240	Bevestigen doek beschoeiing op uitstroombak.	st	3,00V		
2233	<u>Verankeringsconstructie uitstroombakken</u>				
223310	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 12,0 m.	st	30,00V		
223320	Aanbr. kespen t.b.v. verankering	st	6,00V		
223330	Aanbr. kespen t.b.v. verankering	st	3,00V		
223340	Aanbrengen ankerstang	st	6,00V		
2235	<u>Putranden en deksels.</u>				
223500	Aanbrengen putrand met deksel.	st	39,00V		
223510	Leveren putranden en deksels.	st	77,00V		
224	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
2241	<u>Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).</u>				
224100	Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm.	st	9,00V		
224110	Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm.	st	20,00V		
224120	Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat.	st	4,00V		
224130	Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm.	st	67,00V		
224140	Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat.	st	20,00V		
224150	Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm.	st	11,00V		
224160	Aanbrengen PVC-verloopstuk 125 x 160 mm.	st	2,00V		
2242	<u>Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).</u>				
224200	Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool.	st	108,00V		
224210	Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat.	st	2,00V		
224220	Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool.	st	3,00V		
224230	Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op betonriool.	st	15,00V		
224250	Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat.	st	4,00V		
2245	<u>Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.</u>				
224500	Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.	m	520,00V		
224510	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.	m	100,00V		
2246	<u>Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.</u>				
224600	Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.	m	885,00V		
224610	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 125 mm.	st	1.000,00V		
224630	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, 125 mm.	st	20,00V		
224640	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Y-stuk 125 mm.	st	20,00V		
224650	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.	m	120,00V		
224660	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 160 mm.	st	30,00V		
224680	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstukken.	st	2,00V		
225	PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.				
2250	<u>Put aansluitingen.</u>				
225010	Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225020	Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren.	st	8,00V		
2252	<u>Stroomprofielen.</u>				
225200	Aanbrengen van stroomprofielen.	st	4,00V		
226	DIVERSEN RIOOLWERK.				
2261	<u>Rioolafsluitingen.</u>				
226100	Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen.	EUR	N		
226110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
226130	Toepassen noodbemaling.	keer	6,00V		
226140	Instandhouden noodbemaling.	dag	60,00V		
226150	Aanbrengen tijdelijke noodverbinding HWA.	st	2,00V		
2262	<u>Peilbuizen.</u>				
226200	Verwijderen peilbuizen.	st	7,00V		
226220	Aanbrengen definitieve peilbuizen (datalogger).	st	1,00V		
2263	<u>Reinigen riool.</u>				
226300	Rioolleiding reinigen onder hoge druk, best.riool.	m	1.294,00V		
226310	Rioolleiding reinigen onder hoge druk, nieuw riool	m	3.612,00V		
226330	Stortkosten resterende vaste stoffen.	ton	125,00V		
2265	<u>Rioolinspectie.</u>				
226500	Uitvoeren visuele inspectie vanuit nieuw riool.	m	3.612,00V		
227	BEMALING.				
2270	<u>Opstellen bemalingsplan.</u>				
227000	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
2271	<u>Bronbemaling.</u>				
227110	Toepassen bronbemaling.	m	2.025,00V		
227140	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
228	RELINEN RIOOL				
2281	<u>Algemene werkzaamheden</u>				
228110	Toepassen tijdelijke afrastering..	EUR	N		
228120	Informatievoorziening rioolrenovatie.	EUR	N		
228130	Verwerken revisiegegevens.	EUR	N		
228150	Toepassen rijplaten voor opstelplaats materieel.	st	10,00V		
228160	Extra inzet combiwagen (V=15 m3).	uur	16,00V		
228170	Opstellen werkplannen.	EUR	N		
228180	Aanleveren opleveringdossier (conform PvE par 4.5)	EUR	N		
2282	<u>Reinigen riolen</u>				
228210	Rioolleiding reinigen, voor verificatieinspectie.	m	109,00V		
228220	Rioolleiding reinigen, voor zekerheidsinspectie	m	109,00V		
228230	Rioolleiding reinigen, voor aanbrengen liner.	m	109,00V		
228240	Rioolleiding reinigen, voor opleverinspectie	m	109,00V		
2283	<u>Inspecteren riolen</u>				
228310	Maken opnamen vanuit riool, verificatieinspectie	m	109,00V		
228320	Maken opnamen vanuit riool, zekerheidsinspectie	m	109,00V		
228330	Maken opnamen vanuit riool, opleveringsinspectie.	m	109,00V		
228340	Inmeten inlaten.	EUR	N		
2284	<u>Vorbereidende werkzaamheden relining</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
228440	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
228450	Voorzieningen tbv instandhouden lozingen.	EUR		N	
228460	Voorziening verpompen vuilwater, De Weer.	EUR		N	
228470	Inmeten riolering/liners.	EUR		N	
2285	<u>Stortkosten</u>				
228510	Stortkosten resterende vaste stoffen.	ton	5,10V		
2286	<u>Rioolrenovatie</u>				
228600	Uitvoeren van een statische berekening 300 mm.	st	1,00V		
228610	Aanbrengen kunststof voering 300mm	m	109,00V		
228640	Heropenen inlaat van binnenuit.	st	18,00V		
228650	Maken proefstukken.	st	2,00V		
228660	Afwerken aansluitingen in put.	st	5,00V		
228670	Maken opstellingen t.b.v. inversie.	EUR		N	
228680	Herstellen omgeving tpv inversiepunt.	EUR		N	
228690	Metten temperatuur en styreen.	EUR		N	
3	VERHARDINGEN				
30	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
301	HEKWERK				
301010	Verwijderen hek.	st	1,00V		
302	AFWATERING				
302020	Verwijderen PVC-kolk.	st	143,00V		
302030	Verwijderen betonkolk.	st	4,00V		
303	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
3031	<u>Opsluitbanden.</u>				
303110	Opbreken betonbanden, 60 x 200 mm.	m	2.191,00V		
303120	Opbreken betonbanden, 100 x 200 mm.	m	82,00V		
303130	Opbreken gazonbanden, 100 x 200 mm.	m	167,00V		
3032	<u>Trottoirbanden.</u>				
303230	Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm.	m	3.260,00V		
303240	Opbreken betonbanden, 180/200 x 250 mm.	m	105,00V		
3033	<u>Inritbanden.</u>				
303310	Opbreken inritbanden, 450 mm.	m	57,00V		
303320	Opbreken inritbanden, 1000 mm.	m	63,00V		
303330	Opbreken inritbanden, 750 mm.	m	40,00V		
303340	Opbreken inritperronbanden.	m	30,00V		
304	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
304010	Opbreken betontegels.	m2	9.440,00V		
304020	Opbreken betontegels.	m2	17,00V		
3043	<u>Trottoirtegels, rood, 60 mm.</u>				
304320	Opbreken betontegels.	m2	71,00V		
3047	<u>Opbreken verkeerstepgels.</u>				
304720	Opbreken betontegels, wit	m2	1,00V		
3048	<u>Diverse betontegels.</u>				
304800	Opbreken betontegels, zeskanttegels	m2	51,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
305	OPBREKEN BESTRATING				
3052	<u>Dikformaat.</u>				
305220	Opbreken betonstraatstenen.	m2	13,00V		
3053	<u>Keiformaat.</u>				
305310	Opbreken betonstraatstenen, rijwegen & parkeervakken	m2	14.600,00V		
305320	Opbreken betonstraatstenen, verh. kruisingsvlakken	m2	346,00V		
305330	Opbreken betonstraatstenen, 3 locaties	m2	68,00V		
305340	Opbreken betonstraatstenen, markering	m2	112,00V		
305350	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	346,00V		
307	OPBREKEN ASFALTVERHARDING				
3071	<u>Zagen asphalt.</u>				
307110	Zagen verharding, 200mm rijweg	m	26,00V		
307120	Zagen verharding, 200mm inritten	m	18,00V		
307130	Zagen verharding, 100mm fietspaden	m	58,00V		
307140	Zagen verharding, 100mm parkpaden	m	5,00V		
3072	<u>Opbreken asphaltverharding.</u>				
307200	Toetsen asfaltonderzoek.	EUR	N		
307210	Onderzoek op aanwezigheid van teer.	EUR	N		
307220	Opbreken asphaltverharding, dik ca. 0,20 m.	m2	128,00V		
307230	Opbreken asphaltverharding, dik ca. 0,20 m.	m2	22,00V		
307240	Opbreken asphaltverharding, dik ca. 0,10 m.	m2	65,00V		
307250	Opbreken asphaltverharding, dik ca. 0,10 m.	m2	126,00V		
307260	Opbreken asphaltverharding, dik ca. 0,10 m.	m2	110,00V		
307270	Opbreken asphaltverharding, dik ca. 0,10 m.	m2	80,00V		
307280	Opbreken asphaltverharding, dik ca. 0,08 m.	m2	25,00V		
307290	Meerkosten afvoeren teerhoudend asfalt.	ton	180,00V		
307300	Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	ton	180,00V		
3074	<u>Frezen asphalt.</u>				
307410	Frezen van asfalt, 25 mm, aansluitingen.	m2	16,00V		
307430	Frezen van asfalt, 35 mm, aansluitingen.	m2	12,00V		
307440	Frezen van asfalt, 110 mm, aansluitingen.	m2	12,00V		
308	OPBREKEN FUNDERING				
308000	Verwijderen funderingslaag.	m2	49,00V		
308010	Verwijderen funderingslaag.	m2	7,00V		
308020	Verwijderen funderingslaag.	m2	80,00V		
308030	Verwijderen funderingslaag.	m2	136,00V		
308040	Verwijderen funderingslaag.	m2	33,00V		
308050	Verwijderen funderingslaag.	m2	2.080,00V		
308060	Menggranulaat ontgraven uit tussenopslag	m2	1.560,00V		
308070	Menggranulaat vervoeren naar tussenopslag	m2	1.560,00V		
308080	Menggranulaat vervoeren uit tussenopslag	m2	1.560,00V		
308090	Menggranulaat verwerken in tussenopslag	m2	1.560,00V		
31	GRONDWERK EN WEGFUNDERING				
3160	<u>Grondwerk voor verhardingen</u>				
316010	Afwerken zandbed voor wegfundering.	m2	11.920,00V		
316020	Afwerken zandbed voor elementen verharding.	m2	12.170,00V		
316030	Afwerken zandbed voor halfverharding	m2	810,00V		
3180	<u>Funderingen voor straatwerk</u>				
318010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	9.330,00V		
318030	Aanbrengen straatlaag.	m2	7.850,00V		
318040	Afwerken fundering.	m2	62,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
318050	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	2.720,00V		
3190	<u>Funderingen voor asfaltverhardingen.</u>				
319010	Aanbrengen laag lichtgebonden steenmengsel, 0,25m.	m2	2.300,00V		
319020	Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel, fietspad.	m2	280,00V		
319030	Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel, parkpad.	m2	33,00V		
319040	Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel, eiland	m2	19,00V		
319050	Afwerken fundering.	m2	162,00V		
319060	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	10,00V		
32	AFWATERING				
3200	<u>Aanbrengen rond putdeksel in asfalt.</u>				
320020	Vorbereiden putafdekking.	st	22,00V		
320030	Tijdelijke metalen afdekking mangat.	st	22,00V		
320040	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.	st	22,00V		
3221	<u>Kolken, beton</u>				
322110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	212,00V		
322120	Leveren straatkolk, beton, in molgoot.	st	13,00V		
322130	Leveren straatkolk, beton.	st	10,00V		
322140	Leveren trottoirkolk, beton.	st	101,00V		
322150	Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband.	st	88,00V		
3240	<u>Peilbuizen en brandkranen.</u>				
324040	Herstellen straatpotten, brandkranen.	st	24,00V		
33	STRAATWERK				
3311	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm.</u>				
331110	Aanbrengen opsluitbanden van beton, rechte banden	m	2.550,00V		
331130	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	2.440,00V		
331140	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	144,00V		
331150	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton	st	104,00V		
331160	Pasmaken van betonbanden.	st	270,00V		
3312	<u>Opsluitbanden 120 x 250 mm.</u>				
331210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	320,00V		
331260	Pasmaken van betonbanden.	st	7,00V		
3314	<u>Opsluitbanden 250 x 200 mm.</u>				
331410	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 250 x 200 mm.	m	330,00V		
331450	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-	st	16,00V		
331460	Pasmaken van betonbanden.	st	300,00V		
3316	<u>Boomkranen.</u>				
331610	Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkranen.	st	92,00V		
331620	Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkranen.	st	268,00V		
3323	<u>Trottoirbanden 180/200x250 mm.</u>				
332310	Aanbrengen trottoirbanden van beton, zandbed	m	175,00V		
332320	Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie	m	240,00V		
332350	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	310,00V		
332360	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	25,00V		
332370	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton	st	8,00V		
332380	Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd.	st	4,00V		
332390	Pasmaken van betonbanden.	st	35,00V		
3324	<u>Trottoirbanden 180/200x200 mm.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332410	Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.	m	1.100,00V		
332450	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	720,00V		
332460	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	420,00V		
332470	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton	st	38,00V		
332480	Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd.	st	19,00V		
332490	Pasmaken van betonbanden.	st	160,00V		
3325	<u>Geleidebanden 50/200 mm.</u>				
332520	Aanbrengen trottoirbanden van beton, gb, in specie	m	1.350,00V		
332550	Leveren rechte trottoirband van beton, gb.	st	1.260,00V		
332560	Leveren bochtband - trottoirband van beton, gb.	st	3,00V		
332570	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton-gb.	st	93,00V		
332590	Pasmaken van betonbanden.	st	150,00V		
3327	<u>Inritbanden.</u>				
332700	Aanbrengen inritbanden van beton, 500 x 140/200	m	29,50V		
332720	Aanbrengen inritbanden van beton, 800 x 120/200	m	106,50V		
332740	Aanbrengen inritbanden van beton, 80x25x300	m	12,00V		
332750	Aanbrengen inritbanden van beton, 80x25x300 op maat	m	5,50V		
3328	<u>Stootbanden.</u>				
332810	Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond.	st	16,00V		
332820	Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond.	st	50,00V		
3329	<u>Diverse banden.</u>				
332900	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 280/300 mm.	m	770,00V		
332910	Leveren rechte trottoirband van beton, gb.	st	715,00V		
332920	Leveren bochtband - trottoirband van beton, gb.	st	52,00V		
332930	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton-gb.	st	16,00V		
332940	Pasmaken van betonbanden.	st	55,00V		
332960	Aanbrengen trottoirbanden van beton, RWS 11/22	m	70,00V		
332970	Leveren rechte trottoirband van beton	st	65,00V		
332980	Leveren bochtband - trottoirband van beton	st	8,00V		
332990	Pasmaken van betonbanden.	st	14,00V		
333	TEGELVERHARDINGEN				
3331	<u>Trottoirtegels, grijs, 60 mm.</u>				
333120	Aanbrengen betontegels.	m2	7.700,00V		
3333	<u>Trottoirtegels, rood, 60 mm.</u>				
333310	Aanbrengen betontegels.	m2	43,00V		
3336	<u>Verkeerstegels.</u>				
333620	Aanbrengen verkeerstegels, rijweg.	m2	20,50V		
333660	Aanbrengen betontegels, wit bij bushalte.	m2	3,10V		
333670	Aanbrengen betontegels, zwart bij bushalte.	m2	3,00V		
3337	<u>Geleidelijnen.</u>				
333750	Aanbrengen gidstegels.	m2	43,00V		
333760	Aanbrengen noppentegels.	m2	23,00V		
3338	<u>Diverse betontegels.</u>				
333810	Aanbrengen inrit--tegels.	m2	0,36V		
334	WAALFORMAAT BESTRATING				
334300	Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag.	m2	36,50V		
335	DIKFORMAAT BESTRATING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335300	Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag.	m2	51,00V		
335310	Aanbrengen molgoot.	m	171,00V		
335330	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	168,00V		
336	KEIFORMAAT BESTRATING				
336100	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur Baleno bruin	m2	5.565,00V		
336110	Aanbrengen betonstraatstenen, plateau.	m2	950,00V		
336120	Leveren betonstraatstenen, plateau.	m2	690,00V		
336130	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur rood	m2	1.000,00V		
336140	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur rood	m2	18,00V		
336150	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur zwart.	m2	3.900,00V		
336160	Aanbrengen molgoot, rabatstrook	m	700,00V		
336170	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, plateau	m2	191,00V		
336180	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, inritten.	m2	375,00V		
336190	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, bocht.	m2	45,00V		
336200	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, P-vak.	m2	47,00V		
336210	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, OAC.	m2	146,00V		
336220	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, gemaal	m2	40,00V		
336230	Aanbrengen betonstraatstenen, brandkraanpijl.	st	28,00V		
336240	Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, rijweg	m	1.730,00V		
336250	Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, plateau	m	231,00V		
336260	Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, rood	m	474,00V		
336270	Aanbrengen rollaag langs de kantopsluiting, grijs	m	112,00V		
3366	<u>Markering in straatwerk.</u>				
336600	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om.	m2	63,00V		
336610	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur wit, talud.	m2	154,00V		
336620	Aanbrengen strekse laag langs asfalt, wit.	m	7,00V		
336640	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, ononderbroken	m2	26,50V		
336670	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, dubbele markering	m2	4,20V		
336680	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, 30 km/h	m2	1,10V		
338	OVERIGE BESTRATINGEN				
338010	Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.	st	105,00V		
338020	Aanbrengen P-tegel.	st	334,00V		
338030	Aanbrengen GPP-tegel.	st	3,00V		
338050	Herstraten diverse aansluitingen.	m2	160,00V		
338060	Aanbrengen randstrook bebouwing.	m	400,00V		
3381	<u>Halfverharding.</u>				
338110	Aanbrengen ongebonden wegfundering 0/14	m2	795,00V		
338120	Aanbrengen ongebonden wegfundering 0/6	m2	795,00V		
34	ASFALTVERHARDING				
3410	<u>Voorbereiding e.d.</u>				
341010	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	40,00V		
3411	<u>Kleeflagen.</u>				
341110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	4.175,00V		
341120	Aanbrengen kleeflaag, freesvakken.	m2	39,00V		
341140	Aanbrengen kleeflaag, voor wapening.	m2	80,00V		
3412	<u>Asfaltwapening.</u>				
341230	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	80,00V		
3413	<u>Gootlaag</u>				
341310	Aanbrengen goot van betontegels.	m	648,00V		
3415	<u>Asfalt onderlagen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341510	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, fietspad.	ton	75,00V		
341520	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, parkpad.	ton	6,60V		
341530	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, eilanden.	ton	3,00V		
341560	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, rijweg	ton	23,20V		
341570	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, fietsstraat	ton	370,00V		
3416	<u>Asfalt tussenlaag.</u>				
341610	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton,rijweg	ton	22,00V		
341620	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton, fietsstr	ton	327,00V		
3417	<u>Asfalt deklaag.</u>				
341710	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, fietspad rood.	ton	20,00V		
341720	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, fietspad zwart	ton	7,00V		
341730	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, rijweg	ton	7,70V		
341740	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, fietspad rood.	ton	150,00V		
3418	<u>Asfalt middengeleider fietsstraat</u>				
341810	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, middengeleider	ton	8,00V		
3420	<u>Oppervlakbehandeling.</u>				
342010	Streetprint middengeleider	m2	64,00V		
342030	Aanbrengen oppervlakbehandeling, parkpaden.	m2	33,00V		
342040	Aanbrengen oppervlakbehandeling, eiland	m2	16,00V		
35	MARKERING				
3500	<u>Verwijderen markering</u>				
350020	Verwijderen markering, thermoplast.	m2	24,00V		
350030	Verwijderen markering, handhaven asfalt.	m2	1,00V		
350040	Behandelen van schrale plekken.	m2	1,00V		
3520	<u>Markering in wegenverf.</u>				
352010	Aanbrengen ononderbroken streep (0,10).	m	36,00V		
3530	<u>Markering in thermoplast.</u>				
353010	Aanbrengen ononderbroken streep (0,10).	m	119,00V		
353030	Aanbrengen streep 1 - 1 (0,10).	m	16,00V		
353050	Aanbrengen ononderbroken streep (0,15).	m	6,00V		
353060	Aanbrengen ononderbroken streep (0,30).	m	6,00V		
353090	Aanbrengen streep 0,30 - 2,70 (0,10)	km	0,05V		
353230	Aanbrengen figuraties.	m2	17,60V		
353240	Aanbrengen markering (vlakken)	m2	10,50V		
36	WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR				
360	Opnemen wegbebakening en -meubilair				
360100	Verwijderen anti parkeerpaal.	st	63,00V		
360110	Verwijderen betonnen paal	st	23,00V		
360120	Verwijderen afvalbak, hondenpoepbak	st	3,00V		
360130	Verwijderen afvalbak	st	1,00V		
360140	Verwijderen fietsparkeervoorziening	st	39,00V		
360150	Verwijderen fietsparkeervoorziening	st	2,00V		
360160	Verwijderen uitneembare paal	st	1,00V		
360170	Verplaatsen bovengrondse afvalcontainer	st	7,00V		
361	Aanbrengen wegbebakening en -meubilair				
361080	Aanbrengen fietsparkeervoorziening	st	20,00V		
361090	Aanbrengen fietsparkeervoorziening	st	2,00V		
3612	<u>Banken en vuilnisbakken.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361210	Aanbrengen zitelement	st	21,00V		
361220	Aanbrengen afvalbak, hondenpoepbak	st	3,00V		
361230	Aanbrengen afvalbak, hergebruik	st	1,00V		
361240	Aanbrengen afvalbak	st	6,00V		
363	VERKEERSBORDEN				
3630	<u>Verwijderen verkeersborden.</u>				
363040	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	36,00V		
363050	Verwijderen verkeersborden.	st	66,00V		
363080	Tijdelijke opslag verkeersborden en -palen.	EUR	N		
363090	Vervoeren overblijvende borden en palen.	EUR	N		
3631	<u>Plaatsen verkeersborden</u>				
363130	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	62,00V		
363140	Aanbrengen verkeersborden.	st	16,00V		
363150	Aanbrengen verkeersborden.	st	71,00V		
363160	Aanbrengen verkeersborden, onderborden.	st	29,00V		
363180	Aanbrengen verkeerszuilen.	st	4,00V		
3633	<u>Straatnaamborden</u>				
363310	Verwijderen straatnaamborden, van gevel.	st	3,00V		
363330	Verwijderen verkeersborden, straatnaamborden.	st	9,00V		
363370	Aanbrengen straatnaamborden, enkel.	st	26,00V		
363380	Aanbrengen straatnaamborden, vlag.	st	1,00V		
38	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN				
382	MANTELBUIZEN				
3820	<u>Aanbrengen mantelbuizen.</u>				
382010	Aanbrengen mantelbuizen, 1 st in sleuf.	m	28,00V		
382020	Aanbrengen mantelbuizen, 2 st in sleuf.	m	28,00V		
382030	Aanbrengen mantelbuizen, 2 st in sleuf.	m	28,00V		
3821	<u>Leveren kabelbuizen.</u>				
382110	Leveren kabelbuis ø 160 mm, wit.	m	28,00V		
382120	Leveren kabelbuis ø 160 mm, grijs.	m	56,00V		
382130	Leveren kabelbuis ø 125 mm, rood.	m	56,00V		
382140	Leveren deksel/kap 125 mm.	st	24,00V		
382150	Leveren deksel/kap 160 mm.	st	32,00V		
4	GROENVOORZIENINGEN				
40	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
4010	<u>Verwijderen bomen</u>				
401010	Rooien van bomen incl. stobbe	st	5,00V		
401020	Rooien van bomen incl. stobbe	st	1,00V		
401030	Rooien van bomen incl. stobbe	st	1,00V		
4020	<u>Verwijderen beplanting/vegetatie</u>				
402020	Maaien gras.	are	185,00V		
402030	Frezen gras.	are	185,00V		
402070	Verwijderen begroeiing.	are	0,50V		
402080	Verwijderen begroeiing.	are	2,00V		
402090	Verwijderen begroeiing.	are	1,00V		
4040	<u>Verplanten van bomen</u>				
404020	Verplanten van bomen tot stamdiameter 0,25 m.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4134	<u>Aanbrengen beluchtingssysteem</u>				
413410	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	8,00V		
413420	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	1,00V		
4135	<u>Boombescherming ondergronds</u>				
413530	Aanbrengen wortelscherm.	m	50,00V		
416	CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				
416010	Verwijderen puin.	are	215,00V		
4161	<u>Grondbewerking t.b.v. plantvakken</u>				
416120	Frezen.	are	27,30V		
416130	Eggen.	are	27,30V		
416140	Egaliseren.	are	27,30V		
4162	<u>Grondbewerking t.b.v. inzaaien</u>				
416210	Spitten.	are	187,00V		
416220	Frezen.	are	187,00V		
416230	Eggen.	are	187,00V		
416240	Egaliseren.	are	187,00V		
416250	Verdichten grond.	are	187,00V		
42	ZAAIEN EN MAAIEN				
4201	<u>Zaaien</u>				
420110	Zaaien gazon.	are	85,00V		
420130	Zaaien bloemrijk gazon.	are	102,00V		
4202	<u>Maaien</u>				
420210	Maaien grasveld, gazons	are	561,00V		
420220	Maaien grasveld, bloemrijk	are	102,00V		
420240	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	102,00V		
6	OPENBARE VERLICHTING				
601	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT				
601010	Verwijderen verlichtingsobject 4,00 (lm: afv, arm: afv.)	st	1,00V		
601020	Verwijderen verlichtingsobject 5,00 m (lm: afv, arm: afv.)	st	5,00V		
601030	Verwijderen verlichtingsobject 6,00 m (lm: afv, arm: afv.)	st	13,00V		
602	OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT				
602010	Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: her, arm: afv).	st	6,00V		
602020	Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: afv, arm: her).	st	1,00V		
602030	Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: afv, arm: her).	st	23,00V		
602040	Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: her, arm: her).	st	2,00V		
602050	Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: her, arm: afv).	st	19,00V		
602060	Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: afv, arm: her).	st	1,00V		
603	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT				
603010	Aanbrengen verlichtingsobject 3,50 m.	st	47,00V		
603030	Aanbrengen verlichtingsobject 5,00 m.	st	44,00V		
603040	Aanbrengen verlichtingsobject 6,00 m.	st	27,00V		
604	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT				
604010	Verplaatsen verlichtingsobject 3,50 m.	st	1,00V		
606	VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
606020	Vervangen verlichtingsarmatuur lph 6,00 m	st	1,00V		
607	AANSLUITVOORZIENINGEN				
607010	Verwijderen aansluitvoorziening.	st	66,00V		
607020	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	119,00V		
607030	Aanbrengen aansluitvoorziening, afzekering.	st	9,00V		
607040	Vervangen aansluitvoorziening.	st	1,00V		
607050	Controleren aansluitvoorziening.	st	10,00V		
607060	Ontkoppelen grondkabel, in.	st	50,00V		
607070	Ontkoppelen grondkabel, in/uit.	st	16,00V		
607080	Aansluiten grondkabel, in.	st	84,00V		
607090	Aansluiten grondkabel, in/uit.	st	46,00V		
608	OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT				
608010	Corrigeren stand lichtmast, eigen net.	st	1,00V		
608040	Aanbrengen objectnummer.	st	116,00V		
608060	Aanbrengen grondvleugel.	st	27,00V		
608070	Conserveren lichtmast, 3,50 m.	st	7,00V		
608080	Conserveren lichtmast, 5,00 m.	st	2,00V		
608090	Conserveren lichtmast, 6,00 m.	st	19,00V		
62	LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT				
620	LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS				
6200	<u>Leveren stalen lichtmasten</u>				
620010	Leveren lichtmast, 3,5 m conisch paaltop.	st	41,00V		
620030	Leveren lichtmast, 5 m cilindrisch, uithouder 450.	st	42,00V		
620040	Leveren lichtmast, 6 m cilindrisch, uithouder 850.	st	7,00V		
621	LEVEREN LED-ARMATUREN				
6213	<u>Leveren armaturen Strapitec</u>				
621310	Leveren armatuur Strapitec ASD Mini TYPE B 5m LM	st	16,00V		
621320	Leveren armatuur Strapitec ASD Mini Type C-6m LM	st	28,00V		
621330	Leveren armatuur Strapitec NERI Pixis TYPE D 3.5m LM Zebra	st	4,00V		
621340	Leveren armatuur Friso Kramer 2200K, 24w Type E 3.5m LM	st	32,00V		
621350	Leveren armatuur Strapitec ASD Micro TYPE F 3.5m LM Fietspad	st	11,00V		
625	LEVEREN OVERIGE				
625020	Leveren aansluitvoorziening.	st	40,00V		
625030	Leveren aansluitvoorziening, 4-zek.plaat.	st	4,00V		
63	WERKZAAMHEDEN ENERGIENET				
630	COÖRDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)				
630020	Coördinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk.	EUR	N		
631	OVL-KABELS				
631010	Verwijderen grondkabel 4 x 2,5 mm²	m	980,00V		
631020	Aanbrengen energiegndkabel 4 x 2.5 mm²	m	1.200,00V		
631030	Aanbrengen energiegndkabel, 4 x 2,5 mm², op rol.	st	176,00V		
631040	Leveren energiegndkabel, 4 x 2,5 mm².	m	1.830,00V		
631050	Verwijderen grondkabel 4 x 10 mm²	m	1.530,00V		
631060	Aanbrengen energiegndkabel, 4 x 10 mm².	m	1.150,00V		
632	GRONDMOFFEN				
632010	Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 2,5 mm².	st	11,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
632020	Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 10 mm².	st	4,00V		
632030	Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm² op 4 x 10 mm².	st	65,00V		
633	MANTELBUIZEN				
633010	Verwijderen kabelbuis.	m	120,00V		
633050	Aanbrengen kabelbuis 63 mm in sleuf.	st	46,00V		
633060	Aanbrengen kabelbuis 110 mm in sleuf.	st	15,00V		
634	GRAAFWERKZAAMHEDEN				
634010	Graven en aanvullen sleuf.	m	3.350,00V		
634020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	385,00V		
637	SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN				
637010	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting (verdeelkast) OVL	st	3,00V		
637040	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting (verdeelkast) OVL	st	1,00V		
637070	Inspecteren schakel- en verdeelinrichting en kabel	st	2,00V		
64	DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL				
640010	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	2,00V		
641	INSTANDHOUDEN VERLICHTING				
641010	Maken werkplan instandhouden verlichting	EUR		N	
641030	Instandhouding verlichting.	EUR		N	
643	VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
643010	Vervoeren verl.object van opslag, op het werk.	EUR		N	
644	BEPROEVEN en METEN				
644010	Uitvoeren metingen.	EUR		N	
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
800	ALGEMEEN				
800010	Opstellen werkplan.	EUR		N	
800020	Opstellen kwaliteitsplan.	EUR		N	
800030	Opstellen materieelinzetplan	EUR		N	
800110	Meldingsverplichting Besluit Activiteiten Leefomgeving	EUR		N	
800120	MOOR-melding.	EUR		N	
800130	KLIC-melding.	EUR		N	
800140	Aanvraag TVM.	EUR		N	
800210	Opstellen asfalteerplan.	EUR		N	
800330	Toepassen platen of schotten	EUR		N	
800340	Bereikbaarheid voor bevoorrading.	EUR		N	
800360	Deelopleveringen.	st	4,00V		
801	COÖRDINATIE				
801010	Coördinatie openbare verlichting.	EUR		N	
801020	Coördinatie OAC's	EUR		N	
801030	Coördinatie werken nutsbedrijven.	EUR		N	
801040	Coördinatie verplaatsen laadpaal	EUR		N	
801060	Coördinatie plantwerk.	EUR		N	
801070	Registratie groeiplaatsinrichting.	st	54,00V		
802	FLORA EN FAUNA				
802010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00V		
8021	<u>Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802110	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00V		
8024	<u>Schouw en nader verkennend onderzoek flora</u>				
802410	Inventariseren flora.	keer	1,00V		
803	TIJDELIJKE OPSLAG				
803010	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	140,00V		
803020	Aanbrengen afdichtende folie horizontaal.	m2	500,00V		
803030	Opnemen afdichtend folie.	m2	500,00V		
804	MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING				
8040	<u>Bescherming bomen</u>				
804020	Toepassen stamommanteling te handhaven bomen.	st	80,00V		
804040	Toepassen bouwhekken te handhaven bomen.	m	2.000,00V		
804070	Water geven te handhaven bomen.	st	260,00V		
805	V&G MAATREGELEN CROW400				
805210	Meerprijs riolering in vervuilde grond <rood NV>	m	50,00V		
805220	Meerprijs riolering in vervuilde grond <rood V>	m	19,00V		
805230	Meerprijs riolering in vervuilde grond <oranje V>	m	7,00V		
805320	Meerprijs kolken in vervuilde grond <oranje V>	st	1,00V		
805630	Meerprijs masten in vervuilde grond <oranje V>	st	1,00V		
805670	Meerprijs kabels in vervuilde grond <oranje V>	m	7,00V		
806	VERKEERSMAATREGELEN				
806020	Maken verkeersplan, concept.	EUR		N	
806030	Maken verkeersplan, definitief.	EUR		N	
806040	Uitwerken verkeersplan per fase.	EUR		N	
806050	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
806060	Verkeersmaatregelen, conform 96b.	EUR		N	
806070	Afzettingen en tijdelijke borden.	EUR		N	
806080	Aanbr. in stand houden en verwijderen Informatieborden.	st	2,00V		
806090	Toepassen borden E06	st	5,00V		
807	REVISIE en DOCUMENTEN				
807210	Maken revisie aangelegd riool en drainage.	EUR		N	
807270	Aanleveren gegevens, peilbuizen.	EUR		N	
807280	Aanleveren gegevens, rioolinspectie.	EUR		N	
807290	Aanleveren gegevens, inspectie relining.	EUR		N	
807310	Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen.	EUR		N	
807330	Maken revisie aangelegde verhardingen en banden	EUR		N	
807340	Maken revisie aangebrachte markeringen.	EUR		N	
807350	Maken revisie aangelegde mantelbuizen.	EUR		N	
807410	Maken revisie groen.	EUR		N	
807610	Maken revisie openbare verlichting.	EUR		N	
807650	Aanleveren documenten, aarding.	EUR		N	
807660	Aanleveren documenten, OVL-metingen.	EUR		N	
808	COMMUNICATIE				
808210	Communicatie t.b.v. nood-/hulpdiensten.	EUR		N	
808220	Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkkerrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoeren materieel	EUR		N	
910040	Gunningscriterium G-2 Omgevingsmanagement	EUR		N	
910050	Gunningscriterium G-3 aanpak uitvoering en BLV	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost vuilwatertransport.	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				