

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 25-004

"Herinrichting en vervangen riolering Kleurenbuurt Noord te Zaandam, gemeente Zaanstad."

DATUM: 10 december 2025

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

1. Het werk opleveren op 23-07-2027, rekening houdend met een startdatum van 04-05-2026, waarbij de feitelijke uitvoeringsduur in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

Bijlage 0-8	Invulformulier Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) versie 3.0 (EMVI nvt)
Bijlage 2-1	PvE renovatie riolen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
228600			Bestekspost toegevoegd				
228600	258199	.	Uitvoeren van een statische berekening 300 mm.	st	1,00 V		
		.	Betreft het dimensioneren van de toe te passen				
		.	relining voor 300 mm.				
		.	Te behalen wandstijfheid (EI-waarde): 25174 Nmm				
		.	De berekening minimaal twee weken voor uitvoering ter				
		.	goedkeuring bij de directie inleveren				
		.	Met het aanleveren van de berekening moet een in het				
		.	Nederlands opgestelde, door het laboratorium				
		.	ondertekende 10.000 uren test van de combinatie				
		.	van toegepaste materialen (laminaat en harsen) worden				
		.	aangeleverd				
		.	De 10.000 uren test moet zijn uitgevoerd conform de				
		.	NEN EN 761 en mag niet ouder zijn dan 5 jaar Indien de				
		.	10.000 uren test niet voldoet aan de eisen zoals gesteld				
		.	in de norm wordt als kruipfactor voor glasvezelkousen				
		.	0,6 en naaldvilt kousen 0,45 gebruikt				
		.	Een omschrijving van de opbouw van de "constructie"				
		.	van de kous aanleveren (hoeveelheid en dikte van de				
		.	lagen)				
		.	Tevens aangeven wat de verhoudingen zijn tussen de				
		.	harsen, het dragermateriaal en de vulstoffen Dit in				
		.	verband met het bepalen van het restyreeengehalte van				
		.	het harsaandeel.				
305320			Deficode toegevoegd (paletteren)				
305320	831702	.	Opbreken betonstraatstenen.	m2	346,00 V		
		.	Situering: verhoogde kruisingsvlakken, 3 locaties				
		.	M.L. Kingweg - Tjotterlaan, Vermiljoenweg nabij Anton de				
		.	Kombrug en De Weer - Tjotterlaan.				
		.	kleur: rood/ zwart genuanceerd				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
		.2.	Hele stenen palletteren				
		.	Afmetingen pallet 1200 x 800 x 800 m				
		.	Gebroken stenen vervoeren naar: naar een inrichting				
		.	met een door bevoegd gezag verleende				
		.	omgevingsvergunning				
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		.	336110 betreft hele niet beschadigde stenen (ca. 75 %)				
		.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	inrichting met een door bevoegd gezag verleende				
		.	omgevingsvergunning				
305350			Bestekspost toegevoegd				
305350	831504	.	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	346,00 V		
		.	Betreft vervoeren van bestratingsmateriaal naar tijdelijk				
		.	depot en van tijdelijk depot naar plaats van verwerking.				
		.	Inclusief laden en lossen.				
		.1.	Betonstraatstenen vrijgekomen volgens post 305320				
		.9	Vervoeren naar tijdelijk depot, gerekend met een enkele				
		.	reis afstand van 5 km.				
361210			Leverantie toegevoegd				
361210	722024	.	Aanbrengen zitelement.	st	21,00 V		
		.	Betreft aanbrengen banken				
		.	Situering: zie herinrichtingstekening,				
		.	tekeningnr. 25-004-30				
		.9.	Banken type: Velopa BN	st			21,00 L
		.	Leveren inclusief bijbehorende bevestigings-				
		.	middelen (thermisch verzinkt)				
806060			Tekstuele aanpassing				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
806060	620199	. .	Verkeersmaatregelen, conform 96b. Betreft het aanbrengen, gedurende het werk onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen en afzettingen, conform CROW-publicatie 96b. Het afzetten van rijstroken e.d. met bijbehorende (voor)waarschuwingen behoort niet tot de omleidingen.	EUR		N	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

