

Bestek 25-004 Kleurenbuurt Noord
Nota van Inlichtingen 2

Datum: 23-01-2026



Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
37	Vraag 24	Informatiebijeenkomst in april 2024, is er na die tijd nog gecommuniceerd? Is er bijvoorbeeld een brief uitgegaan met de aankondiging van de aanbesteding, start werkzaamheden etc.?	De bewoners en bedrijven zijn op de hoogte gesteld over de laatste ontwikkelingen met bewonersbrieven en de projectpagina van Zaanstad.
38	Vraag 16	Dit geeft echt een risico op bereikbaarheid en ook voor de fasering. Als een Ziggo een voetpad opentrekt, of een Liander met een kabel door een omleiding gaat. De fasering of planning kan hierdoor niet haalbaar blijken. Bij wie ligt dat risico?	De coördinatie ligt bij de aannemer met de inspanningsverplichting dat derden zich aan de planning te houden. Wanneer een derde zich desondanks niet aan de planningsafspraken houdt, zijn de gevolgen niet risico aannemer. Aannemer dient wel vroegtijdig Gemeente hierover in te lichten om risico op uitloop planning te voorkomen ofwel te beperken.
39	Depot	Stelt OG depot beschikbaar (moeten wij deze stellen?)	Binnen het projectgebied is er geen depot beschikbaar
40	Bemalingsadvies	Kan OG het bemalingsadvies beschikbaar stellen?	Dient door de aannemer opgesteld te worden, zie bestekspost 227000
41	Toepassen bemaling	In deel 3 21.15.05 wordt aangegeven dat 's avonds na werktijd tot een uur voor werktijd de bemaling niet in gebruik mag zijn. Dit is niet werkbaar. Is opdrachtgever akkoord dat dit alleen voor het weekend geldt? Als maatregel voor geluidsoverlast kan men elektrische pompen toepassen met accubox.	Opdrachtgever is hiermee akkoord. De opdrachtgever verlangt toepassing van een elektrische pompen buiten werktijd te gebruiken en dat in het weekend de pompen uit staan.

Wijzigingen bestek

Deel 2.2

Bestekpost 388120 - laagdikte gewijzigd van 0,22m naar 0,03m