

<b>Deel 1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
11 BOETES EN KORTINGEN	4
12 SOCIAL RETURN	4
<b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>	<b>5</b>
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
04 BIJLAGEN	6
05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN	6
06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER	6
07 WERKGEBIED	6
08 WERKTIJDEN	6
<b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>	<b>7</b>
1 ONDERHOUD GROENVOORZININGEN	9
10 VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN	9
12 HEESTERS / VASTE PLANTEN	9
121 HEESTERS	9
122 VASTE PLANTEN	9
13 HAGEN / WILGENGRIEND	10
130 HAGEN STRAK	10
131 WILGENGRIEND	10
14 GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN	10
141 GRASVELD EN BERM	10
142 BLOEMRIJK GRASVELD	12
143 OEVERPLANTEN	12
15 ZWERFVUIL EN DRIJVEND GROEN	12
8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	12
81 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD	13
812 TER BESCHIKKING STELLEN	13
8121 Ter beschikking stellen werknemers	13
9 STAARTPOSTEN	13
95 STELPOSTEN	13
<b>Deel 3. Bepalingen</b>	<b>14</b>
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	15
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	15
01 08 BIJDRAGEN	15

BESTEKNR. 2025-09

GROENVOORZIENINGEN BINNENDUIN BEVERWIJK

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

Het gemeentebestuur van Beverwijk

**02 DIRECTIE**

Voor de uitvoering van het werk zal de gemeente Beverwijk aan de aannemer schriftelijk meedelen wie als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012( versie 2025), zal optreden.

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Binnenduin in de gemeente Beverwijk

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onderhoud binnen projectgrens aanwezige groenvoorzieningen tot einde contract (31-12-2027);
- Beheersen onkruid op verhardingen binnen de projectgrens;
- Bijkomende werkzaamheden.

**05 TIJDSBEPALING**

- 
- Opdrachtgever wil een overeenkomst afsluiten voor het onderhoud die een looptijd heeft van 2 jaar met twee keer een optie op verlenging van maximaal 1 jaar .Het streven is de overeenkomst op1 februari 2026 in werking te laten treden.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt, vindt minimaal 6 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt, een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk vijf (5) maanden voor afloop van de lopende termijn komen opdrachtgever en aannemer gezamenlijk schriftelijk overeen of de overeenkomst al dan niet wordt verlengd. Indien deze bevestiging niet plaatsvindt eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, danwel een tweezijdig schriftelijk bevestigde verlenging.

Na verlenging van de overeenkomst met 1 jaar vindt jaarlijks een evaluatie plaats.

Korting bij te late oplevering:

De korting bedraagt € 500,- per werkdag bij het overschrijden van enige tijdsbepaling (bijvoorbeeld datum, dag of week) zoals vermeld in de bestek posten en/of het goedgekeurde algemeen tijdschema van de aannemer. Dit tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de aannemer welke vooraf de goedkeuring heeft van de directie.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), is niet van toepassing.

**07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

De aannemer dient bij indiening en gedurende de looptijd van het contract in het bezit te zijn van onderstaande certificeringen:

- ISO 9001
- De inschrijver dient gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst minimaal VCA\* gecertificeerd te zijn, met een passend karakter bij de werkzaamheden.
- Indien er gebruik wordt gemaakt van onderaanneming dient men VCA\*\* gecertificeerd te zijn, met een passend karakter bij de werkzaamheden. Eventuele onderaannemers dienen tevens aan deze geschiktheidseis te voldoen.
- GroenKeur BRL Groenvoorziening.
- CO2 prestatieladder niveau 3

Gebruik van elektrisch materieel;

De aannemer dient bij de uitvoering van de werkzaamheden uitsluitend gebruik te maken van elektrisch aangedreven materieel, voertuigen en hulpmiddelen, tenzij anders schriftelijk toegestaan door de directie.

De aannemer dient desgevraagd aan te tonen dat het ingezette materieel elektrisch wordt aangedreven.

Indien geen elektrisch alternatief beschikbaar is, dient de aannemer vooraf een gemotiveerd verzoek tot afwijking in bij de directie.

## 11 BOETES EN KORTINGEN

- 1) Indien de opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en bepalingen, meldt zij dit aan de aannemer en kan een korting worden opgelegd van € 1.000,-- per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Aannemer meldt direct wanneer een tekortkoming is verholpen.
- 2) Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen en voorwaarden wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens het bestek, kan een korting worden opgelegd van € 1.000,--
- 3) Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger ligt van de onder punt 4 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 4) Onverminderd het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012, worden de volgende kortingen toegepast voor beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
  - € 50,-- per struik of vaste plant
  - € 25,-- per vierkante meter gras, kruiden of bloemenvegetatie
  - € 750,-- per vierkante meter beschermde en/of waardevolle flora/ kruidenvegetatie

In aanvulling op schade aan bomen bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen de werkelijke herstelkosten met als minimum:

- € 250,-- per boom bij herstelbare schade
- € 1500,-- per boom bij onherstelbare schade

De genoemde boetes en kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De directie bepaald het wel of niet toepassen van een korting en meldt dit aan de aannemer.

## 12 SOCIAL RETURN

In Beverwijk willen we zo veel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die Social return biedt om maatschappelijke impact te genereren op het gebied van arbeidsparticipatie. Social Return maakt het immers mogelijk dat investeringen die de gemeente doet naast het 'gewone' rendement ook sociaal rendement opleveren, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk te bieden.

De gemeente heeft voor de invulling van social return gekozen voor de bouwblokkenmethode. Kenmerken van deze bouwblokkenmethode zijn de structuur en de maatwerk-invulling in dialoog met de Opdrachtnemer. Blokken met een transparante waardebeoordeling, kunnen op maat worden gestapeld tot de gewenste social return verplichting. De bouwblokkenmethode is niet alleen gericht op het (duurzaam) uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar ook om social return op creatieve wijze in te vullen in uw organisatie. De prioriteit ligt bij het bieden van werkgelegenheid aan werkzoekenden.

We beogen een proportionele, realistische, voor de Opdrachtnemer en de doelgroepen zinvolle en duurzame invulling.

In deze aanbesteding past de gemeente Beverwijk social return toe als uitvoeringsvoorwaarde.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Teknr.	Datum	Omschrijving
2025-070	17-09-2025	Beheer Binnenduin seizoen 2025 groen

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN****04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1:	Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase
Bijlage 2:	Handboek bomen 2022
Bijlage 3:	Gedragscode soortbescherming gemeenten

**05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN**

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

**06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER**

Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de wegbeheerder het via een, door de aannemer op te stellen verkeersplan, goedkeurt.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te dienen en door de wegbeheerder akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3 van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer. Gevolg van zwaar verkeer is schade aan de wegconstructie, kunstwerken in de weg of de naast de weg gelegen bebouwing. De inschrijver dient in het door hem op te stellen verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen.

**07 WERKGEBIED**

De werkzaamheden vinden plaats in het openbare gebied van de gemeente. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke en voorkomende omstandigheden.

**08 WERKTIJDEN**

Uitsluitend op werkbare werkdagen mag worden gewerkt tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Op zaterdagen en zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen, zonder toestemming van de directie, geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel.

Machines buiten werktijden verzamelen op een centrale locatie (werkterrein/ depotruimte).

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij

het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4				
1						<b>ONDERHOUD GROENVOORZININGEN</b> Rekenmethode = Aantal X beurt X jaar			
10						<b>VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN</b>			
100010	640105					Inventariseren en registreren fauna Betreft een verkennende inventarisatie Frequentie: één keer per jaar	keer	2,00 V	
		1		4		Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform gedragscode soortbescherming gemeenten.			
					1				
100020	645003					Inventariseren en registreren flora Betreft een verkennende inventarisatie Frequentie: één keer per jaar	keer	2,00 V	
		1		4		Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform Gedragscode soortbescherming gemeenten.			
					1				
12						<b>HEESTERS / VASTE PLANTEN</b>			
121						<b>HEESTERS</b>			
121010	514402					Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Betreft: heestervakken totale oppervlakte 777,6 m2 Grondsoort: humeus zand	m2	9.331,20 V	
					1	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
					2	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
121020	514407					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 heestervakken totale oppervlakte 777,66 m2	m2	9.331,20 V	
		9				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten			
					1				
121030	514421					Uitmaaien beplantingsvak. Beterft: speelbosjes bij centrale speelplaats totale oppervlakte is 7,26 are Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: jong Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband, ca. 100 st per 100 m2	are	43,56 V	
		1				Tussen en in de rijen maaien			
			4			Maaisel kneuzen en laten liggen			
					2				
					1				
122						<b>VASTE PLANTEN</b>			
122010	512599					Mulchen beplantingvak voorjaar met 1 onderhoudsbeurt per jaar	are	30,40 V	
122050	514402					Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Grondsoort: humeus zand	m2	9.614,40 V	
		9				Betreft: vaste planten totale oppervlakte 801,2 m2			
					1	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
					2	Gerekend is met .6. onderhoudsbeurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
122060	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Betreft: vaste planten totale oppervlakte 801,20 m2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	m2	9.614,40 V	
13			9				<b>HAGEN / WILGENGRIEND</b>			
130				2			<b>HAGEN STRAK</b>			
130010	514403						Onkruidvrij maken haagvoet. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Grondsoort: humeus zand Betreft: hagen strak, totale lengte 957, Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m	11.484,00 V	
			2							
				1						
				2						
130020	514410						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Betreft: hagen strak Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	m	11.484,00 V	
			2							
				2						
130030	514427						Knippen van (blok)hagen. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 gerekend met de breedte haag plus beidekanten X de lengte Plantsoort van de haag: divers Betreft: hagen strak Bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,50 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,00 m Aantal beurten: 2 x per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	m2	11.484,00 V	
			5							
				9						
				9						
				2						
131							<b>WILGENGRIEND</b>			
131010	514432						Terugzetten beplanting. Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door 30 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	m2	168,00 V	
			5							
				3						
				3						
				5						
14							<b>GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN</b> Speel- en parkgras/ bermgras/ veldbloemen			
141							<b>GRASVELD EN BERM</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141020	512503						Maaien grasveld. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Betreft: grasveld totale oppervlakte 152,45 are Aantal percelen: volgens de tekenininnr: 2025-070 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 17 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	5.183,30	V
141030	512503						Maaien grasveld. Betreft: maaien grasveld rondom obstakels totale oppervlakte 241m2 Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Aantal percelen: volgens de tekenininnr: 2025-070 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom 241 obstakels, waarbij per obstakel is uitgegaan van 1 m2 te maaien oppervlak. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	28,92	V
141040	512503						Maaien grasveld. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Betreft: maaien grasbetontegels totale oppervlakte 2.7 are Aantal percelen: volgens de tekenininnr: 2025-070 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2. maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	10,80	V
141050	512501						Maaien bermen en taluds. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 totale oppervlakte 14,40 are Standaard beheer Langs wegen, paden en watergangen Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 x per jaar en met 2 maaibeurten om obstakels 9 Maaisel kneuzen en laten liggen en verwerken volgens 141090	are	57,60	V
141060	512501						Maaien bermen en taluds. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 totale oppervlakte 18 are Standaard beheer Langs wegen, paden en watergangen Talud 1:1 of steiler Aantal maaibeurten: 2 x per jaar en met 2 maaibeurten om obstakels 9 Maaisel kneuzen en laten liggen en verwerken volgens 141090	are	72,00	V
141070	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 gerekend met 1872 m Langs plantvakken en verhardingen Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	m	3.744,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141090	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Ecologisch beheer Langs watergang Talud 1:1 en 1:2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel minimaal 3 werkdagen en maximaal 5 werkdagen laten liggen 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are	129,60 V	
142			1	3	9	2	<b>BLOEMRIJK GRASVELD</b>			
142010	512504						Maaien kruidachtigen. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Betreft: gefaseerd maaien met messenbalk totale oppervlakte 69,6 are Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	278,40 V	
142020	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Betreft: gefaseerd maaien met messenbalk Maaisel minimaal 3 werkdagen en maximaal 5 werkdagen laten liggen totale oppervlakte 69,6 are Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen gemaaid Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	are	278,40 V	
143			1	4	1	1	<b>OEVERPLANTEN</b>			
143010	511408						Maaien droog profiel van waterpartij. Betreft: maaien oeverbeplanting Aantal maaibeurten: één keer per jaar Ecologisch beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge waterpartij Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	are	4,80 V	
15			1	1	1	2	<b>ZWERFVUIL EN DRIJVEND GROEN</b>			
150010	501199						Maaiveld vrijmaken van zwerfvuil Situering: volgens de tekenininnr: 2025-070 Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende en vergunde verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten	uur	48,00 V	
8							<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
81							<b>WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD</b>			
812							<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>			
8121							<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
812120	100501						Inzetten van werknemer. voor algemene groenwerkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Groenvoorziening incl. gereedschap.	uur	165,00	V
				1						
812130	100501						Inzetten van werknemer. Maaierwerkzaamheden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Groenvoorziening incl.( bos)maaier.	uur	165,00	V
				1						
9							<b>STAARTPOSTEN</b>			
95							<b>STELPOSTEN</b>			
950020	100301						Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Bemesten van vaste planten op nader door de directie te bepalen locatie's en tijstipen	EUR	2.000,00	V
				9						

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.  
De gedragscode is gratis te downloaden via [www.stadswerk.nl](http://www.stadswerk.nl)

|

**01 08 BIJDAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

Behoort bij: 2025-009

groenonderhoud Binnenduin

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-009

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van Aanbestedingsregleme (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2025-009

groenonderhoud Binnenduin

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>ONDERHOUD GROENVOORZININGEN</b>				
10	<b>VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN</b>				
100010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	2,00	V	
100020	Inventariseren en registreren flora.	keer	2,00	V	
12	<b>HEESTERS / VASTE PLANTEN</b>				
121	<b>HEESTERS</b>				
121010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	9.331,20	V	
121020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	9.331,20	V	
121030	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	43,56	V	
122	<b>VASTE PLANTEN</b>				
122010	Mulchen beplantingsvak voorjaar	are	30,40	V	
122050	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	9.614,40	V	
122060	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	9.614,40	V	
13	<b>HAGEN / WILGENGRIEND</b>				
130	<b>HAGEN STRAK</b>				
130010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	11.484,00	V	
130020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	11.484,00	V	
130030	Knippen van (blok)hagen.	m2	11.484,00	V	
131	<b>WILGENGRIEND</b>				
131010	Terugzetten beplanting.	m2	168,00	V	
14	<b>GRAS/ KRUIDEN/ OEVERPLANTEN</b>				
141	<b>GRASVELD EN BERM</b>				
141020	Maaieren grasveld.	are	5.183,30	V	
141030	Maaieren grasveld.	are	28,92	V	
141040	Maaieren grasveld betreft grasbetontegels	are	10,80	V	
141050	Maaieren bermen en taluds.met een talud van 1:2	are	57,60	V	
141060	Maaieren bermen en taluds. met een talud van 1:1	are	72,00	V	
141070	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.744,00	V	
141090	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	129,60	V	
142	<b>BLOEMRIJK GRASVELD</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142010	Maaien kruidachtigen.	are	278,40	V	
142020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	278,40	V	
143	<b>OEVERPLANTEN</b>				
143010	Maaien droog profiel van waterpartij.	are	4,80	V	
15	<b>ZWERFVUIJL EN DRIJVEND GROEN</b>				
150010	Maaiveld vrijmaken van zwerfvuil	uur	48,00	V	
8	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
81	<b>WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD</b>				
812	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
8121	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
812120	Inzetten werknemer.	uur	165,00	V	
812130	Inzetten werknemer.	uur	165,00	V	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950020	Stelpost.	EUR	2.000,00	V	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				