

# Vergunningeninventarisatie voor Amaliabrug - Hardenberg



29-7-2025

Opgesteld door: BGS

Algemeen				Procedure				Projectspecifiek		
Vergunningtype	Vergunningplichtige activiteit	Wettelijk kader	Verwijzing naar wetsartikel op wetten.nl	Termijn (in weken)	Termijn verlenging (in weken)	Termijn bezwaar/ beroep (in weken)	Bevoegd Gezag*	Wijze aan te vragen	Van toepassing?	Projectspecifieke toelichting
<b>Omgevingswet</b>										
Omgevingsplan		Art. 2.4 Ow	<a href="#">Afdeling 2.7 Omgevingswet</a>	26		6 (direct beroep bij de AvRvS)	Gemeenteraad (soms B&W)		Nee	<p>Her project ligt binnen het omgevingsplan van de gemeente Hardenberg. In het (tijdelijke) omgevingsplan zijn de volgende bestemmingsplannen opgenomen waar het project binnen ligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bestemmingsplan Bultengebied Hardenberg, Vechtpark Hardenberg:</b> de reconstructie van de Amaliabrug past binnen de bestemming 'Water', 'Natuur' en 'Groen'.</li> <li>- <b>Bestemmingsplan Hardenberg Centrum:</b> de reconstructie van de Amaliabrug past binnen de bestemming 'Centrum' en 'Woongebied'.</li> <li>- <b>Bestemmingsplan Marslanden:</b> de reconstructie van de noordelijke brug aan de Koehierdsteeg past binnen de bestemming 'Groen'.</li> </ul> <p>Concluderend wordt gesteld dat de realisatie van het project in overeenstemming is met de aan de projectlocatie toegekende functies / de volgens de bestemmingsplannen geldende bestemmingen. Er is geen aanleiding om een bestemming / omgevingsplan aan te passen.</p>
Projectbesluit		Afd. 5.2 Ow	<a href="#">Afdeling 5.2 Omgevingswet</a>			Direct beroep bij de AvRvS (bijlage 2 Awb).	Minister van .../GS/DB	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Nee	<p>Het project betreft geen project waarbij sprake is van werkzaamheden die verplicht mogelijk gemaakt moeten worden op basis van een projectbesluit. Onder bepaalde omstandigheden kan dan vrijwillig voor een projectprocedure gekozen worden. Dit is het geval wanneer er sprake is van een nationaal, respectievelijk provinciaal, belang én dat belang kan niet doelmatig en doeltreffend door de provincie of de gemeente, respectievelijk de gemeente, worden behartigd. Van voorgaande is bij onderhavig project geen sprake.</p>
<b>Omgevingsvergunning - op basis van provinciale omgevingsverordening</b>										
Omgevingsvergunning	verrichten van in provinciale omgevingsverordening bepaalde activiteiten	art. 5.4 Ow.	<a href="#">Artikel 5.4 Omgevingswet</a>	8	6	6	GS provincie Overijssel	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Nee	<p>De locatie ligt niet binnen een stilte-, grondwaterwin- of beschermingsgebied of voormalige storplaats. Wel is het waterlichaam van de Vecht (exclusief winterbed) aangewezen als Natuurwetgebied Nederland. Naar verwachting wordt geen afbreuk gedaan aan de wezenlijke kenmerken en waarden van het NWN. Afbreuk aan NWN is ook niet vergoedingsplichtig, maar moet hersteld worden naar originele staat of kwalitatief of financieel gecompenseerd worden wanneer herstel geen optie is.</p>
<b>Omgevingsplanactiviteit - in strijd met omgevingsplan</b>										
Omgevingsvergunning	omgevingsplanactiviteit - in strijd met omgevingsplan	art. 5.1 lid 1 onder a Ow.	<a href="#">Artikel 5.1 Omgevingswet</a>	8	6	6	B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Nee	<p>Er is geen sprake van strijdigheid met het (tijdelijke) omgevingsplan. Zie projectspecifieke toelichting bij omgevingsplan hierboven.</p>
<b>Omgevingsplanactiviteit - op basis van omgevingsplan</b>										
Omgevingsvergunning	omgevingsplanactiviteit	art. 5.1 lid 1 onder a Ow.	<a href="#">Artikel 5.1 Omgevingswet</a>	8	6	6	B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Ja	<p>Getoetst aan de regels uit het omgevingsplan geldt een vergunningplicht voor het uitvoeren van de volgende werken en/of werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Amaliabrug</b></li> <li>- <b>Bestemmingsplan Bultengebied Hardenberg, Vechtpark Hardenberg:</b> Vanuit de bestemming 'Natuur' geldt vergunningplicht voor het aanbrengen van oppervlakteverhardingen (art. 5.3.1). Er worden geen nieuwe verhardingen aangebracht, enkel tijdelijk (rijplaten of grind). Er geldt geen vergunningplicht. Vanuit de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' geldt vergunningplicht voor het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden (art. 9.4.1). Er wordt grondroering voorzien binnen de bestemming. Er geldt vergunningplicht.</li> <li>- <b>Bestemmingsplan Hardenberg Centrum:</b> Vanuit de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' geldt vergunningplicht voor het aanbrengen van verhardingen wanneer de oppervlakte 500 m<sup>2</sup> of meer en een diepte van 50 cm of meer bedraagt (art. 13.3). Er worden geen nieuwe verhardingen aangebracht binnen deze dubbelbestemming. Er geldt geen vergunningplicht.</li> </ul> <p><b>Noordelijke brug</b> - Geen vergunningplichten.</p>
<b>Omgevingsplanactiviteit - op basis van gemeentelijke verordening</b>										
omgevingsvergunning	omgevingsplanactiviteit - gemeentelijke verordening	Art. 5.1 lid 1 onder a i.c.m. art. 22.8 Ow	<a href="#">Artikel 22.8 Omgevingswet</a>	8	6	6	B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Ja	<p>Op basis van artikel 22.8 van de Omgevingswet (overgangsrecht) veranderen vergunningplichten en ontheffingsplichten uit gemeentelijke verordeningen in omgevingsplanactiviteiten.</p> <p>Activiteiten waarvoor op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019 (APV) in het kader van de uit te voeren werkzaamheden (mogelijk) een vergunning verkregen moet worden, zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het opslaan roerende zaken op/langs de weg/in publiek domein (art. 2.10). Afhankelijk van de uitvoeringsmethode van de aannemer is deze toestemming benodigd.</li> <li>- Het realiseren van tijdelijke in- en uitritten voor tijdelijke werktreinen (art. 2.12). Afhankelijk van de uitvoeringsmethode van de aannemer is deze toestemming benodigd.</li> <li>- Het vellen van houtopstanden (art. 4.11). In dit project is waarschijnlijk geen sprake van het kappen van bomen.</li> </ul>
<b>Bouwen &amp; slopen</b>										
Omgevingsvergunning	omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk	art. 5.1 lid 1 onder a Ow.	<a href="#">Artikel 5.1 Omgevingswet</a>	8	6	6	B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Ja	<p>Er is sprake van bouwactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk vereist is. De reconstructies van de bruggen vallen gezien hun omvang niet onder de vrijstelling voor openbare/infrastructurele voorzieningen vanuit het Bbl, art. 2.29, lid p sub 1. Reconstructie is vergunningplichtig wanneer er sprake is van wijziging van de draagconstructie. Er is in dit geval dus geen sprake van gewoon beheer en onderhoud.</p> <p>Bouwketen en andere hulpconstructies om de werkzaamheden uit te voeren zijn vergunningvrij, bij plaatsing in of nabij de locatie waar de werkzaamheden worden verricht (Bbl, art. 2.29, lid q).</p>
Omgevingsvergunning	technische bouwactiviteit	art. 5.1 lid 2 onder a Ow.	<a href="#">Artikel 5.1 Omgevingswet</a>	8	6	6	B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Ja	<p>Voor een technische bouwactiviteit geldt: vergunningvrij tenzij aangewezen als vergunningplichtig. Vergunningplicht is opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), artikelen 2.25 (bouwwerken met dak) en 2.26 (bouwwerken zonder dak).</p> <p>Getoetst aan de regels uit het Bbl geldt dat de reconstructies van de Amaliabrug en de noordelijke brug vergunningplichtig zijn, omdat de draagconstructie wijziging (art. 2.26 lid 1a).</p> <p>Vervolgens dient beoordeeld te worden of de bouwwerken vallen onder een bouwwerk van gevolgklasse 1 (Bbl, art. 2.17, lid 1). Een bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde voor een infrastructurele voorziening bestemd voor langzaam verkeer, voor zover niet gelegen over een rijks- of provinciale weg en met een te overbruggen afstand van niet meer dan 20 meter valt hieronder (art. 2.17 lid 3f). De nieuwe Amaliabrug heeft een lengte van ca. 160 meter en de Noordelijke brug heeft een lengte van minimaal 20 meter. Beiden vallen daarom niet onder gevolgklasse 1 en is dus vergunningplichtig.</p> <p>Overige constructies die vallen in de categorie bouwwerken van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), artikel 2.17 lid 2 onder j zijn vrijgesteld van vergunningplicht. Dit betreffen bouwketen of een andere hulpconstructie die functioneel zijn voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit.</p>
Melding	technische bouwactiviteit (gevolgklasse 1)	art 2.18 Bbl	<a href="#">Artikel 2.18 Besluit bouwwerken leefomgeving</a>	4	0	0	B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Nee	<p>Een brug met een lengte korter dan 20 meter valt onder gevolgklasse 1 en is dan meldingsplichtig i.p.v. vergunningplichtig voor de technische bouwactiviteit. Bij meldingsplicht moet de initiatiefnemer zelf een onafhankelijke kwaliteitsborging aanstellen die de constructie toets op technische eisen uit het Bbl en de Wv. Gecertificeerde kwaliteitsborgers zijn te vinden via: <a href="https://register.tokk.nl/kb/kwaliteitsborging">https://register.tokk.nl/kb/kwaliteitsborging</a>. Diens rapporten zijn een indieningsvereiste voor de melding. Beide bruggen zijn minimaal 20 meter lang en zijn daarmee vergunningplichtig (zie regel hierboven).</p>
Melding	gebruiken van bouwwerk (gebruiksmelding)	art. 6.7 Bbl	<a href="#">Artikel 6.7 Besluit bouwwerken leefomgeving</a>	4	0	0	B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Nee	<p>Er is in dit project geen sprake van bouwwerken waarin mensen verblijven.</p>
Melding	slopen van een bouwwerk	art. 7.10 Bbl	<a href="#">Artikel 7.10 Besluit bouwwerken leefomgeving</a>	4	0	0	B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Ja	<p>De bestaande bruggen worden deels gedemonteerd/gesloopt. Wanneer er meer dan 10 m<sup>3</sup> sloofafval vrijkomt is een slooemelding vereist.</p> <p>Onderdeel van de slooemelding is een vereist asbestinventarisatierapport.</p>
Melding	in werking hebben van een mobiele puinbreker	art 7.33 Bbl	<a href="#">Artikel 7.33 Besluit bouwwerken leefomgeving</a>	4	0	0	B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Nee	<p>Uitgangspunt is dat geen mobiele puinbreker wordt toegepast.</p>
(Verzoek om) maatwerkvoorschrift	hinder geluid- en/of trillingen bouw- en sloopwerkzaamheden	7.23 Bbl	<a href="#">Artikel 7.23 Besluit bouwwerken leefomgeving</a>				B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Mogelijk	<p>Door de aannemer dient beoordeeld te worden of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voldaan kan worden aan de regels van Bbl artikel 7.17 en 7.18 (trillingen, veroorzaken van geluids- of trillingshinder). Indien niet aan de voorwaarden uit deze regels kan worden voldaan, dan kunnen maatwerkvoorschriften aangevraagd worden o.b.v. Bbl artikel 7.23.</p>
<b>Milieubelastende activiteit (Ba)</b>										
Omgevingsvergunning	milieubelastende activiteit	art. 5.1 lid 2 onder b Ow.	<a href="#">Artikel 5.1 Omgevingswet</a>	26 of 8		6	B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Nee	<p>Op basis van de scope van het project wordt beoordeeld dat er geen sprake is van vergunningplichtige milieubelastende activiteiten (MBA). Wel kan er sprake zijn van meldingsplichtige MBA's. Zie hiertoe de beoordelingsregel Melding - milieubelastende activiteit.</p>
Melding	milieubelastende activiteit	art 4.4 lid 1 Ow i.c.m. H4 Bal	<a href="#">Artikel 4.4 Omgevingswet</a>	4	0	0	B&W gemeente Hardenberg	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Mogelijk	<p>In het kader van de realisatie vinden milieubelastende activiteiten plaats die meldingsplichtig zijn, zoals het graven in mogelijk verontreinigde bodem. Daarnaast is mogelijk sprake van andere milieubelastende activiteiten, zoals het onttrekken van grondwater met als krachtbron een diesellagregaat, saneren, toepassen grond, etc. T.z.t. dient door de aannemer beoordeeld te worden welke meldingen in dit kader gedaan moeten worden.</p>
<b>Milieubelastende activiteit (overig)</b>										
Omgevingsvergunning	milieubelastende activiteit - door provincie of gemeente bepaald	art. 5.1 lid 2 onder b Ow. i.c.m. omgevingsverordening en/of omgevingsplan	<a href="#">Artikel 5.1 Omgevingswet</a>	26 of 8		6	GS of B&W	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Nee	<p>Er is geen sprake van een door de provincie of gemeente bepaalde milieubelastende activiteit, waarvoor vergunningplicht geldt.</p>
<b>Ontgronden</b>										
Omgevingsvergunning	ontgrondingsactiviteit (land en regionaal water)	art. 5.1 lid 1 onder c Ow en H16 Bal.	<a href="#">Artikel 5.1 Omgevingswet</a>	8	6	6	GS provincie Overijssel	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Nee	<p>Voor de realisatie van het project zijn graafwerkzaamheden nodig. Onder de omgevingswet geldt vrijstelling voor ontgronden voor het aanleggen, in stand houden, veranderen of verwijderen van buizen, kabels, palen of daarmee vergelijkbare werken (Bal, art. 16.7, lid e) en het bouwen, in stand houden of slopen van een bouwwerk (Bal artikel 16.7, lid f).</p> <p>Daarnaast geldt vanuit de Omgevingsverordening provincie Overijssel een vrijstelling voor ontgronden voor het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van een werk door of in opdracht van een gemeente, als minder dan 10.000 m<sup>3</sup> vaste stoffen uit één of meer waterpartijen wordt ontgraven en niet dieper dan 3 meter beneden oorspronkelijk niveau wordt gegraven (art. 3.133, lid 2).</p> <p>Op basis van bovenstaande vrijstellingen wordt gesteld dat de werkzaamheden in dit project zonder omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit kunnen worden uitgevoerd.</p>
<b>Water - activiteiten uit waterschapsverordening</b>										

# Vergunninginventarisatie voor Amaliabrug - Hardenberg



29-7-2025

Opgesteld door: BGS

Algemeen				Procedure				Projectspecifiek		
Vergunningtype	Vergunningplichtige activiteit	Wettelijk kader	Verwijzing naar wetsartikel op wetten.nl	Termijn (in weken)	Termijn verlenging (in weken)	Termijn bezwaar/ beroep (in weken)	Bevoegd Gezag*	Wijze aan te vragen	Van toepassing?	Projectspecifieke toelichting
Omgevingsvergunning	verrichten in waterschapsverordening bepaalde activiteiten - onttrekken van grondwater	art. 5.3 Ow.	<a href="#">Artikel 5.3 Omgevingswet</a>	8	6	6	DB waterschap Vechtstromen	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Mogelijk	Indien bemaling nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, geldt vanuit de Waterschapsverordening Vechtstromen een meldingsplicht wanneer het debiet niet meer is dan 10 m3 per uur, de onttrekking niet langer duurt dan 180 dagen, er in een aaneengesloten periode van 30 dagen niet meer dan 50.000 m3 wordt onttrokken en de totale grondwateronttrekking maximaal 200.000 m3 betreft (art. 4.4, lid 1 en 2). Worden de hier genoemde grenswaarden overschreden, dan geldt een vergunningplicht (art. 4.6.). Afhankelijk van de duur van de bemaling dient de melding vijf werkdagen (bij een periode van max. 56 dagen) of veertien werkdagen (bij een periode van 56-180 dagen) voor uitvoering te worden gedaan.
Melding	verrichten in waterschapsverordening bepaalde activiteiten - lozen van bemalingswater	art. 5.3 Ow.	<a href="#">Artikel 5.3 Omgevingswet</a>	4	0	0	DB waterschap Vechtstromen	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Mogelijk	Grondwater afkomstig van bemaling mag worden geloosd op een oppervlaktelichaam mits vier weken voor uitvoering gegevens en bescheiden worden verstrekt aan het waterschap over de aard en omvang van de lozing en de verwachte begindatum van de activiteit (waterschapsverordening, art. 3.15).
Melding	verrichten in waterschapsverordening bepaalde activiteiten - lozen op oppervlaktelichaam bij bouw- en sloopwerkzaamheden	art. 5.3 Ow.	<a href="#">Artikel 5.3 Omgevingswet</a>	4	0	0	DB waterschap Vechtstromen	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Ja	In dit project vinden sloop- en bouwwerkzaamheden plaats boven oppervlaktelichamen, namelijk de Molengoot en de Vecht. Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit moet aan het waterschap een werkstruikturen worden verstrekt, waarin is opgenomen op welke manier wordt gebouwd en gesloopt en welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stoffen die worden gebruikt of die kunnen vrijkomen, in het oppervlaktelichaam terechtkomen (waterschapsverordening art. 3.25 en 2.29).
Omgevingsvergunning	verrichten in waterschapsverordening bepaalde activiteiten - lozen van afvloeiend hemelwater	art. 5.3 Ow.	<a href="#">Artikel 5.3 Omgevingswet</a>	8	6	6	DB waterschap Vechtstromen	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Nee	Met het oog op doelmatig beheer van afvalwater kan afvloeiend hemelwater van de bruggen worden geloosd op het oppervlaktewater, indien dit niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (waterschapsverordening, art. 3.16). In dit project is sprake van een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom (betroft geen bodembedreigende voorzieningen). Dit betekent dat geen melding nodig is, zoals bedoeld in art. 3.17.
Omgevingsvergunning	verrichten in waterschapsverordening bepaalde activiteiten - beperkingengebiedactiviteit	art. 5.3 Ow.	<a href="#">Artikel 5.3 Omgevingswet</a>	8	6	6	DB waterschap Vechtstromen	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Ja	De Amaliabrug en de noordelijke brug liggen in het beperkingengebied waterstaatswerken. Binnen deze zone is het verboden om zonder omgevingsvergunning een brug te leggen en in stand te houden (waterschapsverordening, art. 2.2). Ook liggen beide bruggen in het beperkingengebied Winterbed Vecht. Binnen dit beperkingengebied is het verboden om zonder omgevingsvergunning handelingen en werkzaamheden uit te voeren (waterschapsverordening, art. 2.35).
Omgevingsvergunning	verrichten in waterschapsverordening bepaalde activiteiten - aanbrengen lozingsvoorziening voor bemalingswater en afvloeiend hemelwater	art. 5.3 Ow.	<a href="#">Artikel 5.3 Omgevingswet</a>	8	6	6	DB waterschap Vechtstromen	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Mogelijk	Voor een lozingsvoorziening voor het lozen van bemalingswater (realisatiefase) of het afvloeiend hemelwater (gebruiksfase) op een oppervlaktelichaam geldt dat deze vergunningvrij mag worden aangelegd wanneer deze voldoet aan de algemene regel uit art. 2.58 van de waterschapsverordening Vechtstromen. De voorziening moet verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktelichaam worden aangelegd. Is dit niet het geval, dan geldt een vergunningplicht (art. 2.59).
<b>Natuur</b>										
Omgevingsvergunning	Natura 2000-activiteit	art. 5.1 lid 1 onder e Ow.	<a href="#">Artikel 5.1 Omgevingswet</a>	26		6	GS provincie Overijssel	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Mogelijk	Het project ligt niet in of nabij een N2000-gebied. Er is dus geen sprake van een directe aantasting van een N2000-gebied. Wel dient op basis van een AERIUS-berekening bepaald te worden of er sprake kan zijn van indirecte aantasting van Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie tijdens de realisatiefase.
Omgevingsvergunning	flora- en fauna-activiteit	art. 5.1 lid 2 onder g Ow.	<a href="#">Artikel 5.1 Omgevingswet</a>	8 (enkeelvoud ig) of 12 (meervoud ig)	6	6	GS provincie Overijssel	<a href="#">Omgevingsloket</a>	Ja	Voor de reconstructie van de Amaliabrug en de noordelijke brug is een QuickScan en een nader onderzoek naar vogels uitgevoerd. Binnen het onderzoeksgebied zijn nestplaatsen van boerenzwaluw (maximaal 8 nesten), huizwaluw (maximaal 20 nesten), houthud (2 nesten) en turkse tortel (1 nest) vastgesteld. Als gevolg van het voornemen om groot onderhoud uit te voeren gaan deze nestplaatsen verloren. Nestplaatsen van boerenzwaluw en huizwaluw zijn jaar rond beschermd binnen de provincie Overijssel. Gelet op de permanente aantasting van nestplaatsen, als gevolg van het voornemen, is een vergunningplicht aan de orde. Voor het aanvragen van een vergunning dient een activiteitenplan opgesteld te worden waarin onder andere maatregelen zijn uitgewerkt zoals het werken buiten de broedperiode en het aanbieden van alternatieve nestplaatsen. Ook is in dit activiteitenplan de vergunningsaanvraag opgenomen met onder andere een onderbouwing van het belang en de alternatieven.
Melding	vellen van een houtopstand buiten de bebouwingscontour houtkap	art. 11.126 Bal	<a href="#">Artikel 11.126 Besluit activiteiten leefomgeving</a>	4	0	0	GS provincie Overijssel		Nee	De kaart met bebouwingscontour houtkap van de gemeente Hardenberg is niet online te vinden. Gezien de ligging van het project is echter aannemelijk dat de bomen in dit project zich binnen de bebouwingscontour bevinden. Deze melding is daarmee niet van toepassing.
<b>Infrastructuur</b>										
Omgevingsvergunning	beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg	art. 5.1 lid 2 onder f 1 Ow.	<a href="#">Artikel 5.1 Omgevingswet</a>	8	6	6	B&W gemeente Hardenberg		Nee	Er vinden werkzaamheden plaats aan gemeentelijke wegen. Voor gemeentelijke wegen landen deze regels vanuit de bestaande APV in het omgevingsplan. In de gemeente Hardenberg zijn voor gemeentelijke wegen geen beperkingengebieden vastgesteld, maar staan de regels nog in de APV. In de APV (art. 2.11, lid 2) is echter opgenomen dat het aanleggen of veranderen van een weg niet vergunningplichtig is wanneer een openbaar lichaam of bestuursorgaan deze zelf uitvoert.
<b>MER/mer</b>										
Plan-mer	voorbereiding plan/programma waarvoor een m.e.r. opgesteld moet worden	Afd 16.4.1 Ow en afdeling 11.1 Ob	<a href="#">§ 16.4.1 Omgevingswet, Afdeling 11.1 Omgevingsbesluit</a>	26		6			Nee	De voorgenomen activiteiten betreffen geen voorbereiding om een plan of programma vast te stellen. Het opstellen van een plan-mer is niet aan de orde.
Plan-mer-beoordeling	planactiviteit waarvoor een m.e.r.-beoordeling moet worden gedaan	Afd 16.4.1 Ow en art. 11.1 Ob	<a href="#">§ 16.4.1 Omgevingswet, Afdeling 11.1 Omgevingsbesluit</a>						Nee	De voorgenomen activiteiten betreffen geen voorbereiding om een plan of programma vast te stellen. Het opstellen van een plan-mer-beoordeling is niet aan de orde.
Project-mer	project-m.e.r.-plichtige projecten en besluiten	Afd 16.4.2 Ow en afdeling 11.2 Ob	<a href="#">§ 16.4.2 Omgevingswet, § 16.4.2 Omgevingswet</a>	26		6			Nee	De voorgenomen activiteiten vallen niet onder de categorieën uit bijlage V van het Omgevingsbesluit. Er is hiermee geen sprake van een project-mer-plicht.
Project-mer-beoordeling	projectactiviteit waarvoor een m.e.r.-beoordeling moet worden gedaan	Afd 16.4.2 Ow en art. 11.11 Ob	<a href="#">§ 16.4.2 Omgevingswet, Artikel 11.11 Omgevingsbesluit</a>	6			DB waterschap Vechtstromen		Nee	De voorgenomen hoofdfuncties vallen niet onder de categorieën uit bijlage V van het Omgevingsbesluit. Er is hiermee geen sprake van een project-mer-beoordelingsplicht. Een project-mer-beoordeling kan in dit geval alleen nodig zijn indien er sprake is van een vergunningplichtige grondwateronttrekking (Omgevingsbesluit bijlage V, cat. K1). Is dat het geval, dan behoort de mer beoordeling bij de omgevingsvergunning - wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater en is hiervoor het waterschap Vechtstromen het bevoegd gezag. Dit is bij onderhavig project naar verwachting niet aan de orde.
<b>Wegenverkeerswet en RVV</b>										
Verkeersbesluit (bebording/belijning)	verkeersmaatregelen (bebording/belijning): definitief of tijdelijk en langer dan 4 maanden	art. 15 lid 1 WVV jo. art. 12 BABW	<a href="#">Artikel 15 Wegenverkeerswet 1994, Artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)</a>	8		6	B&W gemeente Hardenberg	per post	Ja	Vanwege de aanpassingen aan de wegen (zowel tijdens de uitvoeringsfase als daarna voor de definitieve nieuwe verkeerssituatie) is een verkeersbesluit nodig, vanwege het feit dat er sprake is van aanpassingen van bebording en/of belijning.
Verkeersbesluit (fysiek)	verkeersmaatregelen (fysiek): definitief of tijdelijk	art. 15 lid 2 WVV	<a href="#">Artikel 15 Wegenverkeerswet 1994</a>	8		6	B&W gemeente Hardenberg	per post	Mogelijk	Indien er tijdens de realisatie van het project verkeersmaatregelen moeten worden genomen die leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, dan is hier een verkeersbesluit voor nodig, indien deze maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.
Toestemming verkeersmaatregelen	verkeersmaatregelen korter dan 4 maanden	art. 37 BABW	<a href="#">Artikel 37 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)</a>	3		0	B&W gemeente Hardenberg	stem af met wegbeheerder	Mogelijk	Deze toestemming is mogelijk noodzakelijk, afhankelijk van de uitvoeringsmethode van de aanmer en of de maatregelen niet al afgedekt worden door een nemen verkeersbesluit.
Ontheffing Regeling voertuigen	gebruik voertuig met afwijkende maten	art. 149 WVV jo. art. 9.1 Regeling voertuigen	<a href="#">Artikel 149 Wegenverkeerswet 1994, Artikel 9.1 Regeling voertuigen</a>	8		6	B&W gemeente Hardenberg		Mogelijk	Mogelijk dat er voor de realisatie van het project (aanvoer materieel/materiaal) gebruik gemaakt moet worden van voertuigen met een afwijkende maat. Dit is ter beoordeling van de aanmer.
Ontheffing exceptionele transporten (LZV)	rijden met exceptioneel transport	art. 149a WVV jo. art. 2 lid 1 Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten	<a href="#">Artikel 149a Wegenverkeerswet 1994, Artikel 2 Besluit ontheffingverlening, exceptioneel vervoer</a>	8		6	RDW	<a href="#">Exceptioneel Transport   RDW</a>	Mogelijk	Voor de realisatie van het project moeten grote brongedelen worden vervoerd, waarvoor gebruik gemaakt moet worden van uitzonderend vervoer langer dan 22 meter of breder dan 3 meter. De ontheffing hiervoor dient door de transporteur van de onderdelen aangevraagd te worden.
RVV-ontheffing	overtreden van specifieke verkeersregels en/of verkeersregels	art. 87 RVV	<a href="#">Artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)</a>	8		6	B&W gemeente Hardenberg	zie website wegbeheerder	Mogelijk	Uitgangspunt is dat de partijen die in de praktijk de werkzaamheden gaan uitvoeren, in het bezit zijn van een RVV-ontheffing. Anders moeten zij deze tijdig verzorgen.
<b>Wegenwet</b>										
Besluit Wegenwet: bestemming tot openbare weg	openstellen van een weg aan de openbaarheid	art. 5 lid 1 Wegenwet	<a href="#">Artikel 5 Wegenwet</a>	9	9	6	Gemeenteraad Hardenberg	per post	Nee	Ten behoeve van de af- en aanvoer van bruggen en andere werkzaamheden zijn geen nieuwe wegen benodigd die opgesteld worden aan de openbaarheid.
Onttrekkingsbesluit Wegenwet	het onttrekken van een openbare weg aan het openbaar verkeer	art. 8 en 9 Wegenwet	<a href="#">Artikel 7 Wegenwet</a>	26		6	Divers	per post	Nee	Er is geen sprake van het onttrekken van een openbare weg aan het openbaar verkeer. Er is slechts sprake van tijdelijke wegfsluitingen tijdens de uitvoering.
<b>Scheepvaartverkeerswet</b>										
Vrijstelling/ontheffing scheepvaartverkeerswet	afwijken van gebod/verbod verkeerstekens scheepvaart	art. 7 lid 1 Scheepvaartverkeerswet	<a href="#">Artikel 7 Scheepvaartverkeerswet</a>	8		6	DB waterschap Vechtstromen	<a href="https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/scheepvaart/scheepvaartverkeerswet-vergunningen/bijzonder-transport-over-water.aspx">https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/scheepvaart/scheepvaartverkeerswet-vergunningen/bijzonder-transport-over-water.aspx</a>	Mogelijk	De Overijsselse Vecht is een vaarweg bedoeld voor de recreatievaart. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden op en boven de vaarweg dient de aanmer te bepalen of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder af te wijken van gebod/verbodverkeerstekens. Indien hiervan wel sprake is, zal de aanmer voor deze werkzaamheden een vrijstelling/ontheffing moeten aanvragen. Het waterschap Vechtstromen is bevoegd gezag voor de Overijsselse Vecht. Daarnaast dient met het waterschap te worden afgestemd in hoeverre toestemming nodig is voor de gewijzigde vaarwegsituatie na vervanging van de brug.
Verkeersbesluit (scheepvaart)	wijzigen verkeerstekens voor scheepvaart >13 weken	art. 6 lid 1 Scheepvaartverkeerswet	<a href="#">Artikel 6 Scheepvaartverkeerswet</a>	8		6	DB waterschap Vechtstromen		Mogelijk	Indien het voor het uitvoeren van de werkzaamheden op de vaarweg nodig is om verkeerstekens te wijzigen, dan dient hiervoor een verkeersbesluit genomen te worden. Voorgaande ter beoordeling van de aanmer.
<b>Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON)</b>										
Graafmelding (Klic-melding)	verrichten van graafwerkzaamheden	art. 8 lid 1 WIBON	<a href="#">Artikel 8 Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken</a>	1		0	Dienst voor het kadaster en de openbare registers	<a href="https://www.kadaster.nl/grafmelding">https://www.kadaster.nl/grafmelding</a>	Ja	Voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden in openbare gronden is altijd een KLIC-melding benodigd.
<b>Telecommunicatiewet</b>										
Graafmelding telecom (instemmingsbesluit B&W)	graven in openbare gronden t.b.v. telecomkabels	art. 5.4 lid 1 sub b Tw juncto gemeentelijke verordening	<a href="#">Artikel 5.4 Telecommunicatiewet</a>	8		6	B&W gemeente Hardenberg	zie website gemeente	Nee	Indien het voor het uitvoeren van de werkzaamheden nodig is om telecomkabels te verleggen, dan is hiervoor een vergunning nodig. De vergunningplicht volgt uit artikel 2.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2017 Hardenberg. Naar verwachting niet nodig. Wel een aandachtspunt bij het kiezen van locaties en positionering van hulpwerken.
<b>Beleidsregels Tennaet</b>										
Toestemming Tennaet	werken nabij hoogspanning (Tennaet)	Beleidsregels Tennaet (veiligheidsvoorschriften)	<a href="#">Werkzaamheden bij hoogspanningsverbindingen (Tennaet.eu)</a>	5	0	0	Tennaet		Nee	Er vinden geen werkzaamheden plaats in of nabij hoogspanningsassets van Tennaet.
<b>Werken in de openbare ruimte, overige kabels en leidingen</b>										
Graafvergunning/-melding (kabels- en leidingen)	graafwerk in openbare gronden tbv kabels- en leidingen	Verordening kabels & leidingen	verwijzing verschild per gemeente	8		6	B&W gemeente Hardenberg	zie website gemeente/havenbedrijf	Nee	Indien het voor het uitvoeren van de werkzaamheden nodig is om kabels en leidingen in openbare gronden aan te leggen of bestaande te verleggen, dan is hiervoor een vergunning nodig. De vergunningplicht volgt uit artikel 2.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2017 Hardenberg. Naar verwachting niet nodig. Wel een aandachtspunt bij het kiezen van locaties en positionering van hulpwerken.
<b>Zondagswet</b>										
Ontheffing zondagswet (gerucht verwerken)	geluidshinder veroorzaken op zondag na 13 uur.	art. 3 lid 3 Zondagswet	<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBRO002120/Artikel3">http://wetten.overheid.nl/BWBRO002120/Artikel3</a>	8		6	B&W gemeente Hardenberg		Mogelijk	Enkel van toepassing indien in de realisatiefase werkzaamheden op zondag na 13 uur moeten worden uitgevoerd die kunnen leiden tot geluidshinder op geluidsoverlastige objecten. Dit is dan tevens afhankelijk van de uitvoeringsmethode en ter beoordeling van de aanmer.