

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: AME7550308 Verlagen maximum snelheid in Amersfoort

Datum: 19-08-2025

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

Bijlage 4 is aangepast:

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

1. Inschrijvingsbiljet;
2. Inschrijvingsstaat;
3. Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase);
- 4. Programma van eisen plaatsen palen en bebording, na nota 190825;**
5. Plaatsingsvoorwaarden palen en bebording;
6. Overzicht aan te passen wegen;
7. Omschrijving muteren in GeoVisia t.b.v. bebording;
- 8a. Ontwerp tijdelijke sticker 30, rond;
- 8b. Ontwerp tijdelijke sticker 30, rechthoek.

Duurzaam Beton:

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

De actuele productbladen voor duurzaam beton op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
632110								Tekst in bestekspost is aangepast.				
632110	321302							Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: langs rijbaan Zeldertsedreef en de Energieweg Betreft: te plaatsen verkeersbord, rond Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. 163310 De borden bevestigen aan: flespaal Afmetingen volgens type I Type: - A01-50 (2x) - D04 Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal) Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	3,00 V		
						2						
							9					
							2					
									st			6,00 L
632210								Tekst in bestekspost is aangepast.				
632210	321302							Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: langs rijbaan Zeldertsedreef Betreft: te plaatsen verkeersbord, driehoek Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. 163310 De borden bevestigen aan: flespaal Afmetingen volgens type I Type: - J38 Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal) Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00 V		
						2						
							9					
							2					
									st			2,00 L
632310								Tekst in bestekspost is aangepast.				
632310	321302							Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: zijwegen Van Randwijcklaan (Neptunesplein), zijwegen Leusderweg (omgeving Javastraat) Betreft: te plaatsen verkeersbord, vierkant Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. 163330 De borden bevestigen aan: flespaal Afmetingen volgens type I Type: - A01-30zb - A02-30ze Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal) Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	22,00 V		
						2						
							9					
							2					
									st			8,00 I
									st			14,00 I
									st			44,00 L
632320								Tekst in bestekspost is aangepast.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
632320	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: zijwegen Van Randwijcklaan (Neptunesplein), zijwegen Leusderweg (omgeving Javastraat) Betreft: te plaatsen verkeersbord, vierkant Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. 163330 De borden bevestigen aan: lichtmast Afmetingen volgens type I Type: - A01-30zb - A02-30ze Bevestigen d.m.v. 2 HI-Torque verkeersbordklemmen per bord (lichtmast) en voorzien van rubberen beschermband Retroflecterend, klasse III 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	13,00 V	
								st		6,00 I
								st		7,00 I
								st		26,00 L
								st		26,00 L
632330							Tekst in bestekspost is aangepast.			
632330	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: langs rijbaan De Stuwdam Betreft: te plaatsen verkeersbord, vierkant Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. 163330 De borden bevestigen aan: lichtmast Afmetingen volgens type I Type: - E01ze Bevestigen d.m.v. 2 HI-Torque verkeersbordklemmen per bord (lichtmast) en voorzien van rubberen beschermband Retroflecterend, klasse III 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00 V	
								st		1,00 I
								st		2,00 L
								st		2,00 L
632340							Tekst in bestekspost is aangepast.			
632340	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: langs rijbaan Lübeckweg Betreft: te plaatsen verkeersbord, vierkant Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. 163330 De borden bevestigen aan: flespaal Afmetingen volgens type I Type: - E01ze + A02-30ze (gecombineerd) Bevestigen d.m.v. 4 scharnierklemmen per bord (flespaal) Retroflecterend, klasse III 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00 V	
								st		1,00 I
								st		4,00 L
632410							Tekst in bestekspost is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
632410	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: langs rijbaan Zeldertsedreef Betreft: onderbord te bevestigen aan flespaal Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr. 163340 De borden bevestigen aan: flespaal Afmetingen volgens type I Type: - OB104 - onderbord "STEIL" Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal) Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00 V	
632510							Tekst in bestekspost is aangepast.			
632510	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Betreft: te plaatsen verkeersbord, rond De borden bevestigen aan: flespaal Afmetingen volgens type I Type: - A01-30 Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal) Borden voorzien van tijdelijke sticker volgens bijlage 8a Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st st st	350,00 V	
632520							Tekst in bestekspost is aangepast.			
632520	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Betreft: te plaatsen verkeersbord, rond De borden bevestigen aan: flespaal Afmetingen volgens type I Type: - A01-50 Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal) Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st st	8,00 V	
632530							Tekst in bestekspost is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
632530	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Betreft: te plaatsen verkeersbord, rond De borden bevestigen aan: lichtmast Afmetingen volgens type I Type: - A01-30 Bevestigen d.m.v. 2 HI-Torque verkeersbordklemmen per bord (lichtmast) en voorzien van rubberen beschermband Borden voorzien van tijdelijke sticker volgens bijlage 8a Retroflecterend, klasse III 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	190,00 V	
632540							Tekst in bestekspost is aangepast.			
632540	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Betreft: te plaatsen verkeersbord, rond De borden bevestigen aan: lichtmast Afmetingen volgens type I Type: - A01-50 Bevestigen d.m.v. 2 HI-Torque verkeersbordklemmen per bord (lichtmast) en voorzien van rubberen beschermband Retroflecterend, klasse III 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	4,00 V	
632550							Tekst in bestekspost is aangepast.			
632550	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: langs rijbaan Oude Zevenhuizerstraat en Amersfoortsestraat Betreft: te plaatsen verkeersbord, rond De borden bevestigen aan: flespaal Afmetingen volgens type II Type: - A01-60 Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal) Retroflecterend, klasse III 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	3,00 V	
632610							Tekst in bestekspost is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
632610	321302					2		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Betreft: te plaatsen verkeersbord, driehoek De borden bevestigen aan: flespaal Afmetingen volgens type I Type: - B03 - B04 - B05 Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal) 9 Retroflecterend, klasse III 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	157,00 V	
632620								Tekst in bestekspost is aangepast.			
632620	321302					2		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Betreft: te plaatsen verkeersbord, driehoek De borden bevestigen aan: lichtmast Afmetingen volgens type I Type: - B03 - B04 - B05 Bevestigen d.m.v. 2 HI-Torque verkeersbordklemmen per bord (lichtmast) en voorzien van rubberen beschermband 9 Retroflecterend, klasse III 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	52,00 V	
632710								Tekst in bestekspost is aangepast.			
632710	321302					2		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Betreft: te plaatsen verkeersbord, vierkant De borden bevestigen aan: flespaal Afmetingen volgens type I Type: - A01-30zb - A02-30ze Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal) Borden voorzien van tijdelijke sticker volgens bijlage 8b 9 Retroflecterend, klasse III 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	96,00 V	
632720								Tekst in bestekspost is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
632720	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: langs rijbaan Danzigweg en de Lübeckweg Betreft: te plaatsen verkeersbord, vierkant De borden bevestigen aan: flespaal Afmetingen volgens type I Type: - E01zb + A01-30zb - E01ze + A02-30ze Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal) Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	3,00 V		
						2		st		2,00	L
								st		1,00	L
								st		6,00	L
						9					
						2					
632730							Tekst in bestekspost is aangepast.				
632730	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: diverse locaties binnen de werkgrens Betreft: te plaatsen verkeersbord, vierkant De borden bevestigen aan: lichtmast Afmetingen volgens type I Type: - A01-30zb - A02-30ze Bevestigen d.m.v. 2 HI-Torque verkeersbordklemmen per bord (lichtmast) en voorzien van rubberen beschermband Borden voorzien van tijdelijke sticker volgens bijlage 8b Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	31,00 V		
						2		st		17,00	L
								st		14,00	L
								st		62,00	L
								st		62,00	L
								st		31,00	I
						9					
						2					
632810							Tekst in bestekspost is aangepast.				
632810	321302						Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: langs Plotterweg bij aansluiting Lichtpenweg Betreft: onderborden te bevestigen aan flespaal, vierkant De borden bevestigen aan: bestaande flespaal Afmetingen volgens type I Type: - OB712 Bevestigen d.m.v. 2 scharnierklemmen per bord (flespaal) Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00 V		
						2		st		1,00	L
								st		2,00	L
						9					
						2					
635							Tekst in bestekspost is aangepast.				
635							AANPASSEN ZONEPORTAAL Aanpassingen aan het zoneportaal mogen alleen in week 4 van 2026 worden doorgevoerd.				
635110							Deze bestekspost is vervallen				
635210							Tekst in bestekspost is aangepast.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
635210	321399							Leveren + aanbrengen sticker verkeersbord, rechthoek, zoneportaal. Situering: langs rijbaan Van Randwijcklaan, Rustenburgerweg, Meridiaan en Weg van de Vrijheid Betreft: aanbrengen sticker, rechthoek, op bestaand bord in zoneportaal Inclusief schoonmaken bestaand bord vóór aanbrengen sticker Afmetingen volgens type I, rechthoek - A01-30 Retroflecterend, klasse III Stickers voorzien van tijdelijke sticker volgens bijlage 8a Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	6,00 V	6,00 L
635220								Tekst in bestekspost is aangepast.			
635220	321399							Leveren + aanbrengen sticker verkeersbord, rechthoek, zoneportaal. Situering: langs rijbaan Oude Zevenhuizerstraat Betreft: aanbrengen sticker, rechthoek, op bestaand bord in zoneportaal Inclusief schoonmaken bestaand bord vóór aanbrengen sticker Afmetingen volgens type I, rechthoek - A01-60 Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00 V	2,00 L
636								Tekst in bestekspost is aangepast.			
636								AANPASSEN KOMPORTAAL Aanpassingen aan het komportaal mogen alleen in week 4 van 2026 worden doorgevoerd.			
636110								Deze bestekspost is vervallen			
636210								Tekst in bestekspost is aangepast.			
636210	321399							Leveren + aanbrengen sticker verkeersbord, rond, komportaal. Situering: langs rijbaan Koedijkerweg Betreft: aanbrengen sticker, rond, op bestaand bord in zoneportaal Inclusief schoonmaken bestaand paneel vóór aanbrengen sticker Afmetingen volgens type I, rond - A01-30 Retroflecterend, klasse III Stickers voorzien van tijdelijke sticker volgens bijlage 8a Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00 V	2,00 L
636220								Tekst in bestekspost is aangepast en hoeveelheid is aangepast.			
636220	321399							Leveren + aanbrengen sticker verkeersbord, rond, komportaal. Situering: langs rijbaan Amersfoortsestraat Betreft: aanbrengen sticker, rond, op bestaand bord in zoneportaal Inclusief schoonmaken bestaand paneel vóór aanbrengen sticker Afmetingen volgens type I - A01-60 Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	1,00 V	1,00 L
636230								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
636230	321399						Leveren + aanbrengen sticker verkeersbord, rond, komportaal. Situering: langs rijbaan Hanzetunnel Betreft: aanbrengen sticker, rond, op bestaand bord in zoneportaal Inclusief verwijderen aanwezige demarkerende / afdekkende sticker Inclusief schoonmaken bestaand paneel vóór aanbrengen sticker Afmetingen volgens type I - A01-60 Retroflecterend, klasse III Langs een weg zonder gescheiden rijbanen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	2,00 V	
6363							Tekst in bestekspost is aangepast.			
6363							<u>Leveren + aanbrengen paneel met snelheid</u> Afmetingen paneel zijn indicatief aangegeven, de aannemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste afmeting.			
636310							Tekst in bestekspost is aangepast.			
636310	322199						Leveren + aanbrengen paneel met snelheid op kombord. Situering: langs rijbaan Westerdorpstraat aan de zijde van de even huisnummers Betreft: aanbrengen paneel met stickers met snelheidsaanduiding aan beide kanten Kleur achtergrond: zwart Afmetingen sticker volgens type I Type borden: - A01-50 - A01-60 Retroflecterend, klasse III Afmetingen paneel: Breedte bord: ca. 1,54 m Dikte bord: 0,015 m Hoogte bord: 0,67 m Kleur paneel: zwart Inclusief bevestigingsmateriaal	st	1,00 V	
636320							Tekst in bestekspost is aangepast.			
636320	322199						Leveren + aanbrengen paneel met snelheid op kombord. Situering: langs rijbaan Westerdorpstraat aan de zijde van de oneven huisnummers Betreft: aanbrengen paneel met stickers met snelheidsaanduiding aan beide kanten Inclusief verplaatsen bestaande paneel Kleur achtergrond: zwart Afmetingen sticker volgens type I Type borden: - A01-50 - A01-60 Retroflecterend, klasse III Afmetingen paneel: Breedte bord: ca. 1,36 m Dikte bord: 0,015 m Hoogte bord: 0,67 m Kleur paneel: zwart Inclusief bevestigingsmateriaal	st	1,00 V	
636330							Tekst in bestekspost is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
636330	322199						Leveren + aanbrengen paneel met snelheid op kombord. Situering: langs rijbaan Amersfoortsestraat Betreft: aanbrengen paneel met stickers met snelheidsaanduiding aan één zijde Kleur achtergrond: zwart Afmetingen sticker volgens type I Type borden: - A01-60 Retroflecterend, klasse III Afmetingen paneel: Breedte bord: ca. 1,41 m Dikte bord: 0,015 m Hoogte bord: 0,67 m Kleur paneel: zwart Inclusief bevestigingsmateriaal	st	1,00	V
637120							Tekst in bestekspost is aangepast.			
637120	100299						Maken + verwerken revisie werkzaamheden. Betreft: een opgave van: - alle verwijderde bebording (en dragers) - alle aan te brengen bebording (en dragers) - verwerken in GeoVisia Online van de omgeving van de gemeente Amersfoort Revisie dient te voldoen aan de eisen gesteld door de gemeente Amersfoort De volgende informatie inzake bebording (inclusief komborden) dient te worden verzameld : 1. locatie (x-, y-coördinaat en straatnaam) conform IMGeo; 2. wegcategorie; 3. bordmaat; 4. bordpositie ten opzichte van de rijrichting; 5. zichtzijde (inclusief foto); 6. type bord (conform VNVF-benaming); 7. afmeting; 8. productiedatum (indien bekend); 9. type drager + kleur; 10. wijze van bevestiging; 11. beeldkwaliteit zoals bedoeld in bepalingen 32.82.02 (coating en krassen), 32.82.03 (deuken en gaten) 32.82.04 (kleurechtheid) en 32.82.06 (volledigheid) van de Standaard Contactpersoon: G. van der Zee Telefoonnr. 033-4695088 Voor het verwerken van de informatie zie bijlage 7 Omschrijving muteren in GeoVisia Online Gegevens dienen uiterlijk 29 januari 2026 in GeoVisia te zijn verwerkt.	EUR		N
637210							Deze bestekspost is vervallen			
840010							Tekst in bestekspost is aangepast.			
840010	100299						Uitvoeren inspectie geplaatste bebording. Betreft: de inspectie, samen met de gemeente Amersfoort, na 1e week van de start werkzaamheden (plaatsen nieuwe palen / bebording met snelheidsmaatregelen) Moment van inspectie in overleg met de directie Inclusief eventuele aanpassingen	EUR		N

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 De tekst is aangepast:

Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als XLSx-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Paragraaf komt te vervallen.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 De tekst is aangepast:

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt **niet** verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 Paragraaf komt te vervallen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 05 PROCESCERTIFICATIE

03 Lid 03 komt te vervallen.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 27 01 ALGEMEEN

03 Lid 03 komt te vervallen.