



2e Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Leveren van een middelgrote veegmachine”

23-12-2025

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

2e Nota van inlichtingen "Leveren van een middelgrote veegmachine" van gemeente Barneveld

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	00 - Leidraad	17	2.1	Uit navraag bij borstelleverancier KOTI blijkt dat de door Gemeente Barneveld aangegeven borstels niet geschikt zijn voor onze borstelinrichting, met als gevolg een voor ons slechter veegresultaat. Deze door u aangegeven borstels zijn namelijk merkspecifiek. Uiteindelijk gaat het in deze beoordeling om het resultaat van het vegen. Wij verzoeken u derhalve dat het toegestaan is om van dezelfde borstelleverancier een soortgelijke veegborstel met minimaal dezelfde bezetting en bladstaalbreedte toe te mogen passen om daarmee een eerlijke demonstratie te kunnen weergeven.	Na overleg met de borstelleverancier zijn we tot de onderstaande twee typen veegborstels gekomen die toegepast kunnen worden tijdens de praktijkbeoordeling: <u>Zijborstels:</u> GBHP030013 Veegborstel (gestoken uitvoering) Bovenplaat: kunststof ø580 x ø320 x 30 mm Veegdiameter: ø830 mm Totale hoogte: 220 mm Bevestiging: snelwisselsysteem 4 bouten M10 x 55 mm op steekcirkel ø 480 mm Bezetting: bladstaal 2,8 x 0,45 Aantal kransen: 3 GBS2020014 Veegborstel (SW uitvoering) Bovenplaat: staal ø645 x ø200 x 2 mm Veegdiameter: ø900 mm Totale hoogte: 256 mm Bevestiging: snelwisselsysteem 4 bouten M10 x 25 mm op steekcirkel ø 295 mm Bezetting: bladstaal 2,8 x 0,45mm Aantal strippen: 40 Met slijt-indicator <u>3e arm borstels:</u> GBHP040001 Veegborstels (gestoken uitvoering) Bovenplaat: kunststof ø580 x ø320 x 30 mm Veegdiameter ø820 mm Totale hoogte 200 mm Bevestiging: snelwisselsysteem 4 bouten M10 x 55 mm op steekcirkel ø 480 mm Bezetting: bladstaal 3,5 x 0,60 Aantal kransen: 3 GBS2950218 Veegborstel (SW uitvoering) Bovenplaat: staal ø495 x ø200 x 2 mm Veegdiameter: ø770 mm Totale hoogte: 256 mm Bevestiging: snelwisselsysteem 4 bouten M10 x 25 mm op steekcirkel ø 295 mm Bezetting: bladstaal 3,3x0,6 Aantal strippen: 40 Inschrijver dient in de inschrijving (in een separaat document) aan te geven met welke type veegborstel de veegmachine tijdens de praktijkbeoordeling zal worden uitgerust zodat opdrachtgever voldoende tijd heeft om de veegborstels te bestellen en deze op tijd aanwezig zijn voor de praktijkbeoordeling waarbij inschrijver het aangegeven borsteltype op de veegmachine zal monteren bij aanvang van de praktijkbeoordeling.

2e Nota van inlichtingen "Leveren van een middelgrote veegmachine" van gemeente Barneveld

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
					<u>Mededeling van de aanbestedende dienst:</u> Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief): • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is) • Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC • Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer) • Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd • Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren • Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen) • Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig) • Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken • Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd • Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad