
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: SRU-00-26-003-D00

Bestek en voorwaarden voor:
Onderhoud kunstwerken te Almere 2026 - 2029

Aanbesteder:
Gemeente Almere
Afdeling Stadsruimte
Team Projectmanagement & Contractvoorbereiding

BESTEKNUMMER:

SRU-00-26-003-D00

Opgesteld door:

Steller:	E. Mahmoud
datum:	08-12-2025

Vrijgegeven door:

Uitvoeringscoördinator:	H.A. Breukelman
datum:	08-12-2025

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Prestatiemeten:	3
09 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
07 BOUWSTADIUM WERKTERREIN	5
08 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN	5
10 GELIJKWAARDIG	5
16 Duurzaamheid	5
2.2 Nadere beschrijving	6
2 Conserveringswerken beton	7
21 Conserveringswerken boven land	7
211 Bewerken oppervlakken van verhard beton	7
212 Aanbrengen coating op verhard beton	7
3 Leveren materialen	8
35 Diversen	8
5 LEVERANTIES	9
51 Conservering beton	9
52 Conservering leuningen	9
53 Funderingslagen	9
532 Slijtlagen	9
5322 <u>Herstellen van betonnen dek</u>	9
3. Bepalingen	11

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 08 Prestatiemeten:**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 09 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return**
Geen wijzigingen of aanvullingen

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Geen wijzigingen of aanvullingen

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen wijzigingen of aanvullingen

03 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen of aanvullingen

04 Bijlagen

Bijlage 9 voorlopige planning werkzaamheden planmatig onderhoud bruggen en Bijlage 10 zijn toegevoegd en Bijlagen worden:

1. De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;

- Bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1. V&G plan Onderhoud kunstwerken 2026-2029
- Bijlage 2. Referentieblad Kerncompetenties.
- Bijlage 3. Format voor inlichtingen
- Bijlage 4. CAR-polis "de meest recente versie" met voorwaarden
- Bijlage 5. Boordelingsformulier Past Performance
- Bijlage 6. SROI Prestatietabel
- Bijlage 7. Normenstellend kader BLVC;
- Bijlage 8. Meest recente Shape-file;
- Bijlage 9. Voorlopige planning werkzaamheden planmatig onderhoud bruggen;
- Bijlage 10. Shape file bruggen Almere.

2- De volgende formulieren zullen na aanbesteding door de directie worden verstrekt:

- Meldingsformulier Piketdienst.

07 BOUWSTADIUM WERKTERREIN

Geen wijzigingen of aanvullingen

08 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN

Geen wijzigingen of aanvullingen

10 GELIJKWAARDIG

Geen wijzigingen of aanvullingen

16 Duurzaamheid

Geen wijzigingen of aanvullingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Conserveringswerken beton - De aannemer dient rekening te houden met het aanbrengen van coating op bestaande gecoate vlakken (horizontale, verticale en hellende vlakken). - Beton wat toenmalig ongecoat is, ongecoat laten (onbehandeld = onbehandeld laten), tenzij anders door de directie is aangegeven.				
21			Conserveringswerken boven land				
211			Bewerken oppervlakken van verhard beton				
211060			Bestekspost 211060 vervalt en verwijderd				
212			Aanbrengen coating op verhard beton				
212010			Bestekspost 212010 vervalt en wordt vervangen door				
212010	561199		Aanbrengen antigraffiti coating. Voor het aanbrengen van de nieuwe coating dient de onderlaag droog, stof- en vetvrij te zijn. Aanbrengen coating bestaande uit: - Mavrox Graffitiguard Permanent 2C met kleurnummer volgens opgave van directie Leverantie coating volgens bestekspostnr. 510040. Aanbrengen conform voorschriften leverancier. Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m2	1.600,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Leveren materialen Leveren op plaats van verwerking.				
35			Diversen Materiaal ter goedkeuring van de directie.				
350010			Bestekspost 350010 vervalt en wordt vervangen door				
350010	426499		Leveren van mortel t.b.v. bestekspostnr. 532210 en 532220	kg	800,00	F	
			Cementgebonden PCC-mortel conform CUR-aanbeveling 118.I t.b.v. betonreparaties	kg			800,00 L
			Milieuklasse XC4, XD3, XS1, XF4				
			Druksterkte R2				
			Kleur betongrijs				
350410			Bestekspost 350410 vervalt en verwijderd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
5			LEVERANTIES				
51			Conservering beton				
510010			Bestekspost 510010 vervalt en wordt vervangen door				
510010	426499		Leveren cementgebonden mortel.	m3	5,00 F		
			Cementgebonden PCC-mortel conform	m3			5,00 L
			CUR-aanbeveling 118. t.b.v. betonreparaties volgens				
			bestekspostnr. 211030 en 221020.				
			Materiaal ter goedkeuring van de directie.				
52			Conservering leuningen				
520020			Bestekspost 520020 vervalt en wordt vervangen door				
520020	426499		Leveren cementgebonden mortel.	m3	3,00 F		
			Cementgebonden PCC-mortel conform	m3			3,00 L
			CUR-aanbeveling 118 t.b.v. betonreparaties volgens				
			bestekspostnr. 410040.				
			Materiaal ter goedkeuring van de directie.				
53			Funderingslagen				
532			Slijtlagen				
			Slijtlagen op een betonnen of kunststof (GVK) dek				
			worden vervangen.				
			Aanbrengen van slijtlagen (en overige materialen) moet				
			gebeuren conform voorschriften van de leverancier.				
5322			<u>Herstellen van betonnen dek</u>				
532210			Bestekspost 532210 vervalt en wordt vervangen door				
532210	426401		Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	5,00 F		
			Betreft: het repareren cq. herstellen van het betonnen				
			dek volgens bestekspostnr. 532170				
			Oppervlak per kunstwerk max. 5 m2.				
			Ondergrond: gewapend beton				
			Milieuklasse XC4, XD3, XS1, XF4				
			Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3: R2				
		2.	Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel				
			(PCC) conform CUR-aanbeveling 118.				
			Geleverd volgens Bestekspostnr. 350010				
		.4. . . .	Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter				
			keuze van de aannemer				
		. . .1. .	Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken				
		1.	Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)				
			Vlakheid:				
			Maximaal toegestane afwijking in vlakheid conform				
			voorschriften leverancier slijtlaag				
			Textuur: geen nadere eisen				
532220			Bestekspost 532220 vervalt en wordt vervangen door				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
532220	426401		Aanbrengen cementgebonden mortel. Betreft: het repareren cq. herstellen van het betonnen dek volgens Bestekspostnr. 532180 Opp. per kunstwerk 5 - 10 m2 Ondergrond: gewapend beton Milieuklasse XC4, XD3, XS1, XF4 Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3: .R2 2. Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) conform CUR-aanbeveling 118. Geleverd volgens Bestekspostnr. 350010 .4. Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter keuze van de aannemer1. . . Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken1. . . Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken) Vlakheid: Maximaal toegestane afwijking in vlakheid conform voorschriften leverancier Slijtlaag Textuur: geen nadere eisen	m2	10,00	F	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

Geen wijzigingen of aanvullingen

