

Snoeibeeld takvrije zones Provincie Overijssel

Technische uitleg voor het snoeien van bomen, wordt verwezen naar het 'Handboek Bomen' hoofdstuk 8, in aanvulling op deze richtlijnen zijn:

- Parkeerplaatsen vanaf de weg goed zichtbaar zijn in verband met de sociale veiligheid.
- Wegbebakening altijd zichtbaar vanaf de rijbaan.
- Lichtmasten dienen zichtbaar te zijn vanaf de weg en moeten zonder belemmering van takken hun licht kunnen verspreiden over de verharde oppervlaktes.
- Bebouwingen moeten vrij zijn van takken, overlast moet geminimaliseerd worden.

In afwijking op de genoemde maatvoering, is onderstaande maatvoering van toepassing

Takvrije zones Provincie Overijssel na oplevering		
	Takvrije zone boven	Takvrije zone naast
Wegen en vaarwegen	5.0 meter	1.0 meter
Fietspaden	4.5 meter	1.0 meter
Voetpaden	3.5 meter	1.0 meter
A-watergangen	5.0 meter	3.5 meter
B-watergangen	5.0 meter	1.0 meter
Overige watergangen en greppels	3.5 meter	tot insteek
Grasgewas/ berm	4.0 meter	n.v.t.
Landbouwgrond	4.0 meter	tot kavelgrens

