

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Frequentieposten Noordwest Overijssel - wegen De tekst: "- Voor de werkzaamheden zoals omschreven in hoofdstuk 1 geldt dat alle te treffen verkeersmaatregelen (inclusief eventueel inzetten van verkeersregelaars/botsabsorber) onderdeel uitmaken van de betreffende bestekspost. Er vindt derhalve geen afzonderlijke verrekening voor verkeersmaatregelen plaats. - De hoeveelheden resultaatsverplichting en de frequentie zoals omschreven in de besteksposten in hoofdstuk 1 betreffen de frequenties en hoeveelheid resultaatsverplichting voor een contractjaar van 12 maanden. Voor het eerste contractjaar, met een looptijd van ca. 9 maanden, geldt voor een aantal besteksposten een afwijkende frequentie, en dus ook een afwijkende hoeveelheid resultaatsverplichting." wijzigt in: "- De verrekening van verkeersmaatregelen t.b.v. de besteksposten zoals omschreven in hoofdstuk 1 vindt plaats onder hoofdstuk 7 - De hoeveelheden resultaatsverplichting en de frequentie zoals omschreven in de besteksposten in hoofdstuk 1 betreffen de frequenties en hoeveelheid resultaatsverplichting voor een contractjaar van 12 maanden. Voor het eerste contractjaar, met een looptijd van ca. 9 maanden, geldt voor een aantal besteksposten een afwijkende frequentie, hiervoor zijn aparte besteksposten opgenomen - De totale hoeveelheid vrijkomend maaisel per kalenderjaar in rayon Noordwest Overijssel bedraagt - indicatief - ca. 5.500 ton"			
11			Onderhoud bermen			
111110			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
111120			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
111150			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111150	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen ter plaatse van de vlucht- en bergingszone - rijbaan - bubeko Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Maaien van de berm breedte 1,50m gerekend uit kant rijbaan, rotondes, kruispunten en/of bushalteshavens Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 1895 are 9. Standaard beheer - Hoogte grasvegetatie na het maaien: 50mm. - Inclusief bijmaaien rondom obstakels (in dezelfde werkgang) - Inclusief bijmaaien rondom bomen (in dezelfde werkgang) - De werkzaamheden omvatten tevens het bijmaaien rondom de perrons enabri's van de bushaltes over een breedte van 1,50m - Verharde oppervlaktes dienen na het maaien schoon te zijn en ontdaan van maairesten 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) 9. Vrijgekomen materialen, inclusief natuurlijk afval (o.a. bladafval/bloesem), direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.895,00	F
111160			Toevoegen bestekspost			
111160	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen ter plaatse van de vlucht- en bergingszone - parallelwegen en fietspaden Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Maaien van de berm breedte 1,20m gerekend uit de kant parallelwegen, fietspaden, parkeerplaatsen en/of picknickplaatsen Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 1895 are 9. Standaard beheer - Hoogte grasvegetatie na het maaien: 50mm. - Inclusief bijmaaien rondom obstakels (in dezelfde werkgang) - Inclusief bijmaaien rondom bomen (in dezelfde werkgang) - De werkzaamheden omvatten tevens het bijmaaien rondom de perrons enabri's van de bushaltes over een breedte van 1,20m - Verharde oppervlaktes dienen na het maaien schoon te zijn en ontdaan van maairesten 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) 9. Vrijgekomen materialen, inclusief natuurlijk afval (o.a. bladafval/bloesem), direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.895,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111210			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
111250			Toevoegen bestekspost			
111250	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen ter plaatse van de uitzichthoeken Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Maaien van de berm ter plaatse van de zichthoeken bij rotondes, kruispunten en/of zijwegen Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 3970 are 9. Standaard beheer - Hoogte grasvegetatie na het maaien: 50mm. - Inclusief bijmaaien rondom obstakels (in dezelfde werkgang) - Inclusief bijmaaien rondom bomen (in dezelfde werkgang) - De werkzaamheden omvatten tevens het bijmaaien rondom de perrons enabri's van de bushaltes over een breedte van 1,50m .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) 9. Vrijgekomen materialen, inclusief natuurlijk afval (o.a. bladafval/bloesem), direct na het maaieren verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	3.970,00	F
111310			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
111350			Toevoegen bestekspost			
111350	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen binnen de bebouwde kom Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Maaien van de berm met een variabele breedte, bibeko Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 1900 are 9. Standaard beheer - Hoogte grasvegetatie na het maaien: 50mm. - Inclusief bijmaaien rondom obstakels (in dezelfde werkgang) - Inclusief bijmaaien rondom bomen (in dezelfde werkgang) .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) 9. Vrijgekomen materialen, inclusief natuurlijk afval (o.a. bladafval/bloesem), direct na het maaieren verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	3.800,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111410			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7" De tekst: "Aantal maaibeurten: 3 x per jaar" wijzigt in: "Aantal maaibeurten: 5 x per jaar"			
111450			Toevoegen bestekspost			
111450	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen binnen de bebouwde kom Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Maaien van de berm met een variabele breedte, vrijliggende parkeerplaatsen en wildoversteken Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 35,5 are 9. Standaard beheer - Hoogte grasvegetatie na het maaien: 50mm. - Inclusief bijmaaien rondom obstakels (in dezelfde werkgang) - Inclusief bijmaaien rondom bomen (in dezelfde werkgang) .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. Het betreft bermen horizontaal of met een talud tot 1 : 2 en talud 1 : 2 of steiler .9. Aantal maaibeurten: 3 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) .9 Vrijgekomen materialen, inclusief natuurlijk afval (o.a. bladafval/bloesem), direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	106,50	F
111510			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
111550			Toevoegen bestekspost			
111550	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bermen op middeneiland rotonde Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Maaien van de berm met een variabele diameter Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte gerekend met 20 are 9. Standaard beheer - Hoogte grasvegetatie na het maaien: 50mm. - Inclusief bijmaaien rondom obstakels (in dezelfde werkgang) .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 x Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) .9 Vrijgekomen materialen, inclusief natuurlijk afval (o.a. bladafval/bloesem), direct na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
114110			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
115110			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
115120			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
115210			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
115310			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7" Deficode pos. 3: "9 Lengte droog talud: variabel" wijzigt in: "2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer" Deficode pos. 4: "9 Natte waterkant: waterdiepte: variabel Oeververdediging: grotendeels geen, op enkele locaties wel aanwezig" wijzigt in: 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: ca. 90 % geen en ca. 10% met oververdediging"			
115320			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7" Deficode pos. 3: "9 Lengte droog talud: variabel" wijzigt in: "2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer" Deficode pos. 4: "9 Natte waterkant: waterdiepte: variabel Oeververdediging: grotendeels geen, op enkele locaties wel aanwezig" wijzigt in: 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: ca. 90 % geen en ca. 10% met oververdediging"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115330			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7" Deficode pos. 3: "9 Lengte droog talud: variabel" wijzigt in: "2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer" Deficode pos. 4: "9 Natte waterkant: waterdiepte: variabel Oeververdediging: grotendeels geen, op enkele locaties wel aanwezig" wijzigt in: 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: ca. 90 % geen en ca. 10% met oververdediging"			
115510			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
115520			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
116010			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
118010			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
118030			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
118050			Toevoegen bestekspost			
118050	512512		Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Betreft: het handmatig maaien van ter plaatse van groeilocaties van de Aziatische duizendknoop. Voor aanvullende informatie zie ook artikel 51.02.11 en 51.02.12 van deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst Maaierwerkzaamheden uitvoeren voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden zoals omschreven 111 Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 8,5 are 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) 2. Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	8,50	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
118110			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
118150			Toevoegen bestekspost			
118150	512599		Maaien groeilocatie van de reuzenberenklauw - 1e contractjaar Betreft: het handmatig maaien van ter plaatse van groeilocaties van de reuzenberenklauw Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 25 are Inclusief het doorsteken van het wortelgestel Horizontaal of met een talud tot 1:2 Gerekend met 1 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) Vrijgekomen plantmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	25,00	F
118220			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
118250			Toevoegen bestekspost			
118250	512501		Maaien berm en taluds. Betreft: maaien van groeilocaties van Jacobskruiskruid Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 39 are 9. Ecologisch beheer: Hoogte grasvegetatie na het maaien: 50mm. 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) 9. Vrijgekomen plantmateriaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Inrichting in overleg met de directie te bepalen, uitgangspunten: - Inrichting op maximaal 25 km (enkele reis) van de locatie waar het plantmateriaal vrij komt - Inclusief lossen op locatie; - Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	39,00	F
12			Onderhoud groenvoorzieningen			
121010			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121020			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
121050			Toevoegen bestekspost			
121050	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: onkruidvrij maken beplantingsvak bestaande uit heesters om middendeel van rotondes en nabijgelegen heestervakken Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel en bijlage D2 Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 560 m2 3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 2. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	560,00	F
121210			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
121220			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
121250			Toevoegen bestekspost			
121250	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken van haagvoet van (blok)hagen Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale lengte: 3972 m 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m 2. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd)	m	3.972,00	F
121260			Toevoegen bestekspost			
121260	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: onkruidvrij maken van haagvoet van (blok)hagen Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 36 m 9. Totale breedte variabel 2. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd)	m	72,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121310			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
121320			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
121330			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
121340			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7" De tekst: "Totale oppervlakte: 509 m2" wijzigt in: "Totale oppervlakte: 118 m2" De hoeveelheid resultaatsverplichting: " 118,00 m2, F" wijzigt in: "236,00 m2, F"			
121340	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: snoeien/knippen van hagen Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 118 m2 Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag .1. Betreft: blokhaag .9. Breedte van de haag: 0,60 - 0,80m .9. Hoogte van de haag: 1,50m en hoger Hoogte gemeten ter plaatse van de berm haagzijde, zijde hoofdrijbaan .2. Aantal beurten: 2 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	236,00	F
121350			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
1214			<u>Knippen hagen - 1e contractjaar</u> Toevoegen hoofdstuk			
1214			<u>Knippen hagen - 1e contractjaar</u>			
121410			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121410	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: snoeien/knippen van hagen Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 4786 m2 Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .1. Betreft: blokhaag .9. Breedte van de haag: 0,60 - 0,80m .9. Hoogte van de haag: < 0,60m Hoogte gemeten ter plaatse van de berm haagzijde, zijde hoofdrijbaan .1. Aantal beurten: 1 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	4.786,00	F
121420			Toevoegen bestekspost			
121420	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: snoeien/knippen van hagen Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 4748 m2 Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .1. Betreft: blokhaag .9. Breedte van de haag: 0,60 - 0,80m .9. Hoogte van de haag: 0,60 - 0,90m Hoogte gemeten ter plaatse van de berm haagzijde, zijde hoofdrijbaan .1. Aantal beurten: 1 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	4.748,00	F
121430			Toevoegen bestekspost			
121430	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: snoeien/knippen van hagen Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 1748 m2 Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .1. Betreft: blokhaag .9. Breedte van de haag: 0,60 - 0,80m .9. Hoogte van de haag: 1,20 - 1,50m Hoogte gemeten ter plaatse van de berm haagzijde, zijde hoofdrijbaan .1. Aantal beurten: 1 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.748,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121440			Toevoegen bestekspost			
121440	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: snoeien/knippen van hagen Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 118 m2 Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .1. Betreft: blokhaag .9. Breedte van de haag: 0,60 - 0,80m .9. Hoogte van de haag: 1,50m en hoger Hoogte gemeten ter plaatse van de berm haagzijde, zijde hoofdrijbaan .1. Aantal beurten: 1 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	118,00	F
121450			Toevoegen bestekspost			
121450	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: snoeien/knippen van hagen Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 36 m2 Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .1. Betreft: blokhaag .9. Breedte van de haag: variabel .9. Hoogte van de haag: < 0,60m Hoogte gemeten ter plaatse van de berm haagzijde, zijde hoofdrijbaan .1. Aantal beurten: 1 x per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	36,00	F
122010			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
122030			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
122040			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
122050			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122050	515551		Verwijderen waterlot.	st	12,00	F
			Betreft: verwijderen stamschot, opschot en/of waterlot ter			
			plaatsse van lindebomen in de uitzichthoeken			
			Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel			
			Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7			
			Totale aantal: 12 st			
		1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		.9.	Verwijderen van stamschot, opschot en/of waterlot bij			
			lindebomen die in de uitzichthoeken staan			
			Verwijderen tot een hoogte zoals aangegeven in bijlage			
			D3 van deze RAW-raamovereenkomst.			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage			
			D10 van deze RAW-raamovereenkomst			
			1e contractjaar			
			(eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd)			
			2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Frequentieposten "extra ronde" - gehele areaal De tekst: "- Voor de werkzaamheden zoals omschreven in hoofdstuk 3 geldt dat alle te treffen verkeersmaatregelen (inclusief eventueel inzetten van verkeersregelaars/botsabsorber) onderdeel uitmaken van de betreffende bestekspost. Er vindt derhalve geen afzonderlijke verrekening voor verkeersmaatregelen plaats. wijzigt in: - De verrekening van verkeersmaatregelen t.b.v. de besteksposten zoals omschreven in hoofdstuk 3 vindt plaats onder hoofdstuk 7			
311110			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
311120			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
311210			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
311310			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
311410			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
311510			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
316020			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			Frequentieposten "extra ronde" - deel van het areaal			
411110			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411120			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411130			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411150			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411160			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411170			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411210			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411220			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411230			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411240			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411310			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411320			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411330			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
411340			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411410			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411420			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411430			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411440			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411510			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411520			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
411530			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
416010			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
416020			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
416030			De tekst: "Exclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
542			Onderhoudssnoei - bereikbaar met hoogwerker De tekst: "- Het verwijderen van alle dood hout. Beschrijving dood hout en afgestorven takken dikker dan 4 cm en langer dan 75 cm" wijzigt in: "- Het verwijderen van alle dood hout. Beschrijving dood hout en afgestorven takken dikker dan 4 cm of langer dan 75 cm"			
5422			<u>Onderhoudssnoei verwaarloosd bomenbeeld - niet</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			<u>vrijuit</u>			
			Paragraaf vervalt			
542240			Bestekspost vervalt			
542250			Bestekspost vervalt			
542260			Bestekspost vervalt			
542270			Bestekspost vervalt			
5425			<u>Onderhoudssnoei verwaarloosd bomenbeeld - vrijuit</u>			
			Paragraaf vervalt			
542540			Bestekspost vervalt			
542550			Bestekspost vervalt			
542560			Bestekspost vervalt			
542570			Bestekspost vervalt			
543			Onderhoudssnoei - niet bereikbaar met hoogwerker			
			De tekst:			
			"- Het verwijderen van alle dood hout. Beschrijving			
			dood hout en afgestorven takken dikker dan 4 cm			
			en langer dan 75 cm"			
			wijzigd in:			
			"- Het verwijderen van alle dood hout. Beschrijving			
			dood hout en afgestorven takken dikker dan 4 cm of			
			langer dan 75 cm"			
5432			<u>Onderhoudssnoei verwaarloosd bomenbeeld - niet</u>			
			<u>vrijuit</u>			
			Paragraaf vervalt			
543240			Bestekspost vervalt			
543250			Bestekspost vervalt			
543260			Bestekspost vervalt			
543270			Bestekspost vervalt			
5435			<u>Onderhoudssnoei verwaarloosd bomenbeeld - niet</u>			
			<u>vrijuit</u>			
			Paragraaf vervalt			
543540			Bestekspost vervalt			
543550			Bestekspost vervalt			
543560			Bestekspost vervalt			
543570			Bestekspost vervalt			
558210			De volgende tekst vervalt:			
			"Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen"			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			Verkeersmaatregelen Hoofdstuk 7 vervalt in zijn geheel, en wordt vervangen door onderstaande hoofdstuk 7			
7			Verkeersmaatregelen			
71			Verkeersmaatregelen - overdag Overdag tussen 7.00uur - 20.00uur.			
710			Verkeersmaatregelen fietspaden			
7100			<u>Toepassen stat. afzetting 1122a</u>			
710010	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast fietspad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1122A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: n.v.t. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
710020	621099		Instandhouden afzetting 1122A Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710010	dag	5,00	F
710030	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710010	keer	5,00	F
7101			<u>Toepassen stat. afzetting 1122B</u>			
710110	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast fietspad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1122B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: n.v.t. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
710120	621099		Instandhouden afzetting 1122B Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710110	dag	5,00	F
710130	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710110	keer	5,00	F
7102			<u>Toepassen stat. afzetting 1123A</u>			
710210	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast fietspad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1123A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: n.v.t. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
710220	621099		Instandhouden afzetting 1123A Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710210	dag	20,00	F
710230	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710210	keer	20,00	F
7103			<u>Toepassen stat. afzetting 1123B</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
710310	621010			Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast fietspad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1123B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: n.v.t. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
710320	621099			Instandhouden afzetting 1123B Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710310	dag	2,00	F	
710330	621013			Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710310	keer	2,00	F	
7104				<u>Toepassen stat. afzetting 1124A</u>				
710410	621010			Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast fietspad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1124A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: n.v.t. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
710420	621099			Instandhouden afzetting 1124A Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710410	dag	2,00	F	
710430	621013			Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710410	keer	2,00	F	
711				Verkeersmaatregelen erftoegangsweg				
7110				<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1201A</u>				
711010	621010			Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1201A .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F	
711020	621099			Instandhouden/verplaatsen afzetting 1201A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	10,00	F	
711030	621013			Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711010	keer	10,00	F	
7111				<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1201B</u>				
711110	621010			Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1201B .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
711120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1201B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711110 Rekenen met maximaal 2 verplaatsingen per dag	dag	2,00	F
711130	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711110	keer	2,00	F
7112			<u>Toepassen stat. afzetting 1202B</u>			
711210	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1202B .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
711220	621099		Instandhouden afzetting 1202B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711210	dag	2,00	F
711230	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711210	keer	2,00	F
7113			<u>Toepassen stat. afzetting 1202D</u>			
711310	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1202D .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
711320	621099		Instandhouden afzetting 1202D Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711310	dag	2,00	F
711330	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711310	keer	2,00	F
7114			<u>Toepassen stat. afzetting 1204</u>			
711410	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1204 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
711420	621099		Instandhouden afzetting 1204 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711410	dag	2,00	F
711430	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711410	keer	2,00	F
7115			<u>Toepassen stat. afzetting 1205</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
711510	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F	
711520	621099		Instandhouden afzetting 1205 . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711510	dag	5,00	F	
711530	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711510	keer	5,00	F	
7116			<u>Toepassen stat. afzetting 1206</u>				
711610	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1206 . Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761010 tot en met 761030 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
711620	621099		Instandhouden afzetting 1206 . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711610	dag	2,00	F	
711630	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711610	keer	2,00	F	
712			Verkeersmaatregelen erftoegangsweg - vervolg				
7120			<u>Toepassen rijdende afzetting 1221</u>				
712010	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1221 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F	
712020	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1221 . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F	
712030	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712010	keer	20,00	F	
7121			<u>Toepassen rijdende afzetting 1222A</u>				
712110	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1222A .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
712120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1222A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712110 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F
712130	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712110	keer	20,00	F
7122			<u>Toepassen rijdende afzetting 1222B</u>			
712210	621010	9.	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1222B .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
712220	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1222B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F
712230	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712210	keer	20,00	F
714			Verkeersmaatregelen gebiedsontsluitingsweg			
7140			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1301A</u>			
714010	621005	1.	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1301A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
714020	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1301A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	15,00	F
714030	621008	2.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714010	keer	15,00	F
7141			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1301AA</u>			
714110	621010	1.	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1301AA .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
714120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1301AA Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714110 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
714130	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714110	keer	2,00	F
7142			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1301B</u>			
714210	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1301B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
714220	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1301B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	15,00	F
714230	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714210	keer	15,00	F
7143			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1301C</u>			
714310	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1301C .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
714320	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1301C Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714310 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
714330	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714310	keer	2,00	F
7144			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1301D</u>			
714410	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1301D .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
714420	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1301D Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714410 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
714430	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714410	keer	2,00	F
7145			<u>Toepassen stat. afzetting 1302B</u>			
714510	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1302B .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
714520	621099		Instandhouden afzetting 1302B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714510	dag	10,00	F
714530	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714510	keer	10,00	F
7146			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1303A</u>			
714610	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1303A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
714620	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1303A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714610 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
714630	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714610	keer	2,00	F
7147			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1303B</u>			
714710	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1303B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
714720	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1303B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714710 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
714730	621013	1.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714710	keer	2,00	F
715			Verkeersmaatregelen gebiedsontsluitingsweg - vervolg			
7150			<u>Toepassen stat. afzetting 1304A</u>			
715010	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg	keer	2,00	F
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1304A			
		.9.	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering:			
			- Bibeko: Vwiu = 30 km/h			
			- Bubeko: Vwiu = 50 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
715020	621099		Instandhouden afzetting 1304A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715010	dag	2,00	F
715030	621008	2.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715010	keer	2,00	F
7151			<u>Toepassen stat. afzetting 1304B</u>			
715110	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg	keer	2,00	F
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1304B			
		.9.	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering:			
			- Bibeko: Vwiu = 30 km/h			
			- Bubeko: Vwiu = 50 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
715120	621099		Instandhouden afzetting 1304B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715110	dag	2,00	F
715130	621013	1.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715110	keer	2,00	F
7152			<u>Toepassen stat. afzetting 1306A</u>			
715210	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg	keer	2,00	F
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1306A			
		.9.	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering:			
			- Bibeko: Vwiu = 30 km/h			
			- Bubeko: Vwiu = 50 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
715220	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1306A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
715230	621008	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wiu 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715210 Toepassen stat. afzetting 1306C	keer	2,00 F	
7153					
715310	621005	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1306C Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761010 tot en met 761030 .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Bibeko: Vwiu = 30 km/h Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00 F	
715320	621099	Instandhouden/verplaatsen afzetting 1306C Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715310 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00 F	
715330	621008	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wiu 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715310	keer	2,00 F	
716		Verkeersmaatregelen gebiedsontsluitingsweg - vervolg			
7160		Toepassen rijdende afzetting 1321A			
716010	621005	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Bibeko: Vwiu = 30 km/h Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00 F	
716020	621099	Instandhouden/verplaatsen afzetting 1321A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00 F	
716030	621008	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716010	keer	2,00 F	
7161		Toepassen rijdende afzetting 1321B			
716110	621010	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Bibeko: Vwiu = 30 km/h Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
716120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1321B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716110 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
716130	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716110	keer	2,00	F
7162			<u>Toepassen rijdende afzetting 1321C</u>			
716210	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321C .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
716220	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1321C Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
716230	621008	9.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716210	keer	2,00	F
7163			<u>Toepassen rijdende afzetting 1321D</u>			
716310	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321B Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
716320	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1321D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716310 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F
716330	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716310	keer	20,00	F
7164			<u>Toepassen rijdende afzetting 1322A</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
716410	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322A Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
716420	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1322A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716410 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F	
716430	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716410	keer	2,00	F	
7165			<u>Toepassen rijdende afzetting 1322B</u>				
716510	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322B Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
716520	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1322B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716510 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F	
716530	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716510	keer	2,00	F	
7166			<u>Toepassen rijdende afzetting 1323A</u>				
716610	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323A Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
716620	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1323A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716610 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	100,00	F
716630	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716610	keer	100,00	F
7167			<u>Toepassen rijdende afzetting 1323B</u>			
716710	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323B Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	200,00	F
716720	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1323B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716710 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	200,00	F
716730	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716710	keer	200,00	F
72			Verkeersmaatregelen op kruisp. en rot. - overdag Overdag tussen 7.00uur - 20.00uur.			
721			Verkeersmaatregelen op kruispunten en rotondes			
7210			<u>Toepassen stat. afzetting 1331A</u>			
721010	621014	1.	Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1331A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
721020	621099		Instandhouden afzetting 1331A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721010	dag	15,00	F
721030	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721010	keer	15,00	F
7211			<u>Toepassen stat. afzetting 1331B</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
721110	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1331B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
721120	621099		Instandhouden afzetting 1331B . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721110	dag	15,00	F
721130	621017		Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721110	keer	15,00	F
7212			<u>Toepassen stat. afzetting 1331C</u>			
721210	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1331C .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
721220	621099		Instandhouden afzetting 1331C . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721210	dag	15,00	F
721230	621017		Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721210	keer	15,00	F
7213			<u>Toepassen stat. afzetting 1332A</u>			
721310	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1332A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
721320	621099		Instandhouden afzetting 1332A . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721310	dag	5,00	F
721330	621017		Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721310	keer	5,00	F
7214			<u>Toepassen stat. afzetting 1332B</u>			
721410	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1332B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
721420	621099			Instandhouden afzetting 1332B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721410	dag	5,00	F
721430	621017			Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721410	keer	5,00	F
7215				<u>Toepassen stat. afzetting 1332C</u>			
721510	621014			Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1332C .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
721520	621099			Instandhouden afzetting 1332C Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721510	dag	5,00	F
721530	621017			Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721510	keer	5,00	F
722				Verkeersmaatregelen op kruisp. en rot. - vervolg			
7220				<u>Toepassen stat. afzetting 1333A</u>			
722010	621014			Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1333A Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761010 tot en met 761030 .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
722020	621099			Instandhouden afzetting 1333A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722010	dag	5,00	F
722030	621017			Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722010	keer	5,00	F
7221				<u>Toepassen stat. afzetting 1333B</u>			
722110	621014			Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1333B Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761010 tot en met 761030 .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
722120	621099			Instandhouden afzetting 1333B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722110	dag	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
722130	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722110	keer	2,00	F
7222			<u>Toepassen stat. afzetting 1333C</u>			
722210	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes	keer	2,00	F
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1333C			
			Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761010 tot en met 761030			
		.9.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:			
			- Bibeko: Vwiu = 30 km/h			
			- Bubeko: Vwiu = 50 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
722220	621099		Instandhouden afzetting 1333C	dag	2,00	F
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722210			
722230	621017		Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722210	keer	2,00	F
7223		1.	<u>Toepassen stat. afzetting 1334A</u>			
722310	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten	keer	2,00	F
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1334A			
			Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761210 tot en met 761230			
		.9.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:			
			- Bibeko: Vwiu = 30 km/h			
			- Bubeko: Vwiu = 50 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
722320	621099		Instandhouden afzetting 1334A	dag	2,00	F
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722310			
722330	621017		Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722310	keer	2,00	F
7224		1.	<u>Toepassen stat. afzetting 1334B</u>			
722410	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten	keer	2,00	F
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1334B			
			Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761210 tot en met 761230			
		.9.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:			
			- Bibeko: Vwiu = 30 km/h			
			- Bubeko: Vwiu = 50 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
722420	621099		Instandhouden afzetting 1334B	dag	2,00	F
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722410			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
722430	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722410	keer	2,00	F
7225			<u>Toepassen stat. afzetting 1335A</u>			
722510	621014	1.	Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1335A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
722520	621099		Instandhouden afzetting 1335A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722510	dag	2,00	F
722530	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722510	keer	2,00	F
7226			<u>Toepassen stat. afzetting 1335B</u>			
722610	621014	1.	Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1335B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
722620	621099		Instandhouden afzetting 1335B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722610	dag	2,00	F
722630	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722610	keer	2,00	F
723			Verkeersmaatregelen op kruisp. en rot. - vervolg			
7230			<u>Toepassen stat. afzetting 1336A</u>			
723010	621014	1.	Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1336A Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761110 tot en met 761130 .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
723020	621099		Instandhouden afzetting 1336A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723010	dag	2,00	F
723030	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723010	keer	2,00	F
7231			<u>Toepassen stat. afzetting 1336B</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
723110	621014					Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1336B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
723120	621099					Instandhouden afzetting 1336B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723110	dag	2,00	F	
723130	621017					Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723110	keer	2,00	F	
7232						<u>Toepassen stat. afzetting 1341A</u>				
723210	621014					Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1341A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
723220	621099					Instandhouden afzetting 1341A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723210	dag	2,00	F	
723230	621017					Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723210	keer	2,00	F	
725						Overige verkeersmaatregelen				
7250						<u>Toepassen stat. afzetting afrit 1442</u>				
725010	621018					Aanbr. van afz.(en) bij spec. situaties en werkz. Ten behoeve van: werkzaamheden op/naast afrit 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1442 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
725020	621099					Instandhouden afzetting 1442 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 725010	dag	2,00	F	
725030	621022					Verw. v. afz.(en) bij specifieke sit. en werkz. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 725010	keer	2,00	F	
726						Verkeersmaatregelen stroomweg				
7260						<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1401B</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
726010	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1401B .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F	
726020	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1401B . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	10,00	F	
726030	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. 2. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726010	keer	10,00	F	
7261			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1402B</u>				
726110	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1402B .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
726120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1402B . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726110 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F	
726130	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. 2. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726110	keer	2,00	F	
7262			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1403B</u>				
726210	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1403B .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
726220	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1403B . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F	
726230	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. 2. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726210	keer	2,00	F	
7263			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1404B</u>				
726310	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1404B .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
726320	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1404B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726310 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
726330	621008	2.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726310	keer	2,00	F
7264			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1406B</u>			
726410	621005	1.	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1406B Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761310 tot en met 761130 .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
726420	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1406B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726410 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
726430	621008	2.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726410	keer	2,00	F
7265			<u>Toepassen rijdende afzetting 1421A</u>			
726510	621005	9.	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1421A .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
726520	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1421A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726510 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
726530	621008	9.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726510	keer	2,00	F
7266			<u>Toepassen rijdende afzetting 1421B</u>			
726610	621010	9.	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1421B .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
726620	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1421B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726610 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
726630	621013	9.		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726610	keer	20,00	F	
7267				<u>Toepassen rijdende afzetting 1421D</u>				
726710	621010	9.		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1421D .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F	
726720	621099			Instandhouden/verplaatsen afzetting 1421D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726710 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F	
726730	621013	9.		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726710	keer	20,00	F	
7268				<u>Toepassen rijdende afzetting 1423A</u>				
726810	621010	9.		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1423A .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F	
726820	621099			Instandhouden/verplaatsen afzetting 1423A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726810 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	50,00	F	
726830	621013	9.		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726810	keer	50,00	F	
7269				<u>Toepassen rijdende afzetting 1423B</u>				
726910	621010	9.		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1423B .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F	
726920	621099			Instandhouden/verplaatsen afzetting 1423B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726910 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	10,00	F	
726930	621013	9.		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726910	keer	10,00	F	
76				Verkeersmaatregelen aanvullende voorzieningen				
761				Verkeersregelinstallatie				
7610				<u>VRI met 4 lantaarns</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
761010	621601		Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Betreft: toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie voor diverse verkeersmaatregelen Lengte werkvak: variabel m 2. Geen verkeersafhankelijke detectie .1. Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 4 st . . .1. . . Aantal voorwaarschuwinglichten: 2 st2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt2 Met materialen van de aannemer	st	10,00	F
761020	621699		Instandhouden verkeersregelininstallatie Verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr. 761010	dag	10,00	F
761030	621604		Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie. 1. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761010	st	10,00	F
7611			<u>VRI met 6 lantaarns</u>			
761110	621601		Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Betreft: toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie voor diverse verkeersmaatregelen Lengte werkvak: variabel m 2. Geen verkeersafhankelijke detectie .1. Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 6 st . . .1. . . Aantal voorwaarschuwinglichten: 3 st2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt2 Met materialen van de aannemer	st	2,00	F
761120	621699		Instandhouden verkeersregelininstallatie Verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr. 761110	dag	2,00	F
761130	621604		Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie. 1. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761110	st	2,00	F
7612			<u>VRI met 8 lantaarns</u>			
761210	621601		Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Betreft: toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie voor diverse verkeersmaatregelen Lengte werkvak: variabel m 2. Geen verkeersafhankelijke detectie .1. Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 8 st . . .1. . . Aantal voorwaarschuwinglichten: 4 st2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt2 Met materialen van de aannemer	st	4,00	F
761220	621699		Instandhouden verkeersregelininstallatie Verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr. 761210	dag	4,00	F
761230	621604		Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie. 1. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761210	st	4,00	F
7613			<u>VRI met 4 lantaarns en 4 voorwaarschuwinglichten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
761310	621601		Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Betreft: toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie voor diverse verkeersmaatregelen Lengte werkvak: variabel m 2. Geen verkeersafhankelijke detectie 1. Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 4 st 1. Aantal voorwaarschuwinglichten: 4 st 2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt 2 Met materialen van de aannemer	st	2,00	F
761320	621699		Instandhouden verkeersregelininstallatie Verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr. 761310	dag	2,00	F
761330	621604		Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie. 1. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761310	st	2,00	F
77			Verkeersmaatregelen - avond avond en nacht tussen 20.00uur - 6.00uur.			
771			Verkeersmaatregelen erftoegangsweg - avond			
7710			<u>Toepassen stat. afzetting 1205 - avond</u>			
771010	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg - nacht 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205 - avond 3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
771020	621099		Instandhouden afzetting 1205 - avond Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 771010	dag	5,00	F
771030	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 771010	keer	5,00	F
772			Verkeersmaatregelen gebiedsontsluitingsweg			
7720			<u>Toepassen rijdende afzetting 1322A - avond</u>			
772010	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322A - avond Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwingborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwingbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. 9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
772020	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1322A - avond Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
772030	621008	9.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772010	keer	2,00	F
7721			<u>Toepassen rijdende afzetting 1322B - avond</u>			
772110	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322B - avond Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
772120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1322B - avond Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772110 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
772130	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772110	keer	2,00	F
7722			<u>Toepassen rijdende afzetting 1323A - avond</u>			
772210	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323A - avond Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
772220	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1323A - avond Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	5,00	F
772230	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772210	keer	5,00	F
7723			<u>Toepassen rijdende afzetting 1323B - avond</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
772310	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323B - avond Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
772320	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1323B - avond Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772310 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	5,00	F
772330	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772310	keer	5,00	F
78			Overige verkeersmaatregelen			
781			Toepassen omleidingsroutes			
781010	620399		Toepassen omleidingsroutes, landbouwverkeer. Ten behoeve van: werkzaamheden op parallelwegen Situering: diverse (niet aaneengesloten). locaties, op diverse provinciale wegen in Overijssel. Betreft: toepassen inclusief instandhouden. Omleidingsroute: In geval van werkzaamheden op de parallelweg, het landbouwverkeer via de hoofdrijbaan om de werkzaamheden heen geleiden. Omleidingsroute op enkelbaansweg (parallelweg) Met materiaal van de aannemer.	dag	1,00	F
781020	620399		Toepassen omleidingsroutes, fietsverkeer. Ten behoeve van: werkzaamheden op parallelwegen en fietspaden. Situering: diverse (niet aaneengesloten) locaties, op diverse provinciale wegen in Overijssel. Betreft: toepassen inclusief instandhouden. Omleidingsroute: In geval van werkzaamheden op het fietspad of parallelweg, het fietsverkeer via het fietspad aan de overzijde of parallelweg om de werkzaamheden heen geleiden. Omleidingsroute op enkelbaansweg Met materiaal van de aannemer.	dag	1,00	F
85			Transport materieel Het volgende hoofdstuk wordt toegevoegd			
85			Transport materieel Conform hetgeen vermeld in 01.21 van de handleiding van het CROW dient klein materieel dagelijks door de betreffende medewerkers te worden meegenomen en de kosten voor de aan- en afvoer van dit klein materieel dient in de betreffende eenheidsprijs te zijn verdisconteert.			
851			Aanvoeren van materieel De volgende paragraaf wordt toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
851			Aanvoeren van materieel			
851010			Toevoegen bestekspost			
851010	100121		Aanvoeren van materieel.	keer	4,00	F
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:			
			- Onderhoud aan planten en bomen			
852			Verplaatsen materieel			
			De volgende paragraaf wordt toegevoegd			
852			Verplaatsen materieel			
			Betreft het verplaatsen van voor de werkzaamheden			
			benodigd materieel per keer binnen een deelopdracht			
			Verplaatsingen binnen < 200 m, worden niet verrekend			
852010			Toevoegen bestekspost			
852010	100122		Verplaatsen van materieel.	keer	20,00	F
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:			
			- Onderhoud aan planten en bomen			
		.1. . . .	Verplaatsingsafstand: van 200 m tot 1 km			
852020			Toevoegen bestekspost			
852020	100122		Verplaatsen van materieel.	keer	10,00	F
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:			
			- Onderhoud aan planten en bomen			
		.2. . . .	Verplaatsingsafstand: van 1 tot 5 km			
852030			Toevoegen bestekspost			
852030	100122		Verplaatsen van materieel.	keer	5,00	F
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:			
			- Onderhoud aan planten en bomen			
		.3. . . .	Verplaatsingsafstand: van 5 tot 10 km			
852040			Toevoegen bestekspost			
852040	100122		Verplaatsen van materieel.	keer	2,00	F
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:			
			- Onderhoud aan planten en bomen			
		.9. . . .	Verplaatsingsafstand: 10 km en verder			
853			Afvoeren van materieel			
			De volgende paragraaf wordt toegevoegd			
853			Afvoeren van materieel			
853010			Toevoegen bestekspost			
853010	100123		Afvoeren van materieel.	keer	4,00	F
		1.	Na afloop van de volgende werkzaamheden:			
			- Onderhoud aan planten en bomen			
						
						