

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Frequentieposten Salland - wegen De tekst: "- Voor de werkzaamheden zoals omschreven in hoofdstuk 1 geldt dat alle te treffen verkeersmaatregelen (inclusief eventueel inzetten van verkeersregelaars/botsabsorber) onderdeel uitmaken van de betreffende bestekspost. Er vindt derhalve geen afzonderlijke verrekening voor verkeersmaatregelen plaats. - De hoeveelheden resultaatsverplichting zoals omschreven in de besteksposten in hoofdstuk 1 betreffen de hoeveelheid resultaatsverplichting voor een contractjaar van 12 maanden. Voor het eerste contractjaar, met een looptijd van ca. 9 maanden, geldt een afwijkende hoeveelheid resultaatsverplichting." wijzigt in: "- De verrekening van verkeersmaatregelen t.b.v. de besteksposten zoals omschreven in hoofdstuk 1 vindt plaats onder hoofdstuk 7 - De hoeveelheden resultaatsverplichting en de frequentie zoals omschreven in de besteksposten in hoofdstuk 1 betreffen de frequenties en hoeveelheid resultaatsverplichting voor een contractjaar van 12 maanden. Voor het eerste contractjaar, met een looptijd van ca. 9 maanden, geldt voor een aantal besteksposten een afwijkende frequentie, hiervoor zijn aparte besteksposten opgenomen"			
11			Onderhoud wegen			
111010			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
111030			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
111050			Toevoegen bestekspost			
111050	501311		Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen loszittend en vastzittend veegvuil, wegvuilen en overig opveegbaar vuil uit goten Voor aanvulling op definitie begrip wegvuilen en goten, zie deel 3, bepaling 01.21.01 Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 1. Betreft: gootbreedte goot: variabel, gemiddelde breedte 0,60m Totale lengte goot: 131.500 m 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D7 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) 9 Vrijgekomen materialen, direct na het vegen verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	789,00	F

RAW0018-150566

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112010			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
112030			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
112050			Toevoegen bestekspost			
112050	518101		Verharding ontdoen van blad. Betreft: verwijderen natuurlijk afval (niet zijnde veegvuil) uit goten Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Betreft: goten breedte variabel, gemiddelde breedte 0,60m Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Gemiddelde breedte goot 0,60m Totale lengte goot: 131.500 m 2. . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Werkzaamheden uitvoeren in één werkgang met de werkzaamheden zoals beschreven in bestekspostnr. 111050 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	789,00 F	
113010			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
113020			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
113030			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
113050			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
1131			<u>Onkruidvrij maken - 1e contractjaar</u> Paragraaf toevoegen			
1131			<u>Onkruidvrij maken - 1e contractjaar</u>			
113110			Toevoegen bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113110	518204		Onkruidvrij maken goten. Betreft: het onkruidvrij maken van goten en randstroken Voor aanvulling op definitie begrip goten, zie deel 3, bepaling 01.21.01 Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale lengte goot: 131.500 m 2. Betreft: goot bestaande uit 4 tot 8 strek- of rollagen .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D7 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) Bij het verwijderen van het onkruid mag dood onkruid niet achterblijven. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	131.500,00	F
113120			Toevoegen bestekspost			
113120	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van elementenverharding Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totale oppervlakte: 1020 are 1. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D7 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) Bij het verwijderen van het onkruid mag dood onkruid niet achterblijven. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.020,00	F
113130			Toevoegen bestekspost			
113130	518205		Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft: het onkruidvrij maken rondom obstakels Voor aanvulling op definitie begrip obstakels, zie deel 3, bepaling 01.21.01 Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totaal aantal: 14.750 st. .6. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D7 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) Bij het verwijderen van het onkruid mag dood onkruid niet achterblijven. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	14.750,00	F
113150			Toevoegen bestekspost			

RAW0018-150566

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113150	518299		Verwijderen vuil en onkruid rondom kolkinlaat - 1e contractjaar Betreft: verwijderen van vuil en onkruid rondom kolkinlaten (straat- en trottoirkolken), langs provinciale wegen. Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Inclusief vrijhouden van overgroei over deksels Kolkinlaat Totaal aantal: 9.460 st. Methode van schoonmaken en onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D7 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd) Bij het verwijderen van het onkruid mag dood onkruid niet achterblijven. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	9.460,00	F
12			Onderhoud meubilair			
121020			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
122010			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
122030			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
122050			Toevoegen bestekspost			
122050	503399		Reinigen borden - 1e contractjaar Betreft: het reinigen van borden langs provinciale wegen Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totaal aantal: 7.017 st. Wijze van reinigen ter keuze van de aannemer Na het reinigen dient het bord vrij te zijn van bevuiling door (natuurlijke) aanslag, en/of vloeibaar en/of kleverig afval Reinigen aan de voor- en achterzijde Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D7 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd)	st	7.017,00	F
122060			Toevoegen bestekspost			

RAW0018-150566

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122060	503399		Reinigen geleide-elementen - 1e contractjaar Betreft: het reinigen van hectometerborden en -palen, schrikhekken, bermpalen, zuiltjes en reflectoren op geleiderail, langs provinciale wegen Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7 Totaal aantal: 10.376 st. Wijze van reinigen ter keuze van de aannemer Na het reinigen dienen de geleide-elementen vrij te zijn van bevuilding door (natuurlijke) aanslag, en/of vloeibaar en/of kleverig afval Reinigen aan de voor- en achterzijde Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Voor periode van uitvoering wordt verwezen naar bijlage D7 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar (eerdere onderhoudsrondes zijn reeds uitgevoerd)	st	10.376,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Beeldposten Salland - wegen De tekst: "- De hoeveelheden resultaatsverplichting zoals omschreven in de besteksposten in hoofdstuk 2 betreffen de hoeveelheid resultaatsverplichting voor een contractjaar van 12 maanden. Voor het eerste contractjaar, met een looptijd van ca. 9 maanden, geldt een afwijkende hoeveelheid resultaatsverplichting." wijzigt in: "- De hoeveelheden resultaatsverplichting zoals omschreven in de besteksposten in hoofdstuk 2 betreffen de hoeveelheid resultaatsverplichting voor een contractjaar van 12 maanden. Voor het eerste contractjaar, met een looptijd van ca. 9 maanden, geldt voor een aantal besteksposten een afwijkende aantal weken, hiervoor zijn aparte besteksposten opgenomen."				
2116			<u>Beheersen vullingsgraad afvalbak - 1e contractjaar</u> Paragraaf toevoegen				
2116			<u>Beheersen vullingsgraad afvalbak - 1e contractjaar</u>				
211610			Toevoegen bestekspost				
211610	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: beheersen vullingsgraad afvalbak langs provinciale wegen Afmeting afvalbak: 240 liter Voor locatie afvalbakken zie bijlage D3 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar Kwaliteitsniveau volgens bijlage D1, beeldmeetlat met nummer 01	week	26,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			20,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.9.	Gebiedstype: divers				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211620			Toevoegen bestekspost				
211620	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft: beheersen vullingsgraad bovengrondse container, op het steunpunt van de Provincie Overijssel, brug en sluiscomplexen Afmeting afvalbak: minimaal 20 m3 Voor locatie afvalbakken zie bijlage D3 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar Kwaliteitsniveau volgens bijlage D1, beeldmeetlat met nummer 01	week	26,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			2,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.9.	Gebiedstype: divers				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2117			<u>Beheersen afval geplaatst bij container - 1e contractjaar</u> Paragraaf toevoegen				
2117			<u>Beheersen afval geplaatst bij container - 1e contractjaar</u>				
211710			Toevoegen bestekspost				
211710	501534		Beheersen afval geplaatst bij container. Betreft het beheersen van afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Meubilair-container-bijgeplaatst afval rondom container Betreft: Verwijderen bijgeplaatst afval naast afvalbakken (zoals omschreven in bestekspostnr. 211610 en 211620). Voor locatie afvalbakken zie bijlage D3 van deze RAW-raamovereenkomst 1e contractjaar Kwaliteitsniveau volgens bijlage D1, beeldmeetlat met nummer 02 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Gebiedstype: divers .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	26,00	F	
2118			<u>Ter beschikking stellen afvalbakken en containers - 1e contractjaar</u> Paragraaf toevoegen	st			22,00 I
2118			<u>Ter beschikking stellen afvalbakken en containers - 1e contractjaar</u>				
211810			Toevoegen bestekspost				
211810	506299		T.b.s. bovengrondse container (240 liter) - 1e contractjaar Ter beschikking stellen van bovengrondse container, verankerd met de ondergrond, verrijdbaar, met een inhoud van 240 liter. Voorzien van een kleine inworp-opening (Ø 15cm) 1e contractjaar Te onderhouden aantal: Beheersen van de vullingsgraad van deze containers vindt plaats volgens bestekspostnr. 211610 en beheersen afval geplaatst bij container volgens bestekspostnr. 211710	week	26,00	F	
211830			Toevoegen bestekspost	st			19,00 I
211830	506299		T.b.s. bovengrondse container (20 m3) - 1e contractjaar Ter beschikking stellen van bovengrondse container, verankerd met de ondergrond, verrijdbaar, met een inhoud van minimaal 20 m3 1e contractjaar Voorzien van deksel. Te onderhouden aantal: Beheersen van de vullingsgraad van deze containers vindt plaats volgens bestekspostnr. 211620 beheersen afval geplaatst bij container volgens bestekspostnr. 211710	week	26,00	F	
212000			Toevoegen bestekspost	st			2,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212000	100201		Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. 1. Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 212020, 212030 en 212040 .1. Frequentie: ten minste 1 keer per week .3. Moment van inspectie ter keuze van de aannemer	week	26,00	F	
219020			Toevoegen bestekspost				
219020	620199		Toep. verk. maatregelen meubilair- 1e contractjaar Betreft: alle tijdelijke verkeersmaatregelen die benodigd zijn om alle werkzaamheden zoals omschreven in hoofdstuk 21 uit te voeren, ter plaatse van provinciale wegen, fietspaden, parallelwegen en voetpaden 1e contractjaar Toepassen verkeersmaatregelen conform actuele CROW-publicatie 96b, figuren ter keuze aannemer met specifieke inachtneming van het volgende: - op de hoofdrijbaan buiten bebouwde kom dient de actiewagen in het nulpunt van de afzetting uitgevoerd te worden als verzwaarde actiewagen met botsabsorber; - toepassen van draadloze VRI's is niet toegestaan. Het toepassen van deze tijdelijke verkeers- maatregelen betreft onder andere (niet uitputtend benoemd): - uitvoerende werkzaamheden: - aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregel - instandhouden tijdelijke verkeersmaatregel - verplaatsen zo vaak als nodig tijdelijke verkeersmaatregel - verwijderen tijdelijke verkeersmaatregel Bij het eventueel toepassen van een rijdende afzetting hanteert de provincie Overijssel aanvullende eisen, het plaatsen van 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. Tijdelijke verkeersmaatregelen toepassen met materiaal/materieel van de aannemer.	week	26,00	F	
221050			Toevoegen bestekspost				
221050	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: beheersen fijn zwerfafval ter plaatse van gras en gewas langs wegen (onder andere: oevers, bermen, taluds, sloten en bodems van watergangen) Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel 1e contractjaar Kwaliteitsniveau volgens bijlage D1, beeldmeetlat met nummer 06 Grastype: divers 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Gebiedstype: divers .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	26,00	F	
221060			Toevoegen bestekspost	are			51.550,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
221060	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: beheersen grof zwerfafval ter plaatse van gras en gewas langs wegen (onder andere: oevers, bermen, taluds, sloten en bodems van watergangen) Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel 1e contractjaar Kwaliteitsniveau volgens bijlage D1, beeldmeetlat met nummer 07	week	26,00	F	
							1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Gebiedstype: divers .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			51.550,00
222050							Toevoegen bestekspost				
222050	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: beheersen fijn zwerfafval plantvakken Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel 1e contractjaar Kwaliteitsniveau volgens bijlage D1, beeldmeetlat met nummer 08	week	26,00	F	
							1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Gebiedstype: divers .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			6.415,00
222060							Toevoegen bestekspost				
222060	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: beheersen grof zwerfafval plantvakken Situering: zie GIS-kaarten Provincie Overijssel 1e contractjaar Kwaliteitsniveau volgens bijlage D1, beeldmeetlat met nummer 09	week	26,00	F	
							1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Gebiedstype: divers .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			6.415,00
229020							Toevoegen bestekspost				

RAW0018-150566

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
229020	620199		Toep. verk. maatregelen zwerfafval - 1e contractjaar Betreft: alle tijdelijke verkeersmaatregelen die benodigd zijn om alle werkzaamheden zoals omschreven in hoofdstuk 22 uit te voeren, ter plaatse van provinciale wegen, fietspaden, parallelwegen en voetpaden 1e contractjaar Toepassen verkeersmaatregelen conform actuele CROW-publicatie 96b, figuren ter keuze aannemer met specifieke inachtneming van het volgende: - op de hoofdrijbaan buiten bebouwde kom dient de actiewagen in het nulpunt van de afzetting uitgevoerd te worden als verzwaarde actiewagen met botsabsorber; - toepassen van draadloze VRI's is niet toegestaan. Het toepassen van deze tijdelijke verkeers- maatregelen betreft onder andere (niet uitputtend benoemd): - uitvoerende werkzaamheden: - aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregel - instandhouden tijdelijke verkeersmaatregel - verplaatsen zo vaak als nodig tijdelijke verkeersmaatregel - verwijderen tijdelijke verkeersmaatregel Bij het eventueel toepassen van een rijdende afzetting hanteert de provincie Overijssel aanvullende eisen, het plaatsen van 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. Tijdelijke verkeersmaatregelen toepassen met materiaal/materieel van de aannemer.	week	26,00	F

RAW0018-150566

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			Frequentieposten "extra ronde"			
50			Onderhoud wegen - "extra ronde" - gehele areaal			
			De tekst:			
			- Voor de werkzaamheden zoals omschreven in			
			hoofdstuk 50 geldt dat alle te treffen			
			verkeersmaatregelen (inclusief eventueel inzetten			
			van verkeersregelaars/botsabsorber) onderdeel			
			uitmaken van de betreffende bestekspost.			
			Er vindt derhalve geen afzonderlijke verrekening			
			voor verkeersmaatregelen plaats.			
			wijzigt in:			
			"- De verrekening van verkeersmaatregelen t.b.v. de			
			besteksposten zoals omschreven in hoofdstuk 50			
			vindt plaats onder hoofdstuk 7"			
501010			De tekst:			
			"Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen"			
			wijzigt in:			
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
501020			De tekst:			
			"Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen"			
			wijzigt in:			
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
501030			De tekst:			
			"Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen"			
			wijzigt in:			
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
502010			De tekst:			
			"Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen"			
			wijzigt in:			
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
502020			De tekst:			
			"Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen"			
			wijzigt in:			
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
502030			De tekst:			
			"Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen"			
			wijzigt in:			
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
503010			De tekst:			
			"Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen"			
			wijzigt in:			
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
503020			De tekst:			
			"Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen"			
			wijzigt in:			
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
503030			De tekst:			
			"Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen"			
			wijzigt in:			
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
503050			De tekst:			
			"Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen"			
			wijzigt in:			
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			

RAW0018-150566

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
51			Onderhoud riolering en duikers - gehele areaal De tekst: - Voor de werkzaamheden zoals omschreven in hoofdstuk 51 geldt dat alle te treffen verkeersmaatregelen (inclusief eventueel inzetten van verkeersregelaars/botsabsorber) onderdeel uitmaken van de betreffende bestekspost. Er vindt derhalve geen afzonderlijke verrekening voor verkeersmaatregelen plaats. wijzigt in: ""- De verrekening van verkeersmaatregelen t.b.v. de besteksposten zoals omschreven in hoofdstuk 51 vindt plaats onder hoofdstuk 7"			
511010			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
512010			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
512020			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
513010			De tekst: "Inclusief toepassen van de verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
52			Onderhoud wegen - wegen - "extra ronde" - deel van het areaal			
520010			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
520020			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
520030			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
520040			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
521010			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
521020			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			

RAW0018-150566

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
521030			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
521040			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
521050			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
521060			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
521070			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
521080			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
522010			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
522020			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
522030			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
522040			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
523010			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
523020			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
523030			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			

RAW0018-150566

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
523040			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
523050			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
523060			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
523070			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
523080			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
524010			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
524020			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
524030			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
524040			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
524050			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
524060			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
525010			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
525020			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			

RAW0018-150566

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
525030			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
525040			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
53			Onderhoud meubilair - "extra ronde"			
531010			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
531020			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
532010			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
532020			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
532030			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
532040			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
532050			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
532060			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
54			Onderhoud riolering en duikers - "extra ronde"			
541010			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			
541020			De tekst: "Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen" wijzigt in: "Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"			

RAW0018-150566

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
542010			De tekst:				
			"Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen"				
			wijzigt in:				
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"				
542020			De tekst:				
			"Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen"				
			wijzigt in:				
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"				
542030			De tekst:				
			"Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen"				
			wijzigt in:				
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"				
543010			De tekst:				
			"Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen"				
			wijzigt in:				
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"				
543020			De tekst:				
			"Exclusief toepassen van verkeersmaatregelen"				
			wijzigt in:				
			"Toepassen verkeersmaatregelen volgens hoofdstuk 7"				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			Verkeersmaatregelen Hoofdstuk 7 vervalt in zijn geheel, en wordt vervangen door onderstaande hoofdstuk 7			
7			Verkeersmaatregelen			
71			Verkeersmaatregelen - overdag Overdag tussen 7.00uur - 20.00uur.			
710			Verkeersmaatregelen fietspaden			
7100			<u>Toepassen stat. afzetting 1122a</u>			
710010	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast fietspad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1122A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: n.v.t. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
710020	621099		Instandhouden afzetting 1122A Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710010	dag	5,00	F
710030	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710010	keer	5,00	F
7101			<u>Toepassen stat. afzetting 1122B</u>			
710110	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast fietspad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1122B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: n.v.t. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
710120	621099		Instandhouden afzetting 1122B Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710110	dag	5,00	F
710130	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710110	keer	5,00	F
7102			<u>Toepassen stat. afzetting 1123A</u>			
710210	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast fietspad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1123A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: n.v.t. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
710220	621099		Instandhouden afzetting 1123A Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710210	dag	20,00	F
710230	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710210	keer	20,00	F
7103			<u>Toepassen stat. afzetting 1123B</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
710310	621010					Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast fietspad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1123B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: n.v.t. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
710320	621099					Instandhouden afzetting 1123B Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710310	dag	2,00	F	
710330	621013					Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710310	keer	2,00	F	
7104						<u>Toepassen stat. afzetting 1124A</u>				
710410	621010					Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast fietspad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1124A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: n.v.t. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	
710420	621099					Instandhouden afzetting 1124A Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710410	dag	2,00	F	
710430	621013					Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 710410	keer	2,00	F	
711						Verkeersmaatregelen erftoegangsweg				
7110						<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1201A</u>				
711010	621010					Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1201A .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F	
711020	621099					Instandhouden/verplaatsen afzetting 1201A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	10,00	F	
711030	621013					Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711010	keer	10,00	F	
7111						<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1201B</u>				
711110	621010					Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1201B .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
711120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1201B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711110 Rekenen met maximaal 2 verplaatsingen per dag	dag	2,00	F
711130	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711110	keer	2,00	F
7112			<u>Toepassen stat. afzetting 1202B</u>			
711210	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1202B .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
711220	621099		Instandhouden afzetting 1202B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711210	dag	2,00	F
711230	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711210	keer	2,00	F
7113			<u>Toepassen stat. afzetting 1202D</u>			
711310	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1202D .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
711320	621099		Instandhouden afzetting 1202D Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711310	dag	2,00	F
711330	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711310	keer	2,00	F
7114			<u>Toepassen stat. afzetting 1204</u>			
711410	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1204 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
711420	621099		Instandhouden afzetting 1204 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711410	dag	2,00	F
711430	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711410	keer	2,00	F
7115			<u>Toepassen stat. afzetting 1205</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
711510	621010	 1.3.2	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
711520	621099		Instandhouden afzetting 1205 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711510	dag	5,00	F
711530	621013	 1.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711510	keer	5,00	F
7116			<u>Toepassen stat. afzetting 1206</u>			
711610	621010	 1.3.2	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1206 Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761010 tot en met 761030 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
711620	621099		Instandhouden afzetting 1206 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711610	dag	2,00	F
711630	621013	 1.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 711610	keer	2,00	F
712			Verkeersmaatregelen erftoegangsweg - vervolg			
7120			<u>Toepassen rijdende afzetting 1221</u>			
712010	621010	 9.3.2	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1221 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
712020	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1221 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F
712030	621013	 9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712010	keer	20,00	F
7121			<u>Toepassen rijdende afzetting 1222A</u>			
712110	621010	 9.3.2	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1222A Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
712120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1222A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712110 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F
712130	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712110	keer	20,00	F
7122			<u>Toepassen rijdende afzetting 1222B</u>			
712210	621010	9.	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1222B .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
712220	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1222B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F
712230	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 712210	keer	20,00	F
714			Verkeersmaatregelen gebiedsontsluitingsweg			
7140			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1301A</u>			
714010	621005	1.	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1301A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
714020	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1301A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	15,00	F
714030	621008	2.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714010	keer	15,00	F
7141			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1301AA</u>			
714110	621010	1.	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1301AA .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
714120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1301AA Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714110 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
714130	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714110	keer	2,00	F
7142			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1301B</u>			
714210	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1301B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
714220	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1301B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	15,00	F
714230	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714210	keer	15,00	F
7143			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1301C</u>			
714310	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1301C .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
714320	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1301C Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714310 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
714330	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714310	keer	2,00	F
7144			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1301D</u>			
714410	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1301D .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
714420	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1301D Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714410 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
714430	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714410	keer	2,00	F
7145			<u>Toepassen stat. afzetting 1302B</u>			
714510	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1302B .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
714520	621099		Instandhouden afzetting 1302B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714510	dag	10,00	F
714530	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714510	keer	10,00	F
7146			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1303A</u>			
714610	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1303A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
714620	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1303A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714610 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
714630	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714610	keer	2,00	F
7147			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1303B</u>			
714710	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1303B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
714720	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1303B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714710 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
714730	621013	1.	.	.	.	.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 714710	keer	2,00	F	
715							Verkeersmaatregelen gebiedsontsluitingsweg - vervolg				
7150							<u>Toepassen stat. afzetting 1304A</u>				
715010	621005		.	.	.	.	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg	keer	2,00	F	
		1.	.	.	.	.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1304A				
		.9.	.	.	.	.	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering:				
			.	.	.	.	- Bibeko: Vwiu = 30 km/h				
			.	.	.	.	- Bubeko: Vwiu = 50 km/h				
715020	621099		.	.	.	.	Instandhouden afzetting 1304A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715010	dag	2,00	F	
715030	621008	2.	.	.	.	.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715010	keer	2,00	F	
7151							<u>Toepassen stat. afzetting 1304B</u>				
715110	621010		.	.	.	.	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg	keer	2,00	F	
		1.	.	.	.	.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1304B				
		.9.	.	.	.	.	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering:				
			.	.	.	.	- Bibeko: Vwiu = 30 km/h				
			.	.	.	.	- Bubeko: Vwiu = 50 km/h				
		.2	.	.	.	.	Met materiaal van de aannemer				
715120	621099		.	.	.	.	Instandhouden afzetting 1304B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715110	dag	2,00	F	
715130	621013	1.	.	.	.	.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715110	keer	2,00	F	
7152							<u>Toepassen stat. afzetting 1306A</u>				
715210	621005		.	.	.	.	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg	keer	2,00	F	
		1.	.	.	.	.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1306A				
		.9.	.	.	.	.	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering:				
			.	.	.	.	- Bibeko: Vwiu = 30 km/h				
			.	.	.	.	- Bubeko: Vwiu = 50 km/h				
		.2	.	.	.	.	Met materiaal van de aannemer				
715220	621099		.	.	.	.	Instandhouden/verplaatsen afzetting 1306A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
715230	621008	1.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wiu 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715210	keer	2,00	F
7153						
			<u>Toepassen stat. afzetting 1306C</u>			
715310	621005	1.	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1306C Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761010 tot en met 761030 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
715320	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1306C Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715310 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
715330	621008	1.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wiu 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 715310	keer	2,00	F
716			Verkeersmaatregelen gebiedsontsluitingsweg - vervolg			
7160			<u>Toepassen rijdende afzetting 1321A</u>			
716010	621005	9.	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321A Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
716020	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1321A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
716030	621008	9.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716010	keer	2,00	F
7161			<u>Toepassen rijdende afzetting 1321B</u>			
716110	621010	9.	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321B Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
716120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1321B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716110 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
716130	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716110	keer	2,00	F
7162			<u>Toepassen rijdende afzetting 1321C</u>			
716210	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321C .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
716220	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1321C Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
716230	621008	9.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716210	keer	2,00	F
7163			<u>Toepassen rijdende afzetting 1321D</u>			
716310	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1321B Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
716320	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1321D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716310 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F
716330	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716310	keer	20,00	F
7164			<u>Toepassen rijdende afzetting 1322A</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
716410	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322A Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
716420	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1322A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716410 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
716430	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716410	keer	2,00	F
7165			<u>Toepassen rijdende afzetting 1322B</u>			
716510	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322B Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
716520	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1322B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716510 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
716530	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716510	keer	2,00	F
7166			<u>Toepassen rijdende afzetting 1323A</u>			
716610	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323A Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
716620	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1323A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716610 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	100,00	F
716630	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716610	keer	100,00	F
7167			<u>Toepassen rijdende afzetting 1323B</u>			
716710	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323B Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	200,00	F
716720	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1323B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716710 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	200,00	F
716730	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 716710	keer	200,00	F
72			Verkeersmaatregelen op kruisp. en rot. - overdag Overdag tussen 7.00uur - 20.00uur.			
721			Verkeersmaatregelen op kruispunten en rotondes			
7210			<u>Toepassen stat. afzetting 1331A</u>			
721010	621014	1.	Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1331A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
721020	621099		Instandhouden afzetting 1331A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721010	dag	15,00	F
721030	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721010	keer	15,00	F
7211			<u>Toepassen stat. afzetting 1331B</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
721110	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1331B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
721120	621099		Instandhouden afzetting 1331B . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721110	dag	15,00	F
721130	621017		Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721110	keer	15,00	F
7212			<u>Toepassen stat. afzetting 1331C</u>			
721210	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1331C .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
721220	621099		Instandhouden afzetting 1331C . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721210	dag	15,00	F
721230	621017		Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721210	keer	15,00	F
7213			<u>Toepassen stat. afzetting 1332A</u>			
721310	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1332A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
721320	621099		Instandhouden afzetting 1332A . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721310	dag	5,00	F
721330	621017		Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721310	keer	5,00	F
7214			<u>Toepassen stat. afzetting 1332B</u>			
721410	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1332B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721420	621099		Instandhouden afzetting 1332B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721410	dag	5,00	F
721430	621017		Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721410	keer	5,00	F
7215			<u>Toepassen stat. afzetting 1332C</u>			
721510	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1332C Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
721520	621099		Instandhouden afzetting 1332C Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721510	dag	5,00	F
721530	621017		Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 721510	keer	5,00	F
722			Verkeersmaatregelen op kruisp. en rot. - vervolg			
7220			<u>Toepassen stat. afzetting 1333A</u>			
722010	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1333A Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761010 tot en met 761030 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
722020	621099		Instandhouden afzetting 1333A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722010	dag	5,00	F
722030	621017		Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722010	keer	5,00	F
7221			<u>Toepassen stat. afzetting 1333B</u>			
722110	621014		Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1333B Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761010 tot en met 761030 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
722120	621099		Instandhouden afzetting 1333B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722110	dag	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
722130	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722110	keer	2,00	F
7222			<u>Toepassen stat. afzetting 1333C</u>			
722210	621014	 1. .9. .2	Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1333C Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761010 tot en met 761030 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
722220	621099		Instandhouden afzetting 1333C Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722210	dag	2,00	F
722230	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722210	keer	2,00	F
7223			<u>Toepassen stat. afzetting 1334A</u>			
722310	621014	 1. .9. .2	Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1334A Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761210 tot en met 761230 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
722320	621099		Instandhouden afzetting 1334A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722310	dag	2,00	F
722330	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722310	keer	2,00	F
7224			<u>Toepassen stat. afzetting 1334B</u>			
722410	621014	 1. .9. .2	Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1334B Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761210 tot en met 761230 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
722420	621099		Instandhouden afzetting 1334B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722410	dag	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
722430	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722410	keer	2,00	F
7225			<u>Toepassen stat. afzetting 1335A</u>			
722510	621014	1.	Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1335A	keer	2,00	F
		.9.	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering:			
			- Bibeko: Vwiu = 30 km/h			
			- Bubeko: Vwiu = 50 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
722520	621099		Instandhouden afzetting 1335A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722510	dag	2,00	F
722530	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722510	keer	2,00	F
7226			<u>Toepassen stat. afzetting 1335B</u>			
722610	621014	1.	Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1335B	keer	2,00	F
		.9.	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering:			
			- Bibeko: Vwiu = 30 km/h			
			- Bubeko: Vwiu = 50 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
722620	621099		Instandhouden afzetting 1335B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722610	dag	2,00	F
722630	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 722610	keer	2,00	F
723			Verkeersmaatregelen op kruisp. en rot. - vervolg			
7230			<u>Toepassen stat. afzetting 1336A</u>			
723010	621014	1.	Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast kruispunten Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1336A	keer	2,00	F
			Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761110 tot en met 761130			
		.9.	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering:			
			- Bibeko: Vwiu = 30 km/h			
			- Bubeko: Vwiu = 50 km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
723020	621099		Instandhouden afzetting 1336A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723010	dag	2,00	F
723030	621017	1.	Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723010	keer	2,00	F
7231			<u>Toepassen stat. afzetting 1336B</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
723110	621014					Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1336B .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
723120	621099					Instandhouden afzetting 1336B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723110	dag	2,00	F
723130	621017					Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723110	keer	2,00	F
7232						<u>Toepassen stat. afzetting 1341A</u>			
723210	621014					Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: werken op/naast rotondes 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1341A .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
723220	621099					Instandhouden afzetting 1341A Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723210	dag	2,00	F
723230	621017					Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 723210	keer	2,00	F
725						Overige verkeersmaatregelen			
7250						<u>Toepassen stat. afzetting afrit 1442</u>			
725010	621018					Aanbr. van afz.(en) bij spec. situaties en werkz. Ten behoeve van: werkzaamheden op/naast afrit 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1442 .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
725020	621099					Instandhouden afzetting 1442 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 725010	dag	2,00	F
725030	621022					Verw. v. afz.(en) bij specifieke sit. en werkz. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 725010	keer	2,00	F
726						Verkeersmaatregelen stroomweg			
7260						<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1401B</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
726010	621005	 1.1.2	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1401B Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
726020	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1401B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	10,00	F
726030	621008	 2.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726010	keer	10,00	F
7261			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1402B</u>			
726110	621005	 1.1.2	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1402B Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
726120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1402B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726110 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
726130	621008	 2.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726110	keer	2,00	F
7262			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1403B</u>			
726210	621005	 1.1.2	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1403B Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
726220	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1403B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
726230	621008	 2.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726210	keer	2,00	F
7263			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1404B</u>			
726310	621005	 1.1.2	Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1404B Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
726320	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1404B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726310 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
726330	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726310	keer	2,00	F
7264			<u>Toepassen stat./ semi dyn. afzetting 1406B</u>			
726410	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, figuurnummer 1406B Inzet VRI wordt verrekend op bestekspostnr. 761310 tot en met 761130 .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
726420	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1406B Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726410 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
726430	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726410	keer	2,00	F
7265			<u>Toepassen rijdende afzetting 1421A</u>			
726510	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1421A .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
726520	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1421A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726510 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
726530	621008		Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726510	keer	2,00	F
7266			<u>Toepassen rijdende afzetting 1421B</u>			
726610	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1421B .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F
726620	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1421B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726610 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
726630	621013	9.		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726610	keer	20,00	F	
7267				<u>Toepassen rijdende afzetting 1421D</u>				
726710	621010	9.		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1421D .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F	
726720	621099			Instandhouden/verplaatsen afzetting 1421D Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726710 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	20,00	F	
726730	621013	9.		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726710	keer	20,00	F	
7268				<u>Toepassen rijdende afzetting 1423A</u>				
726810	621010	9.		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1423A .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F	
726820	621099			Instandhouden/verplaatsen afzetting 1423A Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726810 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	50,00	F	
726830	621013	9.		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726810	keer	50,00	F	
7269				<u>Toepassen rijdende afzetting 1423B</u>				
726910	621010	9.		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast stroomweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1423B .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F	
726920	621099			Instandhouden/verplaatsen afzetting 1423B Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726910 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	10,00	F	
726930	621013	9.		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 726910	keer	10,00	F	
76				Verkeersmaatregelen aanvullende voorzieningen				
761				Verkeersregelinstallatie				
7610				<u>VRI met 4 lantaarns</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
761010	621601		Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Betreft: toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie voor diverse verkeersmaatregelen Lengte werkvak: variabel m 2. Geen verkeersafhankelijke detectie .1. Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 4 st . . .1. . . Aantal voorwaarschuwinglichten: 2 st2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt2 Met materialen van de aannemer	st	10,00	F
761020	621699		Instandhouden verkeersregelininstallatie Verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr. 761010	dag	10,00	F
761030	621604		Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie. 1. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761010	st	10,00	F
7611			<u>VRI met 6 lantaarns</u>			
761110	621601		Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Betreft: toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie voor diverse verkeersmaatregelen Lengte werkvak: variabel m 2. Geen verkeersafhankelijke detectie .1. Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 6 st . . .1. . . Aantal voorwaarschuwinglichten: 3 st2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt2 Met materialen van de aannemer	st	2,00	F
761120	621699		Instandhouden verkeersregelininstallatie Verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr. 761110	dag	2,00	F
761130	621604		Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie. 1. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761110	st	2,00	F
7612			<u>VRI met 8 lantaarns</u>			
761210	621601		Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Betreft: toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie voor diverse verkeersmaatregelen Lengte werkvak: variabel m 2. Geen verkeersafhankelijke detectie .1. Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 8 st . . .1. . . Aantal voorwaarschuwinglichten: 4 st2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt2 Met materialen van de aannemer	st	4,00	F
761220	621699		Instandhouden verkeersregelininstallatie Verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr. 761210	dag	4,00	F
761230	621604		Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie. 1. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761210	st	4,00	F
7613			<u>VRI met 4 lantaarns en 4 voorwaarschuwinglichten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
761310	621601		Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie. Betreft: toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie voor diverse verkeersmaatregelen Lengte werkvak: variabel m 2. Geen verkeersafhankelijke detectie 1. Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 4 st 1. Aantal voorwaarschuwinglichten: 4 st 2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt 2 Met materialen van de aannemer	st	2,00	F
761320	621699		Instandhouden verkeersregelininstallatie Verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr. 761310	dag	2,00	F
761330	621604		Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie. 1. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761310	st	2,00	F
77			Verkeersmaatregelen - avond avond en nacht tussen 20.00uur - 6.00uur.			
771			Verkeersmaatregelen erftoegangsweg - avond			
7710			<u>Toepassen stat. afzetting 1205 - avond</u>			
771010	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast erftoegangsweg - nacht 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205 - avond 3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
771020	621099		Instandhouden afzetting 1205 - avond Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 771010	dag	5,00	F
771030	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 771010	keer	5,00	F
772			Verkeersmaatregelen gebiedsontsluitingsweg			
7720			<u>Toepassen rijdende afzetting 1322A - avond</u>			
772010	621005		Aanbr. afz.(en) op dubbelbaans (niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322A - avond Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwingborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwingbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. 9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
772020	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1322A - avond Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772010 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
772030	621008	9.	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772010	keer	2,00	F
7721			<u>Toepassen rijdende afzetting 1322B - avond</u>			
772110	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322B - avond Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
772120	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1322B - avond Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772110 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	2,00	F
772130	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772110	keer	2,00	F
7722			<u>Toepassen rijdende afzetting 1323A - avond</u>			
772210	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323A - avond Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
772220	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1323A - avond Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772210 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	5,00	F
772230	621013	9.	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772210	keer	5,00	F
7723			<u>Toepassen rijdende afzetting 1323B - avond</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
772310	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken op/naast gebiedsontsluitingsweg 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323B - avond Provincie Overijssel hanteert als aanvullende eis bij dit figuurnummer: 2 voorwaarschuwborden aan weerszijden van het werkvak (in plaats van 1 voorwaarschuwbord aan de rechterzijde), een en ander volgens bijlage B3. .9. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: - Bibeko: Vwiu = 30 km/h - Bubeko: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
772320	621099		Instandhouden/verplaatsen afzetting 1323B - avond Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772310 Inclusief verplaatsen zo vaak als nodig	dag	5,00	F
772330	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. 9. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 772310	keer	5,00	F
78			Overige verkeersmaatregelen			
781			Toepassen omleidingsroutes			
781010	620399		Toepassen omleidingsroutes, landbouwverkeer. Ten behoeve van: werkzaamheden op parallelwegen Situering: diverse (niet aaneengesloten). locaties, op diverse provinciale wegen in Overijssel. Betreft: toepassen inclusief instandhouden. Omleidingsroute: In geval van werkzaamheden op de parallelweg, het landbouwverkeer via de hoofdrijbaan om de werkzaamheden heen geleiden. Omleidingsroute op enkelbaansweg (parallelweg) Met materiaal van de aannemer.	dag	1,00	F
781020	620399		Toepassen omleidingsroutes, fietsverkeer. Ten behoeve van: werkzaamheden op parallelwegen en fietspaden. Situering: diverse (niet aaneengesloten) locaties, op diverse provinciale wegen in Overijssel. Betreft: toepassen inclusief instandhouden. Omleidingsroute: In geval van werkzaamheden op het fietspad of parallelweg, het fietsverkeer via het fietspad aan de overzijde of parallelweg om de werkzaamheden heen geleiden. Omleidingsroute op enkelbaansweg Met materiaal van de aannemer.	dag	1,00	F