

legenda

	asfaltverharding bouwweg AC 10 base C4-B 50 mm 12 v. kruising Bovenforstraat met duiker
	asfaltverharding parkeren 60 mm AC 10 base C4-B 30 mm menggravel beveiligde voorzieningen ten behoeven van parkeren in de BRM fase zandstrook t.b.v. nutsdracés 12 v. toekomstige bebouwing
	betonstraatstenen ribbaan (hergr.) betonformaat, kleur grijs 12 v. kruising Bovenforstraat met duiker
	betonstraatstenen geleider (hergr.) betonformaat, kleur zwart en wit 12 v. kruising Bovenforstraat met duiker
	betontegels fietspad 100x100x20 mm, kleur rodebruin 12 v. kruising Bovenforstraat met duiker en afsluiting met herfs. straat
	herstraten betonstraatstenen 12 v. kruising Bovenforstraat met duiker
	herstraten 12 v. kruising Bovenforstraat met duiker
	asfaltverharding fietspad 70 mm AC 8 base C4-B 30 mm menggravel 12 v. nieuwe aansluiting op Bovenforstraat met duiker
	betonstraatstenen inrij halfsteensverband, kleur grijs verharding tussen fietspad en perceel 12 v. nieuwe aansluiting op Bovenforstraat
	betonstraatstenen streklagen verharding tussen straat en fietspad 12 v. nieuwe aansluiting op Bovenforstraat
	grasbetontegels 600x400x120 mm kleur grijs 12 v. verharding rondom pompputten
	opsluitband 100x200 mm kleur grijs 12 v. 900 Bovenforstraat (West) en kruising Bovenforstraat met duiker
	opsluitband 120x250 mm kleur grijs 12 v. 900 Bovenforstraat (Oost) en kruising Bovenforstraat met duiker
	RWS-band 110x220x20 mm, kleur grijs 12 v. kruising Bovenforstraat met duiker
	metselgoot, 5 strekken kleur grijs 12 v. Bovenforstraat (West)
	N.A.P. +6.00 betreft grondvlakken laagtes & velden exakte uitvoering volgens 3D-model
	N.A.P. +6.50 betreft grondvlakken laagtes & velden exakte uitvoering volgens 3D-model
	N.A.P. +7.00 betreft grondvlakken laagtes & velden exakte uitvoering volgens 3D-model
	N.A.P. +7.50 betreft grondvlakken laagtes & velden exakte uitvoering volgens 3D-model
	N.A.P. +8.00 betreft grondvlakken laagtes & velden exakte uitvoering volgens 3D-model
	N.A.P. +8.50 betreft grondvlakken laagtes & velden exakte uitvoering volgens 3D-model
	N.A.P. +9.00 betreft grondvlakken laagtes & velden exakte uitvoering volgens 3D-model
	hoogtelijnen betreft hoogtelijnen t.b.v. afwerkhoogte percelen in BRM fase
	A-watergang voorzien van taludzijde en bodemsijde
	Taludbescherming stortbed te plaatsen op alle instapplaatsen 12 v. afsluiting van water in beton 12 v. afsluiting van water in beton met rijsloten
	RWA put / putdeksel met t.o.s. aansluitende ledings
	RWA hoofdriool met bijbehorende streegformate
	RWA hoofdriool duikerleiding met bijbehorende streegformate
	pvc deksel met rubber 12 v. afsluiting DWA
	DWA put / putdeksel met t.o.s. aansluitende ledings
	DWA hoofdriool met bijbehorende streegformate
	pvc deksel met rubber 12 v. afsluiting DWA
	RWA putnummer met putdekselhoogte
	DWA putnummer met putdekselhoogte
	Pompput / gemaal
	persleiding 3e klasse BPE-RS
	mantelbuizen met bijbehorende streegformate
	kast pompput
	Pompput putnummer met putdekselhoogte
	kolkaansluitleiding
	RWA huisaansluitleiding Nieuw RWA-geen voorzieningen opgenomen
	DWA huisaansluitleiding met bijbehorende ontvangerriool aansluiting op perceel - verhoogde / verlaagd
	strasskolk
	herstellen gras
	nutsdracés
	afwerkhoogte perceel & vloerpeil profielverhoging op - waterleiding BVV - 3,00 m (in midden plangebied)
	materiaalscheiding binnen de hoogte betreft afwerkhoogte perceel onderste hoogte betreft toekomstig vloerpeil woning
	planhoogte perceelnaam SIRM voorzienend met toekomstig WRM
	kadestrale grens betreft toekomstige kadestrale grenzen

• maten in meters, tenzij anders aangegeven
• hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

0 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m

A	wijziging legenda	BS	RD	RD	18-11-2025
Wijz.	Omschrijving	Get.	Get.	Vrijl.	Datum

gemeente Halderberge
Bosvenne Zuid
Bouwwijzmaken
Overzichtstekening Zuid

Indieningsvorm	besteksonwerp	Schaal	1:500
Formaat	A0	Datum	13-11-2025
Besteknummer	2149-01 CT01		
Bestandsnaam	2149-01-B01-A-BRM.dwg		

Projectleider	TdK	Gecontroleerd	TdK
Gekend	LvS	Vrijgave	TdK

Projectnummer	Tekening	Blad	Versie
2149-01	B01-BRM	10 van 11	A