



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Ons kenmerk
HDSR 647310

Datum

Onderwerp
Het plaatsen van een drijvend zonne-eiland met groene omzoming in het oostelijk deel van de Nedereindseplas in Utrecht



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT.....	3
1.1 Aanvraag.....	3
1.2 Verplichtingen.....	3
1.3 Besluit.....	4
HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....	5
2.1 Activiteiten en maatregelen.....	5
HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....	9
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden.....	9
3.2 Toetsingskader en beleid.....	9
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen.....	10
3.4 Belangenafweging.....	10
3.5 Conclusie.....	11
HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....	12
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	12
4.2 Bezwaar.....	12
4.3 Voorlopige voorziening.....	12
HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....	13
5.1 Aandachtspunten.....	13
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	13
5.3 Afschriften.....	13
BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN.....	14



HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het plaatsen van een drijvend zonne-eiland in het oostelijk deel van de Nedereindseplas in Utrecht. Het betreft de volgende activiteiten:

- het aanleggen van een drijvend zonne-eiland;
- het aanleggen van drijvend groen langs het zonne-eiland;
- het realiseren van een bijbehorend transformatorhuis en inkoopstation.

Eén of meerdere activiteiten zijn niet vergunningplichtig, maar vallen onder een algemene regel en/of de zorgplicht op basis van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024.

In paragraaf 1.2 zijn de verschillende verplichtingen uitgesplitst.

De aanvraag is:

- gedateerd op 4 juni 2025 en heeft als kenmerk 2025060400129;
- ingekomen op 4 juni 2025 en ingeboekt onder zaaknummer 647310.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)

Zorgplicht

Voor onderstaande activiteiten geldt alleen een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De zorgplicht is verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het realiseren van een transformatorhuis en inkoopstation buiten de kernzone van een tertiaire watergang. Hiervoor geldt de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.324. Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

Vergunningplicht en zorgplicht

Voor onderstaande activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het aanleggen van een zonne-eiland in een tertiaire watergang. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.295, lid 20. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.287.
- Het aanleggen van drijvend groen in een tertiaire watergang. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.252, lid 1. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.245.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing.



1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het plaatsen van een drijvend zonne-eiland met groene omzoming in het oostelijk deel van de Nedereindseplas in Utrecht.
2. Het behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend, tot uiterlijk 16 jaar na de start van het plaatsen van de eerste drijvende zonnepanelen.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlage 1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

B.a.

A.W. van de Ruit
Teamleider Vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 1 Plaatsen drijvend zonne-eiland met groene omzoming

- 1.1 Het zonne-eiland met groene omzoming wordt zo gemaakt dat er geen grond- en/of meststoffen of onderdelen van de zonnepanelen in de watergang kunnen geraken.
- 1.2 In het drijvende zonne-eiland met groene omzoming worden geen plastics verwerkt/gebruikt, met uitzondering van de drijvers.
- 1.3 Indien de drijvers beginnen te verweren of anderszins in slechte staat verkeren moeten deze worden vervangen.
- 1.4 Bij het verankeren van het drijvende zonne-eiland met groene omzoming moet rekening gehouden worden met peilfluctuaties.
- 1.5 Het zonne-eiland (exclusief de groene drijvende omzoming) heeft in totaal een oppervlak van maximaal 5 ha, oftewel maximaal 25% van de (oostelijke) plas wordt afgedekt met zonnepanelen.
- 1.6 Het zonne-eiland wordt ingepast door de aanleg van minimaal 0,2 ha drijvend groen aan de westzijde van het zonne-eiland.
- 1.7 Het drijvend groen moet in direct contact staan met het oppervlaktewater. Er mag dus geen sprake zijn van dichte bakken waarin het groen is aangebracht.
- 1.8 De zonnepanelen worden geplaatst onder een hoek van minimaal 10 graden.
- 1.9 Bij het schoonmaken van de zonnepanelen mag geen vervuild water worden geloosd op oppervlaktewater.
- 1.10 Het zonne-eiland met groene omzoming en bijbehorende werken worden door de vergunninghouder in goede staat onderhouden.
- 1.11 Drijfvuil dat achter het zonne-eiland met groene omzoming blijft hangen moet regelmatig worden verwijderd.
- 1.12 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.
- 1.13 Direct na afloop van de werkzaamheden of wanneer het drijvende zonne-eiland geen functie meer vervult in het opwekken van energie, maar uiterlijk 16 jaar na de start van de aanleg van het zonne-eiland, wordt het drijvende zonne-eiland in zijn geheel verwijderd en wordt de bodem van de oostelijke plas in oude staat hersteld, tenzij met instemming van het waterschap de vergunning wordt verlengd.



Voorschriften 2 Monitoring

- 2.1 De effecten van het afdekken van het oppervlaktewater met zonnepanelen worden gemonitord door diverse parameters en de concentraties van de in het monitoringsplan genoemde stoffen te meten op minimaal twee verschillende representatieve monitoringspunten, zoals vermeld in het monitoringsplan 'Zonne-eiland Nedereindse plas' van mei 2025, opgenomen in bijlage 2 van deze vergunning.
- 2.2 De parameters en de concentraties van de genoemde stoffen worden gemeten zoals opgenomen in het monitoringsplan, als bedoeld onder voorschrift 3.1.
- 2.3 Een jaar voor aanvang van de werkzaamheden wordt in aanvulling op de eerder uitgevoerde nulmetingen in 2022 en 2023 nogmaals een nulmeting gedaan om een juiste uitgangspositie te hebben zodat eventuele effecten in de chemische en ecologische kwaliteit van het water als gevolg van de plaatsing van het drijvende zonne-eiland kunnen worden gemeten.
- 2.4 Voor de uit te voeren nulmeting worden dezelfde parameters en concentraties van de genoemde stoffen gemeten als is opgenomen in het monitoringsplan, bedoeld in voorschrift 3.1. De metingen worden uitgevoerd conform de werkwijze zoals opgenomen in het monitoringsplan als bedoeld in voorschrift 3.1.
- 2.5 De rapportage van de uit te voeren nulmeting wordt binnen één maand na analyse ter beoordeling toegezonden aan de afdeling handhaving van het waterschap volgens de aanwijzingen via vhpost@hdsr.nl - onder vermelding van het betreffende onderwerp en zaaknummer HDSR 647310.

Voorschriften 3 Meten, registreren en melden

- 3.1 De parameters die gemeten worden zoals opgenomen in het monitoringsplan als bedoeld onder voorschrift 3.1, worden getoetst aan grenswaarden. Voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden wordt een geactualiseerd monitoringsplan aan het waterschap geleverd, waarin in afstemming met het waterschap de grenswaarden voor de te monitoren parameters zijn vastgesteld. Dit monitoringsplan wordt uiterlijk 6 maanden voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij het waterschap ingediend volgens de aanwijzingen via vhpost@hdsr.nl - onder vermelding van het betreffende onderwerp en zaaknummer HDSR 647310.
- 3.2 De watermonsters worden genomen conform gangbare richtlijnen en werkwijze voor monsternamen en worden uitgevoerd door daartoe gecertificeerde onderzoekers, laboratoria en bedrijven. In afstemming met het waterschap worden de gangbare richtlijnen en werkwijze voor monsternamen en uitvoerende bureau vastgesteld in het geactualiseerde monitoringplan dat uiterlijk 6 maanden voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring ingediend wordt bij het waterschap zoals bedoeld in voorschrift 4.1.
- 3.3 De parameters die gemeten worden zoals opgenomen in het monitoringsplan, bedoeld onder voorschrift 3.1, worden, vanaf het moment dat het zonne-eiland is aangelegd, voor een aaneengesloten periode van 10 jaar gemeten. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken indien uit metingen blijkt dat het zonne-eiland geen significant nadelig effect heeft op de waterkwaliteit. Dit is ter beoordeling aan het waterschap.
- 3.4 Resultaten van de metingen, zoals genoemd in voorschrift 3.1, worden elk kwartaal in een rapportage toegezonden aan de afdeling handhaving van het waterschap via vhpost@hdsr.nl volgens de aanwijzingen - onder vermelding van het betreffende onderwerp en het zaaknummer HDSR 647310.



- 3.5 De meet- en analysegegevens worden in een Microsoft Excel-bestand (.xlsx) of in een .csv tekstbestand aangeleverd aan de afdeling handhaving van het waterschap via vhpost@hdsr.nl volgens de aanwijzingen onder vermelding van het betreffende onderwerp en het zaaknummer HDSR 647310.
- 3.6 Indien de meetgegevens daar aanleiding toe geven dient de vergunninghouder op aanwijzing en in afstemming met het waterschap aanvullend onderzoek uit te voeren om vast te stellen of een significante verandering in de concentratie van genoemde stoffen zoals opgenomen in het monitoringsplan, bedoeld in voorschrift 3.1, door het zonne-eiland worden veroorzaakt of een onafhankelijke oorzaak hebben.
- 3.7 Op gemotiveerd schriftelijk verzoek kan het waterschap instemmen met het wijzigen van de meetlocaties, parameters of meetfrequenties zoals bedoeld in voorschrift 3.1. Dit is ter beoordeling aan het waterschap.
- 3.8 Indien de gemeten parameters niet voldoen aan de vastgestelde grenswaarden en dit mogelijk toe kan worden geschreven aan de activiteiten van het drijvende zonne-eiland dient direct contact opgenomen te worden met het waterschap. Om de kwaliteit van het water en ecologie te beschermen treft de vergunninghouder op aanwijzing van het waterschap al die mitigerende maatregelen die nodig zijn om verdere achteruitgang van het watersysteem te voorkomen.

Voorschriften 4 Onderzoek door het waterschap

- 4.1 Vergunninghouder moet toestaan dat het waterschap of een externe partij namens het waterschap zelf aanvullend onderzoek kan uitvoeren op, aan, onder of nabij het drijvend zonne-eiland met als doel om veranderingen in de chemische en ecologische kwaliteit van het water als gevolg van de plaatsing van het drijvende zonne-eiland en eventueel de groene omzoming te kunnen monitoren.
- 4.2 De vergunninghouder verleent het waterschap of de externe partij onbelemmerd toegang tot het drijvend zonne-eiland met bijbehorende werken en de directe omgeving daarvan.
- 4.3 Ten behoeve van het aanvullend onderzoek mag het waterschap instrumenten plaatsen op, aan of onder het drijvend zonne-eiland met bijbehorende werken of in de directe omgeving daarvan.

2.2 Algemene verplichtingen

Voorschriften 5 Activiteiten en hulpconstructies

- 5.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.
- 5.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 5.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 6 Beheer en onderhoud

- 6.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.



Voorschriften 7 Onvoorziene omstandigheden

- 7.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Voorschriften 8 Start melding

- 8.1 De startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, wordt ten minste drie werkdagen van tevoren gemeld aan het waterschap. Dit kan door middel van een digitale melding kan via [Informatieplicht bij melding of verstrekte vergunning - HDSR](#).



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het plaatsen van een drijvend zonne-eiland met groene omzoming in het oostelijk deel van de Nedereindseplas in Utrecht.

De activiteiten vinden plaats in het oostelijk gelegen deel van de Nedereindseplas. Dit is een tertiaire watergang.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.



•

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang
- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.

3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil een drijvend zonne-eiland met groene omzoming realiseren op de Nedereindse Plas. Belang van het waterschap is dat voorkomen wordt dat de fysisch-chemische en/of ecologische waterkwaliteit achteruit gaat. De Nedereindse Plas is formeel geen KRW-waterlichaam, maar het waterschap streeft voor deze plas ook naar ecologisch gezond water met dezelfde kwaliteitseisen als van een KRW-waterlichaam.

Verminderde lichtinstraling

Het hebben van zonnepanelen boven oppervlaktewater heeft een effect op diverse ecologische structuurvariabelen in en om het water. Zo kan het plaatsen van zonnepanelen effect hebben op de aanwezigheid en groei van drijfbladplanten. Zij kunnen zich niet vestigen op de locaties van de zonnepanelen. Aanvullend kunnen de zonnepanelen lichtinstraling tegenhouden. Hierdoor komt er minder licht op de bodem waardoor wortelende planten zich mogelijk minder goed vestigen en de fysisch-chemische waterkwaliteit veranderd.

In de huidige situatie is er op de beoogde plek waar de zonnepanelen geplaatst gaan worden niet of nauwelijks vegetatie aanwezig. Dit is onder andere een gevolg van de grote diepte in het midden van de plas van circa 15 meter. Lichttoetreding is op deze diepte in de huidige situatie al minimaal. Daarmee worden negatieve effecten voor de watervegetatie niet verwacht. Aangezien het een relatief beperkt oppervlak van panelen is (25%) worden niet direct negatieve effecten verwacht.

Mogelijk veroorzaakt de verminderde lichtinstraling voor minder zuurstofproductie in het water. Aangezien het een relatief beperkt oppervlak van panelen is (25%) worden er geen direct negatief effect op de ecologische waterkwaliteit verwacht.

Naast licht voor biologische groei is lichtinstraling ook bepalend voor verdamping en opwarming van het water. De verwachting is dat door bedekking de opwarming van de plas tijdens de lente minder snel verloopt, waardoor de plas later zal stratificeren. Echter, ook de afkoeling is mogelijk minder doordat verdamping afneemt door respectievelijk minder hoge watertemperatuur en bedekking met panelen die verdamping tegen houden. Hoe deze processen in de praktijk uitpakken voor de Nedereindse Plas is lastig te voorspellen op grond van de gegevens die bekend zijn over de plas. In het monitoringsplan is daarom opgenomen dat de temperatuur zal worden gemonitord. Aangezien het een relatief beperkt oppervlak van panelen is (25%) worden niet direct negatieve effecten verwacht.



In de zomermaanden treedt een stabiele stratificatie op. Doordat stratificatie optreedt zullen nutriënten tijdens het zomerseizoen uitvallen en niet of minder beschikbaar zijn voor fytoplankton, waardoor vertroebeling tegen wordt gegaan. Dit is dus een positieve bijdrage aan het watersysteem. De zogenaamde nutriëntenval is echter niet bepalend voor de ecologische waterkwaliteit. De verwachting is daarom dat na de aanleg van de zonnepanelen stratificatie geen grote bepalende factor is binnen de ecologische waterkwaliteit.

Bedekking van het waterlichaam

In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat de bedekking met zonnepanelen beperkt blijft tot maximaal 25%. Hierdoor lijkt het risico voor een negatieve impact op de waterkwaliteit klein. Daarnaast is in de vergunning een voorschrift opgenomen dat de waterkwaliteit en ecologie structuren gemonitord worden, ook na de aanleg van de zonnepanelen. Daarmee dient te worden voorkomen dat de fysisch-chemische en/of ecologische waterkwaliteit verslechtert. Indien toch waardes gemeten worden die niet voldoen aan vastgestelde grenswaarden en deze metingen mogelijk toegeschreven kunnen worden aan de activiteiten van het drijvende zonne-eiland, dient op eerste aanzeggen van het waterschap één of meerdere mitigerende maatregelen te worden genomen. Hiertoe is in de vergunning een voorschrift opgenomen.

Conclusie

Aangezien het ontwerp voldoet aan het beleid van het waterschap en er een solide monitoringsplan opgesteld is, heeft het waterschap besloten vergunning te verlenen voor een periode van 16 jaar. Een mogelijkheid bestaat om het termijn van de vergunning te verlengen omdat het de verwachting is dat de levensduur van de zonnepanelen na 16 jaar nog niet bereikt is. Bij het ten einde lopen van deze vergunning kan door de vergunninghouder contact opgenomen worden met het waterschap om de mogelijkheden hiertoe te bespreken.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

4.2 Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

4.3 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR 2024](#).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](https://www.begrippen.hdsr.nl).

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Utrecht
- Gemachtigde



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Locatietekening	
Blad 1 van 3	Overzichtstekening	02-06-2025
Blad 2 van 3	Tekening doorsnede detail bodemverankering	02-06-2025
Blad 3 van 3	Tekening doorsnede legstelsel	02-06-2025
D84-MHE-ST-RAP-22000001 Versie 3.0	Rapport resultaten nulmeting zomer 2022	24-02-2023
D84-MHE-ST-RAP-22000001 Versie 1.0	Rapport resultaten metingen 2023	15-12-2023
5800100966/1	Rapport onderzoek Nedereindse Plas	26-11-2021
	Monitoringsplan	Mei 2025
	Tekening detailuitwerking drijvend groen	