



.....

Werk	: Groenonderhoud klomperweg 175, Lunteren
Opdrachtgever	: Gemeente Ede
Besteknummer	: 2025EDE02

Wijzigingsdatum	: 17-06-2025
Status	: Definitief incl. NvI



Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
05 Plaatselijke omstandigheden	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Onderhoud buitenruimte Klomperweg 175 Lunteren	8
10 Onderhoud beplanting, gazon en bomen	8
100 Beplanting	8
1000 <u>Taxushaag</u>	8
1001 <u>Hedera haag</u>	9
1004 <u>Sierheesters</u>	10
1005 <u>Rhododendron</u>	11
101 Grasvelden	12
1010 <u>Onderhoud gazon</u>	12
1011 <u>Onderhoud grasbeton</u>	14
1012 <u>Onderhoud Wadi</u>	15
1013 <u>Onderhoud kruiden/bermen</u>	16
102 Bomen	16
103 Onderhoud bos (extensief)	17
1040 <u>Onderhoud bosplantsoen</u>	18
11 Onderhoud verhardingen	19
1100 <u>Asfalt</u>	19
1101 <u>Element verharding</u>	20
1102 <u>Halfverharding</u>	21
1103 <u>Grindkoffer/goot</u>	22
12 Onderhoud waterpartijen	24
120 Uitmaaien vijver	24
121 Uitmaaien watergang	24
13 Onderhoud invasieve soorten	24
130 Onderhoud bramen	24
131 Onderhoud Japanse duizendknoop	25
14 Onderhoud hekwerk	25
1400 <u>terreinafscheiding</u>	25
15 Overige onderhoudswerkzaamheden	25
150 Kolken	25
1500 <u>Onderhoud kolken</u>	25
151 Fietsenrekken	26
1510 <u>Onderhoud fietsenrekken</u>	26
4 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	27
40 Nul-beurt Klomperweg 175	27
41 Flora en Fauna	27
9 Staartposten	28
91 Eenmalige kosten	28
95 Stelposten	28

3. B e p a l i n g e n	29
01 Algemeen en administratief	30
01 01 Algemene bepalingen	30
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	31
01 03 Betalingsregeling: afwijking van verrekenbare hoeveelheden	32
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling	32
01 07 Zekerheidstelling	32
01 08 Bijdragen	32
01 09 Kabels en leidingen	32
01 11 Verband met andere werken	32
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan	33
01 17 Vrijgekomen materialen	33
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie	34
01 19 Arbeidsomstandigheden	34
01 24 Besteksmeldingen	34
01 29 Bescherming te handhaven verhardingen	34
01 31 Werkomstandigheden	35
01 32 Kortingen	35
01 33 Weers- en terreinomstandigheden	35
50 Afval- en reinigingsdiensten	36
50 1 Deelhoofdstuk 50.1	36
50 11 Begrippen	36
50 12 Eisen en uitvoering	36
50 13 Informatie-overdracht	36
50 14 Risicoverdeling en garanties vegen	37
50 17 Meet- en verrekenmethoden	37
51 Groenvoorzieningen	38
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	38
51 01 Begrippen groenvoorziening	38
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	38
51 2 Gras en kruidachtigen	40
51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen	40
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding	40
51 81 Begrippen onkruid en vegen	40
51 82 Onkruid en natuurlijk afval op verharding: eisen en uitvoering	41
51 87 Meet- en verrekenmethoden	41
64 Flora- en faunamaatregelen en- voorzieningen	43
64 0 Deelhoofdstuk 64.0	43
64 01 Begrippen	43
64 02 Eisen en uitvoering	43
64 03 Informatie overdracht	44
64 04 Risicoverdeling en garanties	44
64 05 Bijbehorende verplichtingen	45
64 07 Meet- en verrekenmethode	45



1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ede

Bezoekadres: Bergstraat 4
6711 DD Ede
tel. 14 0318Postadres: Postbus 9022
6710 HK Ede**02 Directie**

Bij opdracht van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.

03 LocatieVoormalig Pro Persona
Klomperweg 175,
6741PH Lunteren**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplanting;
- b. Onderhoud gazon;
- c. Onderhoud bomen;
- d. Onderhoud asfalt en element verhardingen;
- e. Onderhoud hekwerk;
- f. Onderhoud waterpartij;
- g. Onderhoud overig terreinmeubilair;
- h. Onderhoud invasieve exoten.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst vangt aan op de in de overeenkomst opgenomen datum. De werkzaamheden dienen per onderhoudsmaatregel aaneengesloten uitgevoerd te worden.

Let op de hoeveelheden zijn per jaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

TEK-BEHEERTEKENING-KLOMPERWEG 175

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsbiljet.

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende gebouwen.



2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Onderhoud buitenruimte Klomperweg 175 Lunteren				
10			Onderhoud beplanting, gazon en bomen				
100			Beplanting				
			Betreft het onderhoud van de beplanting op het terrein van de klomperweg 175 te Lunteren				
1000			<u>Taxushaag</u>				
			Betreft taxus met een hoogte van 1.10 m				
			Hoeveelheden:				
			Lengte haag: 10 meter				
			Oppervlakte haagvoet: 6 m2				
100010	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	52,00	V	
			Situering conform tekening.				
			Plantsoort van de haag:				
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag Taxus baccata				
		.9.	Betreft: lijnhaag				
		.2.	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		.3.	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		.2.	Aantal beurten: 2 per jaar				
		.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.				
100020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Situering conform tekening.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,06 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.				
100030	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-natuurlijk afval				
			Situering conform tekening.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,06 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.				
100040	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
			Situering conform tekening.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,06 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.2.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
100050	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
1001			Hedera haag Betreft Hedera haag in hekwerk met een hoogte van 2.00m Hoeveelheden: Lengte haag: 25 meter Oppervlakte haagvoet: 12 m2	are			0,06 I
100110	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering conform tekening. Plantsoort van de haag: 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .9. Betreft: klimplanten in hekwerk .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	m2	200,00	V	
100120	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
100130	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
				are			0,12 I




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100140	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . . .2. . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .2. . . Gebiedstype: woongebied of werkgebied9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
100150	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . . .2. . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .2. . . Gebiedstype: woongebied of werkgebied9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
1004			<u>Sierheesters</u> Betreft sierheesters (hortensia) Hoeveelheden: 35 m2				
100410	514432		Terugzetten beplanting. Situering conform tekening. 9. Betreft het terugzetten van de sierheesters in winter/voorjaar (tot 20 cm boven maaiveld) . . .1. . . Hoogte beplanting: tot ca. 1 m . . .9. . . Terugzetten 1x per jaar9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	m2	35,00	V	
100420	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering conform tekening. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B . . .2. . . Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .1. . . Grondsoort: zand2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
				m			60,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100430	514807			Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
100440	514806			Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
100450	501501			Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
100460	501511			Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
1005				<u>Rhododendron</u> Betreft Rhododendron Hoeveelheid 700 m2				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
100510	514424					Snoeien sierplantsoen. Situering conform tekening. 9. Betreft beperkte snoei van Rhododendron door takken onder de bladerkrans weg te knippen. Het snoeien dient door vakkundige medewerkers uitgevoerd te worden In overleg met directie. 9. Periode: eind april tot midden juni 1. In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	m2	700,00	V	
100530	514421					Uitmaaien beplantingsvak. Situering conform tekening. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) Soort en leeftijd van de beplanting: 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3. Afstand tussen de rijen: ca. 2 m of meer 2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	are	42,00	V	
100540	501501					Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
							are			7,00 I
100550	501511					Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
							are			7,00 I
101						Grasvelden				
1010						<u>Onderhoud gazon</u> Betreft het onderhoud van de gazon op het terrein van de klomperweg 175 te Lunteren Hoeveelheid gazon: 8.300 m2 Hoeveelheid harde graskanten: 780 meter Hoeveelheid zachte graskanten: 700 meter				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels dient in deze post te zijn in begrepen. .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
101020	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Situering conform tekening. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
101030	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering conform tekening. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
101040	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering conform tekening. Bladvalperiode: n.v.t 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
101050	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering conform tekening.. Grasstype: gazon	week	52,00	V		
								1. Te onderhouden oppervlakte	are			83,00	I
								.3. Kwaliteitsniveau B					
								.2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
								.2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
								.9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.					
101060	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening.	week	52,00	V		
								1. Te onderhouden oppervlakte	are			83,00	I
								.3. Kwaliteitsniveau B					
								.2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
								.2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
								.9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.					
1011								<u>Onderhoud grasbeton</u> Betreft het onderhoud van de gazon betonverharding op het terrein van de klomperweg 175 te Lunteren Hoeveelheid grasbeton: 860m2 Hoeveelheid harde graskanten: 240 meter Hoeveelheid zachte graskanten: 237 meter					
101110	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering conform tekening.	week	52,00	V		
								1. Te onderhouden oppervlakte	are			8,60	I
								.3. Kwaliteitsniveau B					
								.2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
								.1. Grondsoort: zand					
								.9. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels dient in deze post te zijn in begrepen.					
								.9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101130	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering conform tekening. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
				m			240,00 I
101140	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering conform tekening. Bladvalperiode: n.v.t 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
				are			8,60 I
101150	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering conform tekening.. Grasstype: grasbeton 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
				are			8,60 I
101160	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
				are			8,60 I
1012			Onderhoud Wadi Betreft het onderhoud van de wadi op het terrein van de klomperweg 175 te Lunteren Hoeveelheid wadi: 240 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
101210	512501			Maaïen bermen en taluds.	are	4,80	V	
				Betreft maaïen maaïen van wadi				
				Incl. maaïen opschot				
				Situering conform tekening				
		2.		Standaard beheer				
		.2.		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.2.		Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
			9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een inrichting				
101220	501504			Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
				Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
				KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
				kruidachtigen-zwerfafval fijn				
				Situering conform tekening.				
				Grastype: wadi				
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			2,40 I
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		.2.		Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
		.2.		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
			9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
				een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en				
				acceptatiekosten komen voor rekening van de				
				opdrachtnemer.				
101240	501515			Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
				Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
				overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
				kruidachtigen-zwerfafval grof				
				Situering conform tekening.				
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			2,40 I
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		.2.		Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
		.2.		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
			9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
				een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en				
				acceptatiekosten komen voor rekening van de				
				opdrachtnemer.				
1013				<u>Onderhoud kruiden/bermen</u>				
				Betreft het onderhoud van de bermen/kruiden op het				
				terrein van de klomperweg 175 te Lunteren				
				Hoeveelheid 13.400m2				
101310	512501			Maaïen bermen en taluds.	are	804,00	V	
				Betreft maaïen maaïen van bermen/kruiden				
				Situering conform tekening				
		2.		Standaard beheer				
		.2.		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.9.		Aantal maaibeurten: 6 per jaar				
			9	Klepelen, maaisel kneuzen en laten liggen.				
102				Bomen				
				Betreft het onderhoud van bomen op het terrein van de				
				klomperweg 175 te Lunteren				
				Boomsoorten: divers				
				Hoeveelheid: 414st				
102010	515501			Controleren bomen door visuele inspectie.	st	207,00	V	
				Situering conform tekening.				
		4.		Boomveiligheidscontrole				
		.4.		Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode				
				controleren c.q. opnemen				
		.1.		Rapportage digitaal aanleveren				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102020	515511		Begeleidingssnoei. Situering conform tekening. 9. Boomhoogteklasse: tot 24m 2. Niet bereikbaar met hoogwerker 2. Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	37,00	V
102030	515521		Onderhoudssnoei. Situering conform tekening. 9. Boomhoogteklasse: tot 24m 2. Niet bereikbaar met hoogwerker 2. Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	148,00	V
102040	515532		Kandelaber bomen. Situering conform tekening. Boomhoogteklasse: tot 15m 2. Niet bereikbaar met hoogwerker 2. Geen vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	V
102050	515534		Knotten vormbomen. Situering conform tekening. 9. Boomhoogteklasse: tot 15m 2. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar 1. Betreft: knotten 3. Niet bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3,00	V
102090	515533		Snœien hoogstam fruitbomen. Situering conform tekening. 9. Boomhoogteklasse: tot 15m 2. Betreft in stand houden van een frame van gesteltakken 2. Niet bereikbaar met hoogwerker 1. Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	19,00	V
103			Onderhoud bos (extensief) Betreft onderhoud bos extensief Hoeveelheid: 7.400m2			
103020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bos Jaarlijks wordt 10% van het areaal bos (plantsoen) gedund. 5. Betreft: bos 3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 5. Dunnen door 30 % van de beplanting weg te nemen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	740,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
103040	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft bos (extensief) 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
103050	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft bos (extensief) 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
1040			<u>Onderhoud bosplantsoen</u> Betreft onderhoud bosplantsoen Hoeveelheid: 6.500m2 : 1900m				
104010	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft tevens de randen van het bosplantsoen binnen 1 meter van de terreinafscheiding, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Grondsoort: zand .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
104020	514430		Dunnen beplanting. Betreft dunnen van Bosplantsoen Jaarlijks wordt 30% van het areaal bosplantsoen gedund. 5. Betreft: bos .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.950,00	V	
							74,00 I
							74,00 I
							250,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
104030	514422		Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft uitmaaïen van rand boasplantsoen Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers .1. Bewerkingsbreedte: ca. 1 m1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m	7.600,00	V	
104040	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
104050	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft bosplantsoen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	52,00	V	
11			Onderhoud verhardingen				
1100			<u>Asfalt</u> Betreft onderhoud op asfalt verharding Hoeveelheid: 3.000 m2				
110010	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlak .3. Kwaliteitsniveau B2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
				are			30,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110020	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering conform tekening. Bladvalperiode: n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .1. Verhardingstype: gesloten verharding .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
110030	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
110040	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering conform tekening. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
1101			<u>Element verharding</u> Betreft onderhoud op elementverharding Hoeveelheid: 580 m2				
110110	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering conform tekening. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110310 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): N.v.t. Beheersen van onkruid rondom obstakels dient in deze post te zijn inbegrepen Beheersen overgroei van gras bij verharding: 101030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: gerekend worden tot onkruid. Verhardingstype: Elementverharding - tegels en klinkers 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de	week	52,00	V	
				are			5,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110120	501705			opdrachtnemer.					
				Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00	V		
				Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig					
				KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding					
				Situering conform tekening.					
		1.		Te onderhouden oppervlak	are			5,80	I
		.3.		Kwaliteitsniveau B					
		.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
		.2.		Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
		.9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
110130	518701			een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en					
				acceptatiekosten komen voor rekening van de					
				opdrachtnemer.					
				Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	V		
				Betreft het beheersen van natuurlijk afval					
				overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
				Verharding-natuurlijk afval op verharding					
				Situering conform tekening.					
				Bladvalperiode: n.v.t.					
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			5,80	I
110140	501505	.3.		Kwaliteitsniveau B					
		.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
		.9.		Verhardingstype: Elementverharding - tegels en klinkers.					
		.9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
				een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en					
				acceptatiekosten komen voor rekening van de					
				opdrachtnemer.					
				Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V		
				Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
				KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn					
110150	501517			Situering conform tekening.					
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			5,80	I
		.3.		Kwaliteitsniveau B					
		.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
		.2.		Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
		.9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
				een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en					
				acceptatiekosten komen voor rekening van de					
				opdrachtnemer.					
				Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V		
1102				Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
				overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
				Verharding-zwerfafval grof					
				Situering conform tekening.					
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			5,80	I
		.3.		Kwaliteitsniveau B					
		.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
		.2.		Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
		.9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
				een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en					
				acceptatiekosten komen voor rekening van de					
				opdrachtnemer.					
				<u>Halfverharding</u>					
				Betreft onderhoud van halfverharding / openverharding					
				bospaden					
				Hoeveelheid: 557 m2					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
110210	518802			Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering conform tekening. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen van onkruid rondom obstakels dient in deze post te zijn inbegrepen	week	52,00	V	
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			5,57 I
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.2.		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.				
110220	518701			Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering conform tekening. Bladvalperiode: n.v.t.	week	52,00	V	
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			5,57 I
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.4.		Verhardingstype: ongebonden verharding				
		.9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.				
110230	501505			Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering conform tekening.	week	52,00	V	
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			5,57 I
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.2.		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.				
110240	501517			Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering conform tekening.	week	52,00	V	
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			5,57 I
		.3.		Kwaliteitsniveau B				
		.2.		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.2.		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.				
1103				Grindkoffer/goot Betreft onderhoud van de grindkoffer Hoeveelheden: - Oppervlakte 160m2 - Lengte 320 meter				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110310	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Situering conform tekening. Betreft grindstroken langs gebouwen. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen van onkruid rondom obstakels dient in deze post te zijn inbegrepen Beheersen overgroei van gras bij verharding: 101030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: gerekend worden tot onkruid. 9. Te onderhouden lengte: .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
110330	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Situering conform tekening. Betreft grindstroken langs gebouwen. Bladvalperiode: n.v.t. 9. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .3. Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
110340	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering conform tekening. Betreft grindstroken langs gebouwen. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
110350	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering conform tekening. Betreft grindstroken langs gebouwen. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	week	52,00	V	
				are			1,60 I
				are			1,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
12			Onderhoud waterpartijen			
120			Uitmaaïen vijver			
			Betreft onderhoud waterpartij			
			Hoeveelheden:			
			- Oppervlakte 4.030m2			
			- lengte oever: 440m			
120010	511599		Maaïen oevervegetatie	m	220,00	V
			Betreft maaïen van oevervegetatie			
			situering conform tekening			
			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar			
			Gefaseerd. ca. 50% per jaar			
			Droge taluds en nat gedeelte			
			Lengte droog talud: tot 2m			
			Waterdiepte: ca. 0,50 m of meer			
			Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar.			
			Maaisel verzamelen, opladen en vervoeren naar erkend			
			verwerkingsbedrijf.			
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
120020	501411		Verwijderen blad.	are	40,30	V
			Betreft verwijderen van blad uit waterpartij			
			Situering conform tekening			
		9.	Betreft blad op water in waterpartij.			
		.3.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar per jaar			
		.9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en			
			acceptatiekosten komen voor rekening van de			
			opdrachtnemer.			
121			Uitmaaïen watergang			
			Betreft onderhoud watergang			
			Hoeveelheden:			
			- Oppervlakte 750m2			
			- Lengte: 240m			
121010	511401		Uitmaaïen watergang.	m	240,00	V
			Betreft uitmaaïen (korven) watergang.			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.3.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: geen			
		.2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
13			Onderhoud invasieve soorten			
130			Onderhoud bramen			
			Hoeveelheden:			
			- Oppervlakte 1.050m2			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130010	512599		Beheersen groeilocaties bramen Betreft het beheersen van groeilocatie bramen door middel van maaien en uitsteken. Aantal locaties: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Langs een niet-autosnelweg / overige weg Aantal beurten: gerekend met 6 beurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.	are	63,00	V	
131			Onderhoud Japanse duizendknoop Hoeveelheden: - Oppervlakte 1.350m2				
131010	512599		Beheersen groeilocaties Aziatische duizendknoop Betreft het beheersen van groeilocatie Aziatische duizendknoop doormiddel van uitputting Aantal locaties: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Langs een niet-autosnelweg / overige weg Aantal beurten: gerekend met 10 beurten per jaar Vrijgekomen materialen direct afvoeren volgens eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen Acceptatie- en vervoerskosten dienen in de eenheidsprijs te zitten.	are	135,00	V	
14			Onderhoud hekwerk				
1400			<u>terreinafscheiding</u> Betreft hekwerk met een hoogte van 1,80m meter bestaande uit staander, bovenbuis en gaas. Hoeveelheid: 630 m1				
140010	103199		Beheersen deuken en gaten-hek. Betreft het beheersen van deuken en gaten overeenkomstig KOR-Beeldmeetlat: Meubilair-hek-deuken en gaten. Situering conform tekening. Te onderhouden lengte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Betreft het herstellen van schade aan hekken (deuken, gaten, afbrokkelingen, en schade), inclusief het aanbrengen van ontbrekende onderdelen. Materialen worden ter beschikking gesteld door de directie.	week	52,00	V	
				m			630,00 I
140020	503306		Beheersen bevuiling-hek. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-hek-bevuiling Situering conform tekening. Te onderhouden lengte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week	52,00	V	
				m			630,00 I
15			Overige onderhoudswerkzaamheden				
150			Kolken				
1500			<u>Onderhoud kolken</u> Betreft kolken in en langs verhardingen Hoeveelheid: 3 stuks				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150010	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat Situering conform tekening.	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			3,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.				
150020	258501		Beheersen vullingsgraad-kolk. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-vullingsgraad Situering conform tekening.	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			3,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Vervoer- en acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.				
151			Fietsenrekken				
1510			<u>Onderhoud fietsenrekken</u> Betreft fietsenrekken Hoeveelheid: 13 st				
151020	503399		Beheersen bevuiling-fietsenrekken. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-geleide element (palen, hekken of rails)-bevuiling Situering conform tekening.	week	52,00	V	
			Te onderhouden aantal:	st			13,00 I
			Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
40			Nul-beurt Klomperweg 175			
400010	514299		Nulbeurt Klomperweg 175	EUR		N
			Betreft: het op beeld brengen van de in hoofdstuk 1 voorkomende beheergroepen			
			Opstellen onderhoudsplan eenmalige onderhoudsbeurt en uitvoeren van de eenmalige onderhoudsbeurt.			
			De opdrachtgever heeft geen informatie voorhanden van beheergroepen die niet voldoen aan de beeldkwaliteit.			
			De beheergroepen worden momenteel niet op beeld beheert en hierbij is een achterstand in de reguliere beheerposten. Vakken die niet voldoen dient de aannemer in de nulbeurt op beeld te brengen.			
			Het onderhoudsplan eenmalige nulbeurt dient uiterlijk twee weken na opdrachtverlening in tweevoud schriftelijk aan de directie worden overhandigd.			
			Werkzaamheden mogen pas aanvangen na schriftelijke goedkeuring door de directie.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.			
41			Flora en Fauna			
410010	102399		Opstellen ecologische werkprotocol	st	1,00	V
			Betreft werkzaamheden t.b.v. het opstellen van het Ecologisch werkprotocol uitvoeringsfase i.h.k.v. de gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard en deel 3 van dit bestek.			
			Het opstellen betreft eenmalig per tijdsduur van het bestek.			
410020	640199		Inventariseren flora, verkennend	EUR		N
			Betreft het vaststellen en registreren van rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten conform lid 1 van het artikel 64.12.01 van de Standaard.			
			Indien er flora- en fauna wordt aangetroffen, handelen volgens het ecologisch werkprotocol dat is opgesteld volgens bestekpostnr. 410010			
			Van de aannemer wordt geëist dat hij aan deze zorgplicht voldoet. Extra maatregelen voorkomend uit het protocol worden verrekend op stelpost			
410030	645099		Inventariseren fauna, verkennend	EUR		N
			Betreft het vaststellen en registreren van rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 1 van het artikel 64.12.01 van de Standaard.			
			Indien er flora- en fauna wordt aangetroffen, handelen volgens het ecologisch werkprotocol dat is opgesteld volgens bestekpostnr. 410010			
			Van de aannemer wordt geëist dat hij aan deze zorgplicht voldoet. Extra maatregelen voorkomend uit het protocol worden verrekend op stelpost.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost	EUR	3.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Door de directie op te dragen kleine leveringen en				
			diensten, waaronder leveren en aanbrengen van				
			beplanting.				
							



3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 03 In afwijking van paragraaf 01.01.06 lid 03 van de Standaard dient de eventueel gegeven korting te worden opgenomen in de eenheidsprijzen.

01 01 04 Inschrijving en gunning

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen moet de aanneemsom binnen de het beschikbare budget passen. Mocht de situatie ontstaan dat de aanneemsom niet binnen het huidige budget past, dan behoudt de opdrachtgever zich het recht om in gesprek te gaan met de aannemer om te kijken waar bezuinigingsmogelijkheden zijn of in het ergste geval bepaalde werkzaamheden niet uit te laten voeren of van de aanbesteding af te zien.
- 02 De aannemer heeft geen recht op vergoeding op de besteksposten die niet uitgevoerd worden. Dit geldt hetzelfde voor werkzaamheden die uiteindelijk door zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd. De aannemer heeft hier geen recht op vergoeding.

01 01 09 Verrekening van afwijkingen van te accorderen hoeveelheden resultaatverplichting

- 02 In afwijking van de Standaard 2020 paragraaf 01.01.09 lid 02 vind er geen herziening van de eenheidsprijs plaats bij afwijkingen groter dan 10%.
- 03 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de besteksposten die gebruikt worden voor werkzaamheden van derden. Hier zal geen verrekening op plaats vinden.

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V.

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer dagelijks voor 17.00 uur vrijgekomen materialen voortkomend uit het bestek te verzamelen en af te voeren, tenzij anders vermeld in deel 2.2 of in deel 3.
- 05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal. Tevens dient elke ploeg van uitvoerend personeel ten minste één werknemer te bevatten die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst; indien gevraagd, zal inschrijver daar een overzicht van moeten indienen.
- 06 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 01 en 02 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na toestemming van de directie, waarvan aantekening wordt gemaakt in de bouwvergadering.
- 08 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

HFD PAR ART LID

01 01 14 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbare omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 15 Vertegenwoordiging aannemer

- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijden een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.

01 01 16 Beslechting van geschillen

- 01 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens de hierna benoemde procedure behandeld worden.
- 03 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer ontstaan, worden beslecht door mediation.
- 04 Komen partijen niet via mediation tot een oplossing dan wordt het geschil voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
- 05 Een geschil kan tot uiterlijk 6 weken na de door de opdrachtgever genomen beslissing over de eindafrekening aanhangig gemaakt worden.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 In afwijking van de Standaard vindt de betaling van de termijnen plaats per kwartaal (13 weken) De betaling voor de beeldgestuurde activiteiten, na controle door de directie conform de Standaard.
- 02 Facturen kunnen alleen betaalbaar worden gesteld indien de directie de onderliggende termijnstaten heeft goedgekeurd.
- 03 De laatste betalingstermijn verschijnt nadat het werk is opgeleverd op de laatste werkdag voor 1 januari.

HFD PAR ART LID

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn

- 01 De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer. Deze termijnberekening komt tot stand op basis van productiestaten, die door de aannemer wekelijks worden opgesteld en in tweevoud aan de directie ter ondertekening worden voorgelegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 07 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.

01 03 Betalingsregeling: afwijking van verrekenbare hoeveelheden**01 03 05 Afwijking betalingsregeling**

- 01 In het bestek zijn voor zover mogelijk, alle werkzaamheden opgenomen die binnen de grenzen van het project plaatsvinden. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, indien een derden partij bepaalde werkzaamheden zelf uitvoert, de besteksposten welke die werkzaamheden betreffen te schrappen. Paragraaf 35 lid 5 en paragraaf 36 lid 3 van de UAV 2012 zijn derhalve niet van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening.
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 01 Algemeen**

- 03 De opdrachtgever heeft geen tekeningen ter beschikking voor kabels en leidingen. De verantwoording tijdens graaf, spit en overige grondbewerkingen m.b.t. tot de werkzaamheden in dit bestek liggen geheel bij de aannemer.
- 04 Eventuele schade die is ontstaan aan kabels en leidingen is geheel voor rekening aannemer.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - Het door derden uitvoeren van leggen en/of repareren kabels en/of leidingen;
 - Het door derden uitvoeren van grijs- en groentechnische werkzaamheden;
 - Het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een periode te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 04 De door derden te verrichten werken mogen in geen enkel opzicht hinder ondervinden van de werkzaamheden volgens dit bestek.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan**01 13 04 Kwaliteitsplan**

- 01 Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan inclusief kwaliteitsplan flora en fauna voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020. In dit kwaliteitsplan dient de aannemer tevens aan te geven waar hij mogelijke problemen voorziet m.b.t. de Flora & Faunawet. Het kwaliteitsplan wat opgesteld dient te worden, dient in overleg met de directie opgesteld te worden. In het kwaliteitsplan moeten minimaal de volgende zaken voldoende aan bod komen:
- Algemene gegevens plangebied;
 - Deskundigheid betrokken medewerkers;
 - Risicoanalyse (uitgangssituatie, risico's beperken, zorgvuldig handelen, verhoogde risico's);
 - Risicomanagement;
 - Communicatie (instructie, interne communicatie, externe communicatie, calamiteiten, contactmomenten);
 - Registratie;
 - Flora en Fauna;
 - Evaluatie en monitoring (bij oplevering werk aan te leveren)

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema (planning), als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 13 07 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 01 Vrijgekomen materialen**

- 03 Alle bij het werk, in dit bestek, vrijgekomen materialen dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer. De vrijgekomen materialen mogen niet in tussen depots opgeslagen worden, maar dienen direct afgevoerd te worden.

HFD PAR ART LID

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 04 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor verrekening van de aannemer.
- 05 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 06 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.
- 07 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen elke werkdag 17:00 uur afgevoerd te zijn. De aannemer mag geen gebruik maken van tussendepots en er is binnen de gemeente geen depot en/of verzamelplaats beschikbaar.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 01 Bescherming te handhaven bomen**

- 01 De aannemer dient zich te houden aan de richtlijnen:
"Boombescherming op bouwlocaties" van de Vereniging Stadswerk.
- 02 Voor beschadiging toegebracht aan bomen, wordt het schadebedrag aan bomen door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk vastgelegd aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij NVTB. Indien de boom wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgelegd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB. De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: € 50,-- per struik of vaste plant; € 10,-- per m2 gras- of kruidenvegetatie.
- 02 Herstellen van de schade komt voor rekening van de aannemer.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.08 van de Standaard bedraagt de schade vergoeding bij lichte beschadigingen aan bomen: € 500,-- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 24 Besteksmeldingen**01 24 01 Besteksmeldingen algemeen**

- 06 De besteksmeldingen dienen gereed te zijn zoals in de besteksposten staan omschreven.

01 29 Bescherming te handhaven verhardingen

HFD PAR ART LID

01 29 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

- 01 Schade aan elementverhardingen wordt verrekend tegen een tarief van € 35,-- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden. Schades melden bij de toezichthouder van de opdrachtgever.
- 02 Schade aan asfaltverharding wordt verrekend tegen een tarief van € 70,-- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld. De herstelkosten worden geacht in de genoemde eenheidsprijs inbegrepen te zijn. Schades melden bij de toezichthouder van de opdrachtgever.

01 31 Werkomstandigheden**01 31 01 Eisen aan materieel**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene van 1991, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald:
- De te gebruiken machines, e.d. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat:
- de geluidsterkte van 07.00 uur tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(a)
- 02 De verbranding in de motoren van onkruidbestrijdingsmachines e.d. moet volledig zijn, de uitlaatgassen van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk verontreinigen.
- 03 Een kopie van de desbetreffende circulaire "Bouwlawaai" is desgevraagd bij het Ministerie te verkrijgen.

01 31 02 Werken op terrein

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdagen mag uitsluitend gewerkt worden in overleg met de directie. Op zondagen dienen er geen werkzaamheden plaats te vinden in de gemeente Ede.
- 02 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

01 32 Kortingen**01 32 01 Kortingen**

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en planningen bedraagt een korting € 250,00-- per geval per werkbare werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is versterkt.
- 03 De korting word bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 33 Weers- en terreinomstandigheden**01 33 01 Algemeen**

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond of beschadiging van het gras zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Deelhoofdstuk 50.1****50 11 Begrippen****50 11 03 Verwijderen zwerf- en grofvuil**

- 01 In afwijking van de Standaard wordt onder het verwijderen van zwerfafval / vegen verstaan: het verzamelen van veegvuil, fijn en grof zwerfafval op de aangegeven verharde oppervlakken.
- 02 In aanvulling op de besteksposten zwerfafvalbeheersing: Onder verwijderen zwerfvuil wordt verstaan het verzamelen en op de voorgeschreven wijze verwerken van de aangegeven oppervlakten verharding. Aanwezig vuil zoals papier, karton, plastic, glas, blikjes en dergelijke dient te worden verwijderd. Materiaal van natuurlijke oorsprong zoals takken dienen ook te worden verwijderd tot een diameter van 0.1 m. en een lengte van 2 m.

50 12 Eisen en uitvoering**50 12 17 Beheersen veegbaar zwerfafval - verharding**

- 05 De bladperiode loopt in principe van 1 november t/m 31 december tenzij vooraf anders door de directie wordt aangegeven.
- 06 Het in de besteksposten omschreven kwaliteitsniveau mag tijdens de in lid 5 genoemde bladperiode maximaal 5 dagen na afloop van de bladruiming worden overschreden.
- 07 Buiten de bladperiode, 1 januari t/m 31 oktober, dient de aannemer tijdens de veeggrondes ook het blad en bloesem te verwijderen.
- 08 Het is niet toegestaan te vegen bij vorst of sneeuw. Het in de besteksposten omschreven kwaliteitsniveau mag voor een periode van maximaal 5 dagen na afloop van een periode van vorst of sneeuw worden overschreden.
- 09 De opdrachtnemer bepaalt waar hij water gaat tanken om zijn opgedragen werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De opdrachtnemer heeft de vrijheid om water te tanken, hierbij wordt wel vermeld dat de leveringscapaciteit zeer beperkt is.

50 12 28 Eisen gesteld aan materieel en uitvoering bij vegen

- 01 De veegwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat van onderhoud verkeert en voldoet aan het aangegeven kwaliteitsniveau.
- 02 De veegauto moet beschikken over achteruitrij-signalering, zwaailichten en een camera t.b.v het achteruitrijden.
- 04 Het type veegauto en de borstel die worden gebruikt moeten zodanig op het type wegdek zijn afgestemd dat daaraan geen schade wordt aangericht.
- 05 Indien de weersomstandigheden dit vereisen moet, ter voorkoming van stofoverlast, tijdens de veegwerkzaamheden worden gespreoid.
- 06 Indien zich op de te vegen wegen obstakels bevinden moet hier zo dicht mogelijk om heen worden geveegd. Indien het in deze betrekking heeft op tijdelijke obstakels zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van geparkeerde voertuigen, dient de aannemer deze weggedeelten op een later tijdstip alsnog of opnieuw te vegen.
- 08 Het gebruik van chemische middelen is niet toegestaan

50 12 29 Schade verhardingen

- 01 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 29 04 van dit bestek.

50 13 Informatie-overdracht

HFD PAR ART LID

50 13 01 Algemeen

- 01 In aanvulling van artikel 50.13.01 van de Standaard dient men in het te vegen gebied aangetroffen accu's, jerrycans met olie, verblikken of andere stoffen die als chemisch afval kunnen worden aangemerkt te melden bij de toezichthouder.

50 14 Risicoverdeling en garanties vegen**50 14 02 Stort- of verbrandingskosten**

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verwerkingsinrichting af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer en worden rechtstreeks door hem betaald conform de besteksposten vermeld in deel 2.2. van het bestek. Ten behoeve van verrekening van hoeveelheden dient de aannemer een afschrift van de stortbonnen aan de opdrachtgever te overleggen.
- 02 Kosten verbonden aan eventuele bemonstering of analyse van het veegvuil zijn, indien de opdrachtgever de aannemer hiertoe opdracht heeft gegeven, voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

50 17 Meet- en verrekenmethoden**50 17 01 Algemeen**

- 02 De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, betreffen het totaal van de werkzaamheden die gedurende het contract naar verwachting uitgevoerd dienen te worden.
- 05 Periodiek vindt een schouw plaats waarbij het kwaliteitsniveau wordt gemeten. Een schouw kan gedurende meerdere dagen plaatsvinden. Daarnaast heeft de directie het recht om op het werk incidentele kwaliteitscontroles uit te voeren. De aannemer verplicht zich voor de controles eventueel noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 06 Wanneer het vereiste kwaliteitsniveau op meer dan 10% van de gemeten locaties niet voldoet, wordt goedkeuring onthouden en treedt de kortingsregeling in werking voor het aantal meetlocaties dat tien procent overstijgt, conform de meet- en verrekenmethode CROW.
- 07 Indien er na een periodieke meting of na een besteksmelding aangaande overschrijding van de bestekseisen het onkruid is bestreden kan de directie verlangen de dode resten te verwijderen en af te voeren, evt. m.b.v. een bosmaaier.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen groenvoorziening****51 01 01 Begrippen groenvoorziening**

- 01 Aan hoofdstuk 51, paragraaf 01, artikel 01, lid 01 in de standaard 2020 wordt toegevoegd:
. Verwijderen van waterlot / opschot: het wegnemen van stamschot tot aan de onderste tak van de kroon en het wegnemen van wortelopschot binnen de kroonprojectie van de boom.
- 02 Het rijden over fiets- en wandelpaden is toegestaan met apparatuur tot een maximale wieldruk van 0,5 N/mm².
- 03 Tijdens de werkzaamheden dienen de aangrenzende (half)verhardingen, gazons zoveel mogelijk vrij te blijven van grond en vrijkomende materialen, eventueel aanwezige ongerechtigdheden (bv. zand/grond/bloesem) dienen voor het einde van de dagtaak verwijderd te zijn.
- 04 Bomen: Een boom is een overblijvende plant met een verhoutte stam en een kroon (kruin) met een hoogte van meer dan vier meter. De bomen die gesnoeid kunnen worden met de trap/ladder, worden door de vereniging gesnoeid. De bomen die gesnoeid moeten worden met behulp van een hoogwerker of klimmer, worden uitgevoerd door de opdrachtnemer.
- Bosplantsoen: Beplantingsvakken met bosplantsoen gecultiveerd en bosplantsoen wild welke bestaan uit in meer of mindere mate inheemse gemengde houtige beplanting waarin boomvormers kunnen voorkomen. In deze beplanting kunnen bodembedekkende beplanting aanwezig zijn.
- Heesters: Beplantingsvakken met open-/ gesloten heesters en botanische rozen welke gemengd en/of vakgewijs zijn aangeplant. Zowel bodembedekkende als opgaande beplanting. Vakken kunnen zowel open als gesloten zijn.

51 01 06 Vakbekwaamheid uitvoerend personeel

- 01 Het personeel van de opdrachtnemer dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met de gevraagde werkzaamheden. per ploeg dient minimaal 1 personeelslid in het bezit te zijn van het certificaat Flora- en faunawet niveau 1 of minimaal gelijkwaardig.
- 02 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen minimaal een middelbare beroepsopleiding te hebben gevolgd, in het bezit te zijn van het certificaat Flora-en faunawet niveau 2 of minimaal gelijkwaardig en affiniteit te hebben met administratief gericht werk.
- 03 Het leidinggevende personeel dient het Nederlands in spraak en schrift te beheersen.
- 04 Het personeel wat het kwaliteitsplan Flora en fauna maakt dient over een certificaat flora- en faunawet niveau 3 of minimaal gelijkwaardig te beschikken.
- 05 Het personeel wat ingezet wordt voor de werkzaamheden inventariseren en registreren conform bestekspost 600410 dient hbo / universitair afgestudeerd te zijn met het zwaartepunt op ecologie of dient een ecoloog te zijn die minimaal 5 jaar werkzaam is geweest voor een adviesbureau aangesloten bij groene bureau's of dient minimaal 5 jaar werkzaam te zijn geweest als ecoloog bij een terreinbeherende organisatie of dient waarnemer te zijn bij een particuliere gegevensbeherende organisatie (PGO).

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

HFD PAR ART LID

51 02 10 Onkruidbestrijding

- 01 Onkruid is ten allen tijde onkruid als zodanig, ongeacht of het dood of levend is.
- 02 Onkruiden zijn ongewenste kruiden en vegetatie, inclusief zaailingen / opschot tot 2 jaar oud en inclusief braamstruiken, Clematis, grote berenklauw en mos. Algen worden niet hiertoe gerekend. Gewenste kruiden zijn: speenkruid en wilde aardbei.
- 03 Na onkruidbestrijding mogen geen onkruidresten of grond/zand op naastgelegen percelen en/of verhardingen achterblijven. Naden van verhardingen dienen grondig te worden gereinigd.
- 04 Onder onkruidbeheer wordt verstaan het verwijderen van ongewenste houtachtige jonge vegetatie (zaailingen).
- 05 Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
- 07 Onkruid vrij maken van vakken met vaste planten/siergrassen dient uitsluitend door middel van handmatig wieden uitgevoerd te worden.

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

- 01 Nadat op een terrein een grondbewerking heeft plaatsgevonden, mag de aannemer de daarbij verkregen structuur niet bederven.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden t.p.v. de grasvelden mag ten hoogste 3 mm bedragen en t.p.v. de overige terreinen ten hoogste 7 mm bedragen.

51 02 14 Tak- en wortelsnoei

- 02 Wanneer het plantvak, een deel daarvan of de solitairstaande plant niet conform vaktechnische normen ten aanzien van snoei ten behoeve van behoud en bevordering van de groei van planten zoals beschreven in dit bestek is gesnoeid, zal voor het betreffende plantvak of het deel hiervan geen verrekening plaatsvinden.
- 03 De oppervlakte van het betreffende plantvak uit het voorgaande lid zal niet worden opgenomen in de uitgevoerde hoeveelheden.
- 04 Bodembedekkers, heesters, botanische rozen en bosplantsoen:
Er mogen na randsnoei geen scheuten van de beplanting over gras c.q. verharding hangen en/of groeien.
- 05 De natuurlijke habitus van de planten moet zoveel mogelijk behouden blijven. Indien planten dicht op de rand van het plantvak staan is natuurlijke habitus niet te handhaven. Derhalve wordt bij randsnoei ook aangegeven dat takken teruggeknipt moeten worden tot op stam of stobbe. Een en ander ten behoeve van een snel herstel van de natuurlijke habitus van de betreffende plant.

51 02 23 Knippen van hagen

- 07 Bij het knippen van de hagen dient te worden voorkomen dat afrasteringen, die in of langs de haag zijn aangebracht, worden beschadigd. De afrasteringen of afzettingen mogen niet worden verwijderd. Gevaarlijke situaties in verband met uitstekende afrasteringsonderdelen zoals draad, gaas, palen etc. dienen per ommegaande te worden hersteld en gemeld bij de directie.

51 02 25 Snoeien van struikrozen, sierplanten, bosplantsoen en bomen

- 02 Tevens maakt de aannemer in overleg met de directie een snoeischema, rekening houdend met de ter inlichting gegeven hoeveelheden.
- 03 Bij het snoeien van sierplantsoen, botanische rozen, bosplantsoen en bomen dienen de voor het verkeer of aanwonenden hinderlijke en/of overhangende takken langs wegen, paden en andere verhardingen te worden verwijderd.
- 04 Voorkomen moet worden, dat men de heesters gaat "blokken", oftewel vierkant gaat snoeien.
- 05 Het snoeien moet erop gericht zijn om de natuurlijke groeiwijze en vorm van de te behouden planten te handhaven en waar nodig te begunstigen.

HFD PAR ART LID

51 02 43 Bladruimen

- 01 Indien het blad in aansluitende beplantingen wordt opgebracht moet dit vrij van verontreinigingen zijn.
- 02 Na afloop van het bladruimen het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 03 Ter plaatse van verharding moet de laatste werkgang worden uitgevoerd direct nadat de bladvalperiode is beëindigd.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen****51 22 05 Maaien**

- 09 Er dienen geen proppen voor te komen op de grasvelden
- 10 Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen.
Naden/voegen van verhardingen grondig reinigen van resten.
Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen.
Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag.
De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 13 Aanvulling op lid 09. De opdrachtnemer dient ten alle tijde de vorming van proppen te voorkomen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verwijderen van eventuele ontstane proppen.

51 22 11 Beheersen gras rondom obstakels en bomen

- 03 In afwijking van de Standaard RAW Bepalingen 2020, bepaling 51.22.11 lid 03 geldt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Ede een afstand van 0,10 m. uit de stam van de boom waarbinnen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Dit betreft ook het bijmaaien. Het bijmaaien van bomen in grasvelden en gazons dient dan ook tot op 0,10 m. uit de stam van de boom plaats te vinden.
Voor obstakels geldt bovenstaande afwijking niet.
- 05 Het materieel t.b.v. het bijmaaien, dient te allen tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en struiken te voorkomen.
- 06 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient in één werkgang voor het maaien van het vlak uitgevoerd te worden zodat het gras rondom bomen en obstakels bijgemaaid is voordat het maaisel verwerkt en afgevoerd of gekneusd wordt.

51 22 18 Beheersen overgroei randen verharding - gras

- 10 Het afsteken van graskanten dient te worden uitgevoerd volgens een rechte of vloeiende lijn naar naar gelang de randen van de aangrenzende verhardingen.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 81 Begrippen onkruid en vegen**

HFD PAR ART LID

51 81 01 Algemeen

- 02 Onder vegen en onkruid vrijmaken wordt verstaan het in één of meerdere werkgangen verwijderen van onkruid op verhardingen en het verwijderen van veegvuil, grof en fijn zwerfvuil en zand dat aanwezig is op de verharding.
- 03 Bij begripsbepaling te vegen vuil is te verstaan onder:
- Natuurlijk afval: blad(resten), bloesem(resten), gras(resten) en overig natuurlijk afval dat in de openbare ruimte voor komt.
 - Veegvuil: afval met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,01m.
 - Zwerfafval: afval dat door mensen is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn en afval dat door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op zulke plaatsen terecht is gekomen.
 - Fijn zwerfafval: afval, niet zijnde kauwgom met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,10m en groter of gelijk aan 0,01m.
 - Grof zwerfafval: afval met een hoogte, breedte, lengte of diameter groter dan of gelijk aan 0,10m, niet zijnde grofvuil.
 - Grofvuil: afval van particuliere afkomst met een gewicht groter of gelijk aan 10 kg en of een inhoud groter dan of gelijk aan 25 l.
 - Onkruidbeheersing: voor dit begrip wordt verwezen naar art. 51.82.03, 51.82.04 en 51.82.05 van de Standaard voor kwaliteitsniveau B
- 04 Bij begripsbepaling te vegen wegen en fietspaden is te verstaan onder:
- Molgoot: onderdeel van de verharding met een waterafvoerende functie.
 - Opsluiting: een technische constructie met als functie de versteviging van de kanten van de verharding/weg.

51 82 Onkruid en natuurlijk afval op verharding: eisen en uitvoering**51 82 06 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen en algen. Indien noodzakelijk mogen mossen in overleg met de directie bestreden worden met een extra borstelronde.
- 02 De aannemer is vrij in de keuze van de methode voor onkruidbeheersing. Chemische bestrijding en branden is niet toegestaan. Borstelen is éénmaal per onderhoudsjaar toegestaan. Indien de aannemer kiest om éénmaal te borstelen dan is dit inclusief vegen.
- 03 In geval van overschrijding van de bestekseis verlangt de opdrachtgever dat dode plantenresten worden verwijderd op de locatie waar het overschreden meetvak is geselecteerd.
- 04 Het bestrijden van onkruid op parkeerplaatsen is inbegrepen in het bestek. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van parkeerplaatsen.

51 82 07 Bijkomende verplichtingen

- 01 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.

51 87 Meet- en verrekenmethoden

HFD PAR ART LID

51 87 01 Algemeen

- 02 De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, betreffen het totaal van de werkzaamheden die gedurende de contractperiode naar verwachting uitgevoerd dienen te worden.
- 05 Periodiek vindt een schouw plaats waarbij het kwaliteitsniveau wordt gemeten. Een schouw kan gedurende meerdere dagen plaatsvinden. Daarnaast heeft de directie het recht om op het werk incidentele kwaliteitscontroles uit te voeren. De aannemer verplicht zich voor de controles eventueel noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 06 Wanneer het vereiste kwaliteitsniveau op meer dan 10% van de gemeten locaties niet voldoet, wordt goedkeuring onthouden en treedt de kortingsregeling in werking voor het aantal meetlocaties dat tien procent overstijgt, conform de meet- en verrekenmethode CROW.
- 07 Indien er na een periodieke meting of na een besteksmelding aangaande overschrijding van de bestekseisen het onkruid is bestreden kan de directie verlangen de dode resten te verwijderen en af te voeren, evt. m.b.v. een bosmaaier.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en- voorzieningen

64 0 Deelhoofdstuk 64.0

64 01 Begrippen

64 01 01 Algemeen

- 01 Te verstaan is onder:
- a. burchten: door dassen en vossen ondergronds gegraven gangen(stelsel) dat in gebruik is als woon- en kraamverblijf, overwinteringplaats of als slaappleaats;
 - b. beverburchten: door bevers in gebruik zijnde woon- en kraamverblijf, overwinteringplaats en/of slaappleaats
 - c. ondergrondse hopen: door overige soorten ondergronds gegraven gangenstelsel dat in gebruik is als woon- en kraamverblijf, overwinteringplaats of als slaappleaats;
 - d. horsten: vaste nestplaats van roofvogels;
 - e. kolonieplaatsen: vaste locatie waar vogels in groepen nestelen of rusten;
 - f. hopen: mierenhopen en broedhopen van reptielen;
 - g. kraamkamers: ruimten waarin vleermuizen hun jongen werpen en groot brengen;
 - h. overwinteringplaatsen: ruimten (holen, spouwen e.d.) of specifieke locaties (dijktaluds, poelen., uilenbosjes e.d.) waar soorten de winter op een vaste plaats door brengen;
 - i. paaipleaatsen: specifieke locaties waar vissen paren en hun kuit afzetten;
 - j. vaste migratieroutes: vaste trek of verplaatsingsroutes van dieren;
 - k. permanente vaste rust en verblijfplaats: rust- en verblijfplaats van fauna die jaarrond in gebruik is;
 - l. tijdelijke vaste rust en verblijfplaats: rust- en verblijfplaats waar fauna jaarlijks naar terugkeert en dus een bepaalde periode van het jaar in gebruik is;
 - m. tijdelijke rust en verblijfplaats: rust- en verblijfplaats die een periode van het jaar in gebruik is en niet meer wordt hergebruikt;
 - n. zaadbank: locatie waar een specifieke bron van plantenzaden rust in de bodem;
 - o. SOVON: vereniging voor vogelonderzoek Nederland;
 - p. markeren: aanduiden van vaste rust- of verblijfplaats of groeipleaats;
 - q. afschermen: afbakenen van vaste rust- of verblijfplaats of groeipleaats;
 - r. faunawerende voorziening: voorziening waardoor bepaalde fauna gedurende het werk bepaalde plaatsen of oppervlakken niet kan bereiken.
- 02 Onder verplaatsen wordt tevens begrepen het opnemen, transporteren en of inrichten van rust- en verblijfplaats.
- 03 Onder herplanten wordt begrepen het opnemen, transporteren van de vegetatie en het inrichten en afwerken van de oude locatie.

64 02 Eisen en uitvoering

64 02 01 Aanbrengen en verplaatsen fauna voorzieningen

- 01 Indien en voor zover in het bestek wordt verwezen naar de CROW-publicatie Flora en faunamaatregelen en -voorzieningen, bij het uitvoeren van de werkzaamheden de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen en voor zover daarmee niet in strijd, de te treffen maatregelen uitvoeren conform de CROW publicatie Flora- en faunamaatregelen en –voorzieningen. Deze bepaling is van kracht vanaf het moment van publicatie.
- 02 Bij het transport, de opslag en de montage van geprefabriceerde faunavoorzieningen en van onderdelen daarvan, de voorschriften die daarover in het bestek zijn opgenomen volgen en voor zover daarmee niet in strijd, de aanbevelingen van de producent.
- 03 Een markering, afscherming en/of faunawerende voorziening dient, voor zo ver in het bestek niet anders bepaald, gedurende de gehele periode waarvoor zij bedoeld is deugdelijk te functioneren.
- 04 Het aanbrengen, in stand houden en/of, verwijderen van een markering, afscherming of faunawerende voorziening omvat alle onderdelen benodigd voor de desbetreffende constructie.
- 05 Onder het in stand houden van een markering, afscherming en/of faunawerende voorziening is tevens begrepen het herstel van schade aan de markering, afscherming en/of faunawerende voorziening ontstaan door ondeugdelijke constructie of vernieling als gevolg van de uitvoering van het werk of door vernieling door derden. Onder het in stand houden is tevens begrepen het herstel van schade aan de afscherming.

HFD PAR ART LID

64 02 02 Aanbrengen en verplaatsen fauna voorzieningen

- 01 Bij het aanbrengen en verplaatsen van fauna voorzieningen wordt geacht bevestigingsmateriaal te zijn inbegrepen.

64 02 03 Aanbrengen en verplaatsen flora

- 01 Bij het aanbrengen en verplaatsen van flora dient het grondwerk, voor zover niet anders in het contract is bepaald, uitgevoerd te worden conform de eisen als gesteld in paragraaf 22.32 (natuurtechnisch grondwerk) van de Standaard 2020

64 03 Informatie overdracht**64 03 02 Inventariseren fauna**

- 01 Bij een verkennende inventarisatie dienen op basis van biotoopkenmerken, te worden geïnventariseerd of een of meerdere van de hieronder vermelde klassen permanente of tijdelijk vaste rust- en verblijfplaatsen hebben.
- vogels
 - zoogdieren
 - reptielen/amfibieën
 - vissen
 - dagvlinders
 - libellen
 - kevers
 - mieren
 - slakken
- 02 Van iedere klasse dient te worden aangegeven welke families zich in het te inventariseren gebied bevinden.
- 03 Bij een soortspecifieke inventarisatie dienen de in het bestek vermelde families of de op basis van de verkennende inventarisatie vastgelegde families te worden geïnventariseerd, voor zover dit families betreffen uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage 1 AMvB, zeldzame en schaarse broedvogels of wintergasten volgens indeling SOVON of overige soorten tabel 2 van het ministerie van EL&I. Hierbij dient te worden aangegeven welk type tijdelijke of permanente vaste rust- en verblijfplaatsen van iedere soort er zijn, het aantal en waar deze zich bevinden.
- 04 Indien in het bestek zowel een verkennend als een soortspecifieke inventarisatie wordt voorgeschreven, mogen deze gelijktijdig worden uitgevoerd.
- 05 Indien in het bestek een verkennend en/of een soortspecifieke inventarisatie wordt voorgeschreven, moeten deze door de aannemer uitgevoerd kunnen worden in een periode dat de rust- en verblijfplaatsen visueel waarneembaar en/of op basis van omgevingskenmerken herkenbaar zijn.

64 03 03 Inventariseren flora

- 01 Inventariseren en rapporteren groeiplaatsen of zaadbanken op basis van biotoopkenmerken, van soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn of bijlage I AMvB, of overige soorten tabel 2 van het Ministerie van EL&I.

64 03 04 Instructie uitvoerend personeel

- 01 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens uitvoeringsinstructies geven aan machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel.
- 02 De directie moet bij de uitvoeringsinstructie aanwezig zijn, waartoe de aannemer de directie tijdig zal uitnodigen.

64 04 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

64 04 01 Afschermen en toepassen fauna-werende voorzieningen

- 01 De kosten voor het in stand houden en herstellen van afschermende maatregelen en faunawerende voorzieningen als genoemd in 64.02.01 lid 5, zijn voor rekening van de aannemer, tenzij deze veroorzaakt worden door vernieling door derden.

64 05 Bijbehorende verplichtingen**64 05 01 Afschermen en toepassen fauna-werende voorzieningen**

- 01 Tot het aanbrengen van markeringen en het treffen van afschermende maatregelen en faunawerende voorzieningen behoort tevens het gedurende de looptijd van het bestek controleren en instandhouden van de deze markeringen, maatregelen en voorzieningen.

64 07 Meet- en verrekenmethode**64 07 01 Inventariseren**

- 01 Indien de resultaatsverplichting voor inventarisatie is uitgedrukt in de eenheid keer, dient de gehele vermelde oppervlakte 1 keer volledig geïnventariseerd te worden.
De inventarisatie mag, in overleg met de directie, in meerdere terreinbezoeken worden uitgevoerd.
- 02 Indien de resultaatsverplichting voor inventarisatie is uitgedrukt in uren betreffen dit uren die direct in het veld besteed worden aan de inventarisatie. Uren voor rapportage, reizen en overleg worden niet verrekend.



.....
.....



RAW1470-153424

Gemeente Ede
Groenonderhoud klomperweg 75
Besteknummer: 2025EDE02

Bladnr. 1 van 3
Afdrukdatum:
17-06-2025

.....
.....

Behoort bij: 2025 EDE 02

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025 EDE 02

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)



C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025 EDE 02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Onderhoud buitenruimte Klomperweg 175 Lunteren				
10	Onderhoud beplanting, gazon en bomen				
100	Beplanting				
1000	<u>Taxushaag</u>				
100010	Knippen van (blok)hagen.	m2	52,00V		
100020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
100030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
100040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
100050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
1001	<u>Hedera haag</u>				
100110	Knippen van (blok)hagen.	m2	200,00V		
100120	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
100130	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
100140	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
100150	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
1004	<u>Sierheesters</u>				
100410	Terugzetten beplanting.	m2	35,00V		
100420	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00V		
100430	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
100440	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
100450	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
100460	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
1005	<u>Rhododendron</u>				
100510	Snoeien sierplantsoen.	m2	700,00V		
100530	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	42,00V		
100540	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
100550	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
101	Grasvelden				
1010	<u>Onderhoud gazon</u>				
101010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00V		
101020	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
101030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
101040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
101050	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
101060	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
1011	<u>Onderhoud grasbeton</u>				
101110	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00V		
101130	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
101140	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
101150	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
101160	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
1012	<u>Onderhoud Wadi</u>				
101210	Maaïen bermen en taluds.	are	4,80V		
101220	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
101240	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
1013	<u>Onderhoud kruiden/bermen</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
101310	Maaien bermen en taluds.	are	804,00V		
102	Bomen				
102010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	207,00V		
102020	Begeleidingssnoei.	st	37,00V		
102030	Onderhoudssnoei.	st	148,00V		
102040	Kandelaberen bomen.	st	5,00V		
102050	Onderhoud knotbomen.	st	3,00V		
102090	Snoeien hoogstam fruitbomen.	st	19,00V		
103	Onderhoud bos (extensief)				
103020	Dunnen beplanting.	m2	740,00V		
103040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
103050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
1040	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
104010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
104020	Dunnen beplanting.	m2	1.950,00V		
104030	Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	7.600,00V		
104040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
104050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00V		
11	Onderhoud verhardingen				
1100	<u>Asfalt</u>				
110010	Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00V		
110020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
110030	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
110040	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
1101	<u>Element verharding</u>				
110110	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00V		
110120	Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00V		
110130	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
110140	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
110150	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
1102	<u>Halfverharding</u>				
110210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00V		
110220	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
110230	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
110240	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
1103	<u>Grindkoffer/goot</u>				
110310	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
110330	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
110340	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
110350	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00V		
12	Onderhoud waterpartijen				
120	Uitmaaieren vijver				
120010	Maaien oevervegetatie	m	220,00V		
120020	Verwijderen blad.	are	40,30V		
121	Uitmaaieren watergang				
121010	Uitmaaieren watergang.	m	240,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
13	Onderhoud invasieve soorten				
130	Onderhoud bramen				
130010	Beheersen groeilocaties bramen	are	63,00V		
131	Onderhoud Japanse duizendknoop				
131010	Beheersen groeilocaties Aziatische duizendknoop	are	135,00V		
14	Onderhoud hekwerk				
1400	<u>terreinafscheiding</u>				
140010	Beheersen deuken en gaten-hek.	week	52,00V		
140020	Beheersen bevuiling-hek.	week	52,00V		
15	Overige onderhoudswerkzaamheden				
150	Kolken				
1500	<u>Onderhoud kolken</u>				
150010	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
150020	Beheersen vullingsgraad-kolk.	week	52,00V		
151	Fietsenrekken				
1510	<u>Onderhoud fietsenrekken</u>				
151020	Beheersen bevuiling-fietsenrekken.	week	52,00V		
4	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
40	Nul-beurt Klomperweg 175				
400010	Nulbeurt Klomperweg 175	EUR		N	
41	Flora en Fauna				
410010	Opstellen ecologische werkprotocol	st	1,00V		
410020	Inventariseren flora, verkennend	EUR		N	
410030	Inventariseren fauna, verkennend	EUR		N	
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	3.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				