

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2023-4100 d.d. 19 november 2025 en de NvI 01 d.d. 12 december 2025.

Opdrachtgever:

GEMEENTE MEIERIJSTAD

Stadhuisplein 1

Postbus 10.001

5460 DA Veghel

telefoon 14 04 13

Nota van Inlichtingen voor:

BOUWPLAN ZWEMBADWEG, SINT-OEDENRODE

Besteknummer: 2023-4100

Versie: NvI 02

Datum: 12 januari 2026

WIJZIGINGEN OPDRACHTGEVER

Onderstaand een overzicht van de opmerkingen/wijzigingen van de opdrachtgever.

De start van de uitvoering is gewijzigd in starten 7 dagen na gunning.

De uitvoeringstekeningen zijn gewijzigd en toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

De watergang bij de zuid-westelijke bouwblokken is ingekort en aangevuld/vervangen door drainage.

Enkele huisaansluitingen zijn verplaatst en/of verlengd

De stelconplaten in bestekspost 070040 dienen te worden geleverd.

VRAGEN INLICHTINGEN

Voor een overzicht van de door de inschrijvers gestelde vragen alsmede de daarop door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden wordt verwezen naar de separate bijlage op TenderNed.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het RAW-bestek behorende inschrijfstaat d.d. 19-11-2025 komt te vervallen en wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen behorende inschrijfstaat d.d. 12-01-2026.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
05 Tijdsbepaling	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
04 Besteksbijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
0 Voorbereidende werkzaamheden	13
051 Paragraaf VERVALT.	14
1 Bouwrijpfase 1	16
3 Woonrijpfase 1	19
6 Parkeerplaats Bremhorst	20
9 Staartposten	24
91 Eenmalige kosten	24

Bladnr.

II

Gemeente Meierijstad
Nota van ĩnlichtingen 2023-4100 d.d. 12-01-2026
Bouwplan Zwembadweg, Sint-Oedenrode, versie Nota van ĩnlichtingen 02

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling

1. De start van het werk is voorzien 7 dagen na gunning van het werk;
2. Bouwrijpfase 1 en 2 uiterlijk gereed voor 1 oktober 2026 in verband met de start van de nutsbedrijven;
3. De uitvoering van onderdeel 6 (parkeerplaats) dient gelijktijdig te starten met bouwrijpfase 1.
4. Start van de woonrijpfase is voorzien op 1 maart 2028. De opleveringsdatum van de woonrijpfase worden in samenspraak met de directie bepaald;
5. De uitvoeringsduur en opleveringsdatum van fase 5 de fietsoversteek worden in samenspraak met de directie bepaald;
6. Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden conform bepaling 01.13.09 van deel 3 van dit bestek.
7. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bestekstekeningen CA230022.009-UO-OPB-T01-1 en CA230022.009-UO-OPB-T01-2 d.d. 19-11-2025 vervallen en worden vervangen door CA230022.009-UO-OPB-T01-1 en CA230022.009-UO-OPB-T01-1 d.d. 12-01-2026.

Bestekstekeningen CA230022.009-UO-SIT-T11-1, CA230022.009-UO-SIT-T11-2, CA230022.009-UO-SIT-T21-1, CA230022.009-UO-SIT-T21-2 en CA230022.009-UO-BEP-T01 d.d. 12-07-2024 vervallen en worden vervangen door CA230022.009-UO-SIT-T11-1, CA230022.009-UO-SIT-T11-2, CA230022.009-UO-SIT-T21-1, CA230022.009-UO-SIT-T21-2 en CA230022.009-UO-BEP-T01 d.d. 12-01-2026.

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

nummer	omschrijving	datum
CA230022.009-UO-OPB-T01-1	Opbreekwerkzaamheden	12-01-2026
CA230022.009-UO-OPB-T01-2	Opbreekwerkzaamheden	12-01-2026
CA230022.009-UO-SIT-T11-1	Bouwrijp fase 1	12-01-2026
CA230022.009-UO-SIT-T11-2	Bouwrijp fase 1	12-01-2026
CA230022.009-UO-SIT-T12-1	Bouwrijp fase 2	12-07-2024
CA230022.009-UO-SIT-T12-2	Bouwrijp fase 2	12-07-2024
CA230022.009-UO-SIT-T21-1	Woonrijp fase 1	12-01-2026
CA230022.009-UO-SIT-T21-2	Woonrijp fase 1	12-01-2026
CA230022.009-UO-SIT-T22-1	Woonrijp fase 2	12-07-2024
CA230022.009-UO-SIT-T22-2	Woonrijp fase 2	12-07-2024
CA230022.009-UO-SIT-T32-1	Parkeerplaats	12-12-2025
CA230022.009-UO-DET-T01	Details	12-07-2024
CA230022.009-UO-DWP-T01	Principeprofielen	12-07-2024
CA230022.009-UO-BEP-T01	Beplantingsplan	12-01-2026

04 Besteksbijlagen

Aan besteksbijlage M - informatie bestaande depots zijn zijn de uitgevoerde partijkeuringen toegevoegd. Foto IMG_0444 bij besteksbijlage N komt te vervallen. De stelconplaten zijn reeds verwijderd.

De volgende besteksbijlagen behoren tot het bestek:

- A. V&G-plan (ontwerpfase);
- B. Maatregelenplan CROW500;
- C. Handboek Bomen 2022;
- D. Meldsysteem Melvin;
- E. Keuringen d.d. 12-12-2025;
- F. Milieukundige onderzoeken;
- G. BUS-melding;
- H. Gegevens peilbuizen;
- I. Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten Beobom;
- J. Verlichtingsplan Nobralux;
- K. Beplantingsplan;
- L. Quickscan flora en fauna incl. nader onderzoek;
- M. Informatie bestaande depots;
- N. Foto's opslag gemeentedeput.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
0			Vorbereidende werkzaamheden			
010020			Bestekspost GEWIJZIGD.			
			- Proces-verbaal van Oplevering vervallen in			
			bestekspost.			
010020	100599		Begeleiding door opsporingsteam tijdens de uitvoering.	dag	5,00	V
			Betreft: alle kosten die voortvloeien uit actieve			
			begeleiding door een opsporingsteam OOO (realtime			
			benaderen) van de graafwerkzaamheden			
			Opsporingsteam bestaande uit een:			
			- Senior deskundige Opsporen Ontplobbare			
			Oorlogsresten;			
			- Assistent deskundige Opsporen Ontplobbare			
			Oorlogsresten.			
			Aangestuurd door een gecertificeerd projectleider.			
			Inclusief alle bijbehorende apparatuur en			
			beschermingsmiddelen.			
			Werkzaamheden uitvoeren volgens Certificatie Schema			
			Opsporen van Ontplobbare Oorlogsresten (CS-OOO).			
			Bij stagnatie als gevolg van vondsten wordt van de			
			aannemer verwacht dat deze in een ander deel van de			
			wijk zijn werkzaamheden voortzet.			
010040			Bestekspost GEWIJZIGD.			
			- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd en			
			handmatig graven toegevoegd.			
010040	169999		Benaderen vermoedelijke OO, handmatig.	st	20,00	V
			Betreft: het benaderen, identificeren en tijdelijk			
			veiligstellen van de situatie bij vermoedelijke OO			
			conform het detectieonderzoek, zie bestekspostnr(s).			
			010030			
			Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen			
			Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken			
			Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			Gebiedstype: open			
			Criteria voor het onderzoek:			
			- Rekening houden met handmatig graven			
			- maximale onderzoeksdiepte afstemmen met de			
			Senior Deskundige OOO			
			Rekening houden met maximaal 1,75m -MV			
			Inclusief aanvullen van de ontgravingen			
			Met inbegrip van beoordeling en registratie van de			
			gegevens voor het proces-verbaal van oplevering.			
010070			Bestekspost TOEGEVOEGD.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
010070	169999		Benaderen vermoedelijke OO, machinaal. Betreft: het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van de situatie bij vermoedelijke OO conform het detectieonderzoek, zie bestekspostnr(s). 010030 Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen Grondsoort: conform milieukundige onderzoeken Grondsoorten gescheiden ontgraven Gebiedstype: open Criteria voor het onderzoek: - Rekening houden met machinaal graven - maximale onderzoeksdiepte afstemmen met de Senior Deskundige OOO Rekening houden met maximaal 1,75m -MV Inclusief aanvullen van de ontgravingen Met inbegrip van beoordeling en registratie van de gegevens voor het proces-verbaal van oplevering.	st	80,00	V	
051			Paragraaf VERVALT. Paragraaf VERVALT.				
051010			Bestekspost VERVALT.				
070010			Bestekspost GEWIJZIGD. - Prefab betonplaten vervallen.				
070010	510101		Schonen terrein. Situering: verwijderen van alle aanwezige materialen uit in het bestaande gemeentededpot. Aard van de aanwezige materialen, zie besteksbijlage N - Foto's opslag gemeentededpot Te schonen oppervlakte: ca. 30 are Aard van het te verzamelen vuil: - houtafval div. afmetingen; - afvalbakken; - speeltoestel; - fietsenbeugels; - betonputten; - kunststof putten; - elementenverhardingen; - betonbanden 130/150x400 mm - opsluitbanden 80x200 mm - groenafval; - diverse. 9 Betonbanden 130/150x400 mm en opsluitbanden 80x200 mm vervoeren volgens bestekspostnr. 070020 Overige materialen vervoeren naar een inrichting.	EUR		N	
070030			Bestekspost GEWIJZIGD. - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
070030	831101		Aanbrengen straatlaag. T.b.v. bestekspostnr(s). 070040 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm 3. Dikte straatlaag: 50 mm 1. Op het zandbed 1. Straatzand	m2	128,00	V	
070040			Bestekspost GEWIJZIGD. - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.	m3			6,40 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
070040	821001	.	.	.	.	.	Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	st	32,00	V	
		.	.	.	.	.	Situering: prefab betonplaten plaatsen bij toegangen naar het bouwplan langs de Zwembadweg				
		.	.	.	.	.	Rekening houden met ca. 16 platen per toegang.				
		.	.	.	.	.	Exacte locatie in afstemming met de directie				
		3.	.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.	1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.	.	3.	.	.	Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m	st			32,00 L
		.	.	.	1.	.	Dikte platen 0,12 m				
		.	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Bouwrijpfase 1				
137000			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Bestekspost tekstueel gewijzigd.				
137000	101199		Uitvoeren civieltechnisch onderzoek, vrijgekomen grond.	EUR		N	
			Betreft: het uitvoeren van een civieltechnisch onderzoek				
			voor zand welke is vrijgekomen bij ontgraving				
			(ondergrond)				
			Middels een RAW-proef dient de civieltechnische	st			2,00 I
			herbruikbaarheid te worden bepaald.				
			Rekening houden met een hoeveelheid van 2.571 m3				
			volgens bestekspostnr. 137020 en 137030				
			Van het aanwezige zand dient onderscheid te worden				
			gemaakt in zand in zandbed, draineerzand en/of zand in				
			aanvulling of ophoging uit RAW 2020.				
			Binnen het werkterrein mag alleen zand welke voldoet				
			aan de eisen voor zand in zandbed worden toegepast tot				
			1,00 m onder maaiveld.				
			Dieper dan 1,00 m mag zand in aanvulling of ophoging				
			worden toegepast.				
			De aannemer dient het onderzoek minimaal twee				
			weken voor aanvang van de werkzaamheden aan te				
			leveren.				
144010			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
144010	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	710,00 V		
			Situering: nieuwe dwa huisaansluitingen				
			Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 134				
	2.		Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			710,00 L
			kleur roodbruin, RAL 8023				
	.2.1.		Nominale middellijn 125 mm				
	1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
			steekmof				
144020			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
144020	252832		Maken inlaat.	st	74,00 V		
			Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeven van				
			huisaansluiting dwa PVC-buis Ø125 mm				
	4.		In PVC-buis				
	.1.		Door middel van boren				
	. .1.		Wanddikte tot 50 mm				
	. . .1.		Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 125 mm				
			Knevelinlaat met zettingsmof Ø125 mm (zadelstuk	st			74,00 L
			afstemmen op aansluitende buisdiameter)				
	.1.		As-inlaat loodrecht op as-buis				
	. . .1.		Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met				
			rubbermanchet				
144030			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
144030	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	74,00 V		
			Situering: nieuwe dwa huisaansluitingen				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		74,00	L
			Flexibele bocht 90° met zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
144050			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
144050	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	84,00 V		
			Situering: nieuwe dwa huisaansluitingen				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		84,00	L
			Ontstopningsstuk met klemdeksel, kleur bruin, RAL 8023				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
144060			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
144060	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	96,00 V		
			Situering: nieuwe dwa huisaansluitingen				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		96,00	L
			Combikap, kleur bruin, RAL 8023				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
145110			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Extra aansluiting Ø125 mm (PVC) op put D18.				
145110	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	26,00 V		
			Situering: prefab betonnen putten D01 t/m D21 en D23 t/m D27				
			Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 133				
			Aanbrengen terugslagklep in put D01 EN D27 volgens bestekspostnr. 147110	st		1,00	I
		1.	Put t.b.v. vrijval systeem	st		26,00	L
			Vierkante put, inwendige afmeting 800 x 800 mm				
			Gemiddelde puthoogte 1,37 m (putbodem-mv)				
			In te storten element(en):				
			- rubberringaansluiting Ø125 mm (PVC)	st		19,00	L
			- rubberringaansluiting Ø200 mm (PVC)	st		3,00	L
			- rubberringaansluiting Ø250 mm (PVC)	st		38,00	L
			Put voorzien van hoekblok t.b.v. schuine aansluiting	st		9,00	L
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst aansluitende buis				
		.2.	Afdekplaat van gewapend beton	st		26,00	L
			- afmeting: 1200 x 1200 mm				
			- dik: 200 mm				
			- v.v. mangat 600 x 600 mm				
			Mangat afdekken met plaat volgens bestekspostnr. 145170	st		26,00	I
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring				
148060			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Uitvoeren m.b.v. 3D-Panorama opname vervalt.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
148060	257103	.	.	.	.	.	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: nieuw aangelegd hoofdriool Bijzonderheid: Inspectie uitvoeren volgens NEN-EN13508-2+A1:2011 en bijgevoegde classificatietabellen Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een USB-stick Grootste putafstand: 53 m 2. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 9. Materiaal riool: beton cq. kunststof .1. Rond riool, profielafmetingen: .200, 250, 400, 500 en 800 mm .2. Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 20 m overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van toestandsaspecten met een klasse > 1 .2. Opnamen aanleveren op een USB-stick in MPG-bestand(en) per rioolstreng Nummering conform beheersysteem gemeente Meerijstad 9 Rapportage digitaal in RibX-bestand en pdf-formaat met foto's in digitaal formaat aanleveren JPG-bestand(en), min. 300 dpi. .	m	1.442,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3			Woonrijpfase 1					
342010			Bestekspost GEWIJZIGD.					
			- Hoeveelheid resultaatsverplichting en diameter					
			drainage gewijzigd.					
342010	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	52,00	V		
			Situering: nieuwe drainageleiding					
		5.	PP-buizen geribbeld en geperforeerd	m			52,00	L
		.8. . . .	Uitwendige diameter 200 mm					
		2.1	Omhuld met polypropreenvezels met O90 450 µm					
342020			Bestekspost VERVALT.					
344110			Bestekspost GEWIJZIGD.					
			- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.					
344110	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	3,00	V		
			Situering: kunststof put t.b.v. doorspuiten drainage					
		9.	Put, nominale middellijn 600 mm	st			3,00	L
			- Type: Tegra PP Inspectieput ZW 600					
			- Leverancier: Wavin o.g.					
			- Materiaal: kunststof (PP)					
			- Gemiddelde puthoogte: 0,80 m (bodem					
			put-maaiveld)					
			- V.v. in hoogte verstelbaar telescoopstuk met					
			bijpassende rubberring					
		.3. . . .	Put met vlakke bodem					
		. . .9. .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			3,00	L
			klasse D400 volgens NEN-EN 124					
			Type: TBS 3223-240-VEPROMAX, dagmaat 520mm					
			- Deksel voorzien van opschrift 'IT' op putrand en					
			'REGENWATER' op deksel					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
6			Parkeerplaats Bremhorst				
651220			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Laagdikte en hoeveelheid ter leverantie toegevoegd.				
651220	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	675,00	V	
			steenmengsel.				
			Betreft: het leveren en aanbrengen van SolidGreen				
			ondersubstraat grof 16-32				
		9.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m	m3			168,75
			SolidGreen ondersubstraat grof 16-32, leverancier Den				
			Ouden.				
			Geproduceerd vonform BRL 9341				
			Specificaties:				
			- Organische stofgehalte 1,0 - 4,0 % d.s.				
			- Zuurgraad 6,0 - 7,5 pH (KCl)				
			- EC-waarde (zoutbelasting) < 1,5 mS/cm				
			- Chloridegehalte <250 mg/l				
			- Carbon/zuurstof (C/N) 20 - 35				
			- CBR > 65%				
			- Draagkracht (LWD) na verdichting >50 MPa				
			- Netto poriënvolume > 30%				
			- Respiratiesnelheid < 5mmol) O2 / kg / uur				
			- Soortelijk gewicht 1650 / losse m3 (circa 20%				
			verdichting)				
		.9.	Homogeen mengsel op basis van gerecyclede				
			breuksteen 16-32 mm				
		9.	Op bestaande ondergrond na ontgraving				
		9	Dynamisch verdichten met trilplaat of wacker stampers				
			in lagen van maximaal 0,30m.				
			Uiteindelijke verdichtingsgraad 100%				
			e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften leverancier				
			SolidGreen ondersubstraat grof 16-32				
			Niet verwerken tijdens vorst of onder natte				
			omstandigheden				
651230			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Laagdikte en hoeveelheid ter leverantie toegevoegd.				
651230	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	675,00	V	
			steenmengsel.				
			Betreft: het leveren en aanbrengen van SolidGreen				
			tussensubstraat fijn BRL				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m	m3			67,50
		.9.	SolidGreen tussensubstraat fijn BRL, leverancier Den				
			Ouden.				
			Geproduceerd vonform BRL 9341				
			Homogeen mengsel van fijn hoekige gesteente, grof				
			zand en voedingsadditieven.				
			Specificaties:				
			- Organische stofgehalte 1,0 - 3,0 % d.s.				
			- Zuurgraad 5,5 - 6,5 pH (KCl)				
			- EC-waarde (zoutbelasting) < 1,0 mS/cm				
			- Chloridegehalte <150 mg/l				
			- Doorwortelbaar volume 40 - 45%				
			- Poriënvolume 40 - 45%				
			- Dichtheid bij 90% proctordichtheid 1500-1650				
			kg/m3				
			- Oppervlaktetestijfheid > 60 MPa				
			- Gebroken oppervlak C95/1 >95%				
			- Stikstof (N) 30 -120 mg / 100 gt (grond droge stof)				
			- Fosfaat (P-AI) 15 - 50 mg P205 / 100 gr (grond				
			droge stof)				
			- Kalium (K) 10 - 50 mg K2O / 100 gr (grond droge				
			stof)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
655010			- Magnesium (Mg) 50 - 150MgO / 100 gr (grond droge stof)				
			- Respiratiesnelheid < 5mmol) O2 / kg / uur				
655010	821099		.9. . . . Homogeen mengsel van fijn hoekige gesteente, grof zand en voedingsadditieven.	m2	675,00 V		
			9. Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 651220				
655011			9 Dynamisch verdichten met trilplaat of wacker stampers in lagen van maximaal 0,30m.				
			 Uiteindelijke verdichtingsgraad 100% e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften leverancier SolidGreen tussensubstraat fijn BRL				
655011			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Verwijzingen naar besteksposten gewijzigd.				
655011	821001		Aanbrengen parkeervakken van Solidrain Connect	st			108,00 I
			Situering: parkeervakken volgens tekeningnr. CA230022.009-UO-SIT-T32				
655012			 Op funderingslagen aangebracht volgens bestekspostnrs. 651220 en 651230	st			108,00 L
			 SoliDrain elementen geleverd volgens onderstaande bestekspostnrs.: SC 125/100 (655011) SC 125/100 ZRL(655012) SC 125/100 ZRR (655013) SC 125/125 ZR (655014) SC 125/125 (655015) Afvullen met SolidGreen Inveegsubstraat volgens bestekspostnr. 655020				
655012			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
655012			 Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.				
			 Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen. Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften Swaans Infra				
655012		9.	 SoliDrain Connect element SC 125/100	st			
			 Lengte: 125cm Breedte: 62,5cm Hoogte: 14cm Variant: 125/100 Kleur: Grijs Verkeersklasse: VK45 Betonsterkteklasse: C45/55 Milieuklasse beton: XF4 Voorzien van constructieve wapening.				
655012		.2.	 Dikte platen 0,14 m				
			Bestekspost GEWIJZIGD.				
655012			- Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
655012	821001		Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.	st		54,00 I
			Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.			
			Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig			
			Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften			
			Swaans Infra			
		9.	SoliDrain Connect element SC 125/100 ZRL	st		54,00 L
			Lengte: 125cm			
			Breedte: 62,5cm			
			Hoogte: 14cm			
			Variant: 125/100 ZRL			
			Kleur: Grijs			
			Verkeersklasse: VK45			
			Betonsterkteklasse: C45/55			
			Milieuklasse beton: XF4			
			Voorzien van constructieve wapening.			
		.2.	Dikte platen 0,14 m			
655013			Bestekspost GEWIJZIGD.			
			- Hoeveelheid ter inlichting en type gewijzigd.			
655013	821001		Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.	st		54,00 I
			Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.			
			Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig			
			Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften			
			Swaans Infra			
		9.	SoliDrain Connect element SC 125/100 ZRR	st		54,00 L
			Lengte: 125cm			
			Breedte: 62,5cm			
			Hoogte: 14cm			
			Variant: 125/100 ZRR			
			Kleur: Grijs			
			Verkeersklasse: VK45			
			Betonsterkteklasse: C45/55			
			Milieuklasse beton: XF4			
			Voorzien van constructieve wapening.			
		.2.	Dikte platen 0,14 m			
655014			Bestekspost TOEGEVOEGD.			
655014	821001		Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.	st		324,00 I
			Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.			
			Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig			
			Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften			
			Swaans Infra			
		9.	SoliDrain Connect element SC 125/125 ZR	st		324,00 L
			Lengte: 125cm			
			Breedte: 62,5cm			
			Hoogte: 14cm			
			Variant: SC 125/125 ZR			
			Kleur: Grijs			
			Verkeersklasse: VK45			
			Betonsterkteklasse: C45/55			
			Milieuklasse beton: XF4			
			Voorzien van constructieve wapening.			
		.2.	Dikte platen 0,14 m			
655015			Bestekspost TOEGEVOEGD.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
655015	821001	.	.	Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.	st			324,00 I
		.	.	Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.				
		.	.	Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig				
		.	.	Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften				
		.	.	Swaans Infra				
		9.	.	SoliDrain Connect element SC 125/125	st			324,00 L
		.	.	Lengte: 125cm				
		.	.	Breedte: 62,5cm				
		.	.	Hoogte: 14cm				
		.	.	Variant: SC 125/125				
		.	.	Kleur: Grijs				
		.	.	Verkeersklasse: VK45				
		.	.	Betonsterkteklasse: C45/55				
		.	.	Milieuklasse beton: XF4				
		.	.	Voorzien van constructieve wapening.				
		.	2.	Dikte platen 0,14 m				
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
910010			Bestekspost GEWIJZIGD.				
			- Verwijzing naar besteksposten gewijzigd.				
910010	101101		Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
			In het inrichten van het werkterrein is begrepen het				
			aanvoeren en opstellen van alle voor het werk				
			benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen				
			en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en				
			hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van				
			de hierbij benodigde kabels en leidingen				
			Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader				
			gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 052010				
		4.	Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig				
							
							