

Projectnummer:	1576.06
Projectnaam:	Barneveld AZC
Opdrachtgever:	Gemeente Barneveld
Projectleider:	M. Quist
Werkvoorbereider:	S. Mitrovic / J. van Lith

Perceel 1																			
Bestek post	Omschrijving	Ontgraven					Herbruikbaar				Naar depot				Afvoeren				
		Zand	Grond	Toplaag			Zand	Grond	Toplaag		Zand	Grond	Toplaag		Zand	Grond	Toplaag		
	Ontgraven																		
211220	Niet gesch. ontgr. cunet, d tot 1,00			210					210										
211230	Niet gesch. ontgr. cunet, d tot 1,00	110					41				69								
214010	Grond ontgraven uit poel/vijver		233					233	0										
214030	Grond ontgraven uit wadibodem		276					276											
	Totalen	110	509	210	0		41	509	210	0	69	0	0	0	0	0	0	0	

Bestek post	Omschrijving	Verwerken					Hergebruik				Uit depot				Leveren materiaal							
		Zand	Grond	Toplaag		Nieuw mat.	Zand	Grond	Toplaag		Zand	Grond	Toplaag		drainzand	bomenzand						
	Verwerken																					
234030	Grond verwerken in aanvulling			1.358,0					210,0				1.148,0									
234040	Grond verwerken in aanvulling		1.577,0					509,0				1.068,0										
243140	Zand verwerken in cunet					380,0									304	76						
272010	Grond verw. in watergang < 1m3, bovenbr. tot 5 m			22,0									22									
272020	Grond verw. in watergang < 1m3, bovenbr. tot 5 m	41					41															
619740	Vullen grasbetontegels					3,3										3						
	Totalen	41	1.577	1.380	0	383	41	509	210	0	0	1.068	1.170	0	304	79	0	0	0	0	0	0

Balans sommatie:

VRIJGEKOMEN VOOR HERGEBRUIK
HERGEBRUIK
NAAR DEPOT
UIT DEPOT
AF TE VOEREN

Zand	Grond	Toplaag	0
41	509	210	0
41	509	210	0
69	0	0	0
0	1.068	1.170	0
0	0	0	0

Transporten:

Bestek post
221030 VERVOEREN NAAR DEPOT
223010 VERVOEREN UIT DEPOT
223020 VERVOEREN UIT DEPOT
222010 VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING
222020 VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING
222030 VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING
AFVOEREN

Zand	Grond	Toplaag	0
69	0	0	
		1.170	
	1.068		
41	509		
		210	

Leveringen:

drainzand	bomenzand	0	0	0	0	0	0
304	79						

Projectnummer:	1576.06
Projectnaam:	Barneveld AZC
Opdrachtgever:	Gemeente Barneveld
Projectleider:	M. Quist
Werkvoorbereider:	S. Mitrovic / J. van Lith

Perceel 2

Bestek post	Omschrijving	Ontgraven					Herbruikbaar				Naar depot				Afvoeren				
		Zand	Grond	Toplaag			Zand	Grond	Toplaag		Zand	Grond	Toplaag		Zand	Grond	Toplaag		
	Ontgraven																		
211080	Grond ontgraven uit cunet (plassengebied)		265	1.320					1.320			265							
211210	Grond ontgraven uit cunet (plassengebied)			205					205										
211220	Niet gesch. ontgr. cunet, d tot 1,00			230					230										
211230	Niet gesch. ontgr. cunet, d tot 1,00			4.150					4.150										
211240	Niet gesch. ontgr. cunet, d tot 1,00			1.165					1.165										
211250	Niet gesch. ontgr. cunet, d tot 1,00			160					160										
211280	Grond ontgraven uit{cunet			160					160										
211290	Grond ontgraven uit cunet, handkracht			13					13										
251022	Aanv. sleuf, d <0,5 b <1,0	17									17								
251212	Aanv. sleuf, d 0,5-1,0 b <1,0	43									43								
251412	Aanv. sleuf, d 1,0-1,5 b <1,0	18									18								
251612	Aanv. sleuf, d 1,5-2,0 b <1,0	69									69								
251912	Aanvullen werkput	9									9								
292740	Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen		79									79							
	Totalen	156	344	7.403	0		0	0	7.403	0	156	344	0	0	0	0	0	0	0

Bestek post	Omschrijving	Verwerken					Hergebruik				Uit depot				Leveren materiaal							
		Zand	Grond	Toplaag		Nieuw mat.	Zand	Grond	Toplaag		Zand	Grond	Toplaag		drainzand	bomenzand	ZvZ	Bomen granulaat				
	Verwerken																					
163010	Verwijderen bomen			0,5					0,5													
163020	Verwijderen bomen			0,5					0,5													
163030	Verwijderen bomen			0,5					0,5													
234010	Grond verwerken in aanvulling			3.982,0					3.529,0				453									
234040	Grond verwerken in aanvulling			1.090					1.090													
234050	Grond verwerken in aanvulling			2.166					2.166													
242010	Zand verwerken en verdichten in cunet					960											960					
242010	Zand verwerken en verdichten in cunet					147											147					
242110	Zand verwerken en verdichten in cunet					780											780					
243120	Zand verwerken en verdichten in cunet					5.265											5.265					
243130	Zand verwerken en verdichten in cunet					2.090											2.090					
243140	Zand verwerken in cunet					995									796	199						
272010	Grond verwerken in watergang.			616					616													
292740	Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen					125,0												125,0				
	Totalen	0	0	7.856	0	10.362	0	0	7.403	0	0	0	453	0	796	199	9.242	125	0	0	0	0

Balans sommatie:

VRIJGEKOMEN VOOR HERGEBRUIK
HERGEBRUIK
NAAR DEPOT
UIT DEPOT
AF TE VOEREN

Zand	Grond	Toplaag	0
0	0	7.403	0
0	0	7.403	0
156	344	0	0
0	0	453	0
0	0	0	0

Transporten:

Bestek post
221010 VERVOEREN UIT DEPOT
221020 VERVOEREN NAAR DEPOT
221030 VERVOEREN NAAR DEPOT
222010 VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING

Zand	Grond	Toplaag	0
	344	453	
156		7.403	

Leveringen:

drainzand	bomenzand	ZvZ	mengranulaa	0	0	0	0
-----------	-----------	-----	-------------	---	---	---	---

|

796

199

9.242

125

|

