

Behoort bij: CIV- 6240 - B01

AZC Barneveld perceel 2

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	A A N V A N G S W E R K Z A A M H E D E N				
11	VOORZIENINGEN				
112	GROENVOORZIENINGEN				
1120	<u>* Beschermen te handhaven bomen, stamommanteling</u>				
112010	Toepassen stamommanteling, bomen ø < 0,3 m.	st	24,00	V	
112020	Toepassen stamommanteling, bomen ø 0,3-0,5 m.	st	44,00	V	
112030	Toepassen stamommanteling, bomen ø 0,5-0,8 m.	st	2,00	V	
114	BEMALING				
1141	<u>Open bemaling</u>				
114110	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA +7.30 NAP	m	165,00	V	
114120	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA +6.70 NAP	m	10,00	V	
114130	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA 5.70 NAP	m	195,00	V	
114140	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA 6.10 NAP	m	131,00	V	
114150	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA 6.60 NAP	m	122,00	V	
114160	Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, VWA 7.00 NAP	m	476,00	V	
114170	Toepassen open spanningsbemal. onttrekkingssdiepte, VWA 7.40 NAP	m	312,00	V	
1143	<u>* Bronbemaling</u>				
114310	Toepassen bronbemaling	st	10,00	V	
1144	<u>* Bijkomende werken bemaling</u>				
114410	Afvoerleiding bemalingsinstallatie aanbrengen	m	150,00	V	
114420	Aanbrengen debietmeetpunt en verwijderen	st	2,00	V	
114440	Opnemen grondwater-/debietmeterstanden	week	20,00	V	
114450	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
114460	Aanbrengen waterreinigings-installatie.	EUR		N	
13	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
131	BETONNEN DUKERS				
1310	<u>* Ongewapend betonnen duiker</u>				
131030	Verwijderen betonnen duiker - elementen -.	m	24,00	V	
131040	Verwijderen betonnen duiker - elementen	m	7,00	V	
135	PUTTEN EN KOLKEN				
1359	<u>* Putrand met deksel</u>				
135920	Verwijderen putrand met deksel, afvoeren.	st	1,00	N	
15	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
153	BITUMINEUZE VERHARDING				
1530	<u>* Zagen</u>				
153020	Zagen asfaltverharding dik gem. 120 mm (150)	m	5,00	V	
1535	<u>* Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
153530	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	115,00	V	
156	BETONSTRAATSTENEN				
1564	<u>* Betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156440	Opbr. betonstenen kf < 1,5 m, 80 mm afvoeren	m2	5,00	V	
159	DIVERSEN				
1590	<u>* Fundering ongebonden t.b.v. hergebruik</u>				
159030	Verw. ongeb. funderingslaag >3,0 dik 0,40 herg.	m2	3.095,00	N	
159040	Zeven puin	m3	1.238,00	V	
159050	In depot zetten puin	m3	1.178,00	V	
1591	<u>* Fundering ongebonden vervoeren/afvoeren</u>				
159130	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	120,00	V	
16	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
161	MAAIEN EN FREZEN				
1610	<u>* Maaien gewas horizontaal</u>				
161010	Maaien gewas.	are	369,50	V	
161020	Frezen.	are	369,50	V	
161030	Frezen.	are	369,50	V	
162	BEGROEIING				
1620	<u>* Verwijderen begroeiing; <50 st/are; hor.; < 2 m</u>				
162010	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	V	
163	BOMEN				
1630	<u>* Bomen rooien stobbe afvoeren</u>				
163010	Verwijderen bomen.	st	1,00	V	
163020	Verwijderen bomen.	st	1,00	V	
163030	Verwijderen bomen.	st	1,00	V	
1632	<u>* Aanvullende voorzieningen waterschapspuut</u>				
163210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
18	OPRUIMEN INRICHTINGSWERKEN				
181	AFSCHIEDINGEN C.A.				
1810	<u>* (Punt)draadafrasteringen</u>				
181020	Verw. draadafrastering, afvoeren	m	270,00	N	
1818	<u>* Poorten</u>				
181810	Verw. poort in hekwerk, afvoer	st	1,00	V	
2	G R O N D W E R K E N				
21	ONTGRAVEN ALGEMEEN				
211	CUNET				
2110	<u>* Gescheiden ontgraven cunet diep tot 1,00 m</u>				
211080	Grond ontgraven uit cunet	m3	1.585,00	V	
2112	<u>* Niet gescheiden ontgraven cunet diep tot 1,00 m</u>				
211210	Grond ontgraven uit cunet	m3	205,00	V	
211220	Grond ontgraven uit cunet	m3	230,00	V	
211230	Grond ontgraven uit cunet	m3	4.150,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211240	Grond ontgraven uit cunet	m3	1.165,00 V		
211250	Grond ontgraven uit cunet	m3	160,00 V		
211280	Grond ontgraven uit cunet	m3	160,00 V		
211290	Grond ontgraven uit cunet, handkracht	m3	13,00 V		
219	ONTGRAVEN UIT DEPOT				
2190	<u>* Ontgraven depot d < 1,0 m gelijk talud</u>				
219030	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	453,00 V		
219040	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	150,00 V		
22	VERVOEREN/ LEVEREN GROND / BAGGERSPECIE				
221	VERVOEREN GROND NAAR EN UIT DEPOT				
221010	Grond vervoeren.	m3	453,00 V		
221020	Grond vervoeren.	m3	344,00 V		
221030	Grond vervoeren.	m3	156,00 V		
222	VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING				
222010	Grond vervoeren.	m3	7.403,00 V		
227	BAGGERSPECIE VERVOEREN				
227010	Vervoeren baggerspecie.	m3	28,00 V		
23	VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND ALGEMEEN				
231	DEPOT				
2310	<u>* Vrijgek. grond verwerken in depot</u>				
231020	Grond verwerken in depot	m3	156,00 V		
231030	Grond verwerken in depot	m3	344,00 V		
234	AANVULLING				
2340	<u>* Vrijgek. grond verwerken in aanvulling, hoogte gemiddeld</u>				
234010	Grond verwerken in aanvulling	m3	3.982,00 V		
234040	Grond verwerken in aanvulling	m3	1.090,00 V		
234050	Grond verwerken in aanvulling	m3	2.166,00 V		
24	VERWERKEN GROND ALGEMEEN				
242	CUNET DIEPTE <0,60 METER				
2420	<u>* Zand verw en verd cunet, hoogte gemiddeld</u>				
242010	Zand verw. en verd. cunet	m3	960,00 V		
242020	Zand verw. en verd. cunet	m3	147,00 V		
2421	<u>* Zand verw en verd cunet, hoogte variabel</u>				
242110	Zand verw. en verd. cunet	m3	780,00 V		
243	CUNET DIEPTE >0,60 METER				
2431	<u>* Zand verw en verd cunet, hoogte variabel</u>				
243120	Zand verw. en verd. cunet	m3	5.265,00 V		
243130	Zand verw. en verd. cunet	m3	2.090,00 V		
243140	Zand verwerken in cunet	m3	995,00 V		
25	SLEUVEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251	GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF RIOOL				
2510	* Graven en aanv. sleuf riool diep <0,50 m				
251010	Ontgr. en aanv. sleuf, d <0,5 m, b <1,0 m	m	430,00	V	
251020	Ontgr. en aanv. sleuf, d <0,5 m, b <1,0 m	m	275,00	V	
2512	* Graven en aanv. sleuf riool diep 0,50 - 1,00 m				
251210	Ontgr. en aanv. sleuf, d 0,5-1,0 m, b <1,0 m	m	690,00	V	
2514	* Graven en aanv. sleuf riool diep 1,00 - 1,50 m				
251410	Ontgr. en aanv. sleuf, d 1,0-1,5 m, b <1,0 m	m	285,00	V	
2516	* Graven en aanv. sleuf riool diep 1,50 - 2,00 m				
251610	Ontgr. en aanv. sleuf, d 1,5-2,0 m, b <1,0	m3	1.110,00	V	
2519	* Graven en aanvullen werkput				
251910	Graven en aanvullen werkput.	st	1,00	V	
254	GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF K & L				
2540	Graven en aanv. sleuf K&L mechanisch				
254010	Graven en aanvullen sleuf, d <1 m	m	200,00	V	
2551	* Proefsleuven				
255110	Grond ontgraven t.b.v. proefsleuven	st	15,00	V	
256	SPECIALE VOORZIENINGEN SLEUVEN				
2561	* Grondboringen				
256110	Uitvoeren en analyseren grondboringen	st	20,00	V	
260	BAGGERWERKEN PER M3				
2603	* Ontgraven bagger per m3 <1m3 breedte 1,0-5,0 m				
260310	Ontgr. bagger; per m3, <1 m3, br. 1,0-5,0 m, d<0,5	m3	28,00	V	
265	GROND ONTGRAVEN / VERRUIIMEN GREPPELS				
2654	* Ontgraven greppel, diep <0,50 m				
265440	Ontgraven greppel; d < 0,50; l 100-250 m	m	253,00	N	
271	BAGGERSPECIE VERWERKEN				
2710	* Baggerspecie verwerken in terrein				
271010	Verwerken baggerspecie in terrein	m3	28,00	V	
272	GROND VERWERKEN IN WATERGANGEN				
2720	* Grond verwerken in watergang; inh. tot 1 m3/m				
272010	Grond verw. in watergang < 1m3, bovenbr. tot 5 m	m3	616,00	V	
28	GRONDBEWERKINGEN				
281	WOELEN				
2815	* Diepwoelen diep 0,80 m				
281520	Diepwoelen.	are	99,50	V	
29	DIVERSEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2927	Grondstructuur verbeteren te planten bomen (gaten)				
292740	Standplaatsverb. bomen, gaten d>0,8m, hoev.>4m3	m3	125,00	N	
295	GROND SCHEIDEN, VERDICHTEN EN PROFILEREN				
2954	<u>Profileren</u>				
295410	Profileren van oppervlakken.	m2	4.000,00	V	
3	LEIDINGWERKEN				
31	DRAINAGE				
311	DRAINAGEBUIZEN				
3112	<u>* Geribbelde en geperfd. PP-buizen, kokos</u>				
311230	Aanbr. drains, gerib., geperfd., ø 100 mm, kokos	m	375,00	N	
314	HULPSTUKKEN				
3145	<u>* Doorspuitvoorziening</u>				
314510	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	8,00	V	
32	DUIKERS C.A.				
322	BETONDUIKERS				
3221	<u>* Duikers ø 500-700 mm</u>				
322110	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m	52,80	V	
3223	<u>* Duikers ø >700 mm</u>				
322330	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m	16,80	V	
326	PP DUIKERS				
3261	<u>* PP-duikers</u>				
326110	Aanbrengen PP-buis 160 mm	m	4,00	N	
326120	Aanbrengen PP-buis 250 mm	m	10,00	N	
326130	Aanbrengen PP-buis 400 mm	m	158,00	N	
326140	Aanbr. PVC-einddop 400	st	6,00	V	
3262	<u>* Diversen</u>				
326210	Aanbrengen uitstroomvoorziening	st	5,00	N	
33	VRIJ VERVAL RIOOL				
333	PVC-RIOOL				
3331	<u>* PVC-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur bruin</u>				
333150	Aanbr. PVC-buis, ø 250 mm bruin	m	930,00	N	
333160	Aanbr. PVC-buis, ø 315 mm bruin	m	315,00	N	
334	PVC-HULPSTUKKEN				
3346	<u>* PVC-knevelinlaten</u>				
334610	Maken knevelinlaat in PP incl. standpijp Ø125 mm	st	67,00	V	
335	PP-RIOOL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3351	<u>* PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur bruin</u>				
335120	Aanbr. PP-buis, ø 125 mm bruin	m	420,00	V	
335130	Aanbr. PP-buis, ø 160 mm bruin	m	9,00	V	
336	PP- (VOLWANDIGE) HULPSTUKKEN				
3369	<u>* Overige PP hulpstukken</u>				
336910	Aanbr. PVC-ontst.st., ø 125 mm, klemdeks., bruin	st	65,00	V	
336920	Aanbr. PVC-ontst.st., ø 160 mm, klemdeks., bruin	st	2,00	V	
336930	Aanbr. PVC-einddop 125	st	65,00	V	
336940	Aanbr. PVC-einddop 160	st	2,00	V	
336950	Aanbr. PVC-einddop 250	st	1,00	V	
336970	Aanbr. PVC-einddop 315	st	1,00	V	
339	DIVERSEN				
3391	<u>* Reinigen riool</u>				
339110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	52,80	V	
339120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton 300-500 mm	m	1.350,00	V	
3393	<u>* Video opname kunststof riool</u>				
339310	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, kunststof 300-500 mm	m	1.350,00	N	
339320	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton 300-500 mm	m	52,80	N	
3397	<u>* Stalen beschermbuis</u>				
339710	Aanbrengen mantelbuis.	st	9,00	V	
35	PUTTEN, KOLKEN EN INFILTRATIEVOORZ.				
352	PREFAB. BETONNEN PUTTEN				
3522	<u>* Betonnen inspectieputten 800x800 mm VWA</u>				
352210	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog <1500, kegel	st	11,00	N	
352230	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 1500-2000, kegel	st	9,00	N	
352250	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog >2000, kegel	st	8,00	N	
3523	<u>* Betonnen inspectieputten 800x800 mm HWA</u>				
352320	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog <1550, afdekplaat	st	9,00	N	
3524	<u>* Betonnen inspectieputten 1500x1500 VWA</u>				
352410	Maken bet. put, afm. 1500 x 1500 mm, hoog 3500, afdekplaat	st	1,00	N	
3525	<u>* Betonnen inspectieputten speciaal HWA en VWA</u>				
352540	Maken bet. put, afm. 1000 x 1000 mm, putkop	st	1,00	N	
352550	Maken bet. put, afm. 1000 x 1000 mm, hoog >1500, afdekplaat	st	5,00	N	
353	KUNSTSTOF PUTTEN				
3530	<u>* Put van kunststof</u>				
353010	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00	N	
354	PUTAFDEKKINGEN				
3541	<u>* Putranden met betonvoet en deksel</u>				
354110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	23,00	V	
354120	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00	V	
354130	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V	
354140	Aanbrengen facaderooster in wadi	st	7,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
354160	Aanbrengen afdekplaat	st	6,00	V	
356	DIVERSEN				
3560	<u>* Aansluiting op inspectieput</u>				
356020	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	1,00	N	
356030	Verwijderen gietijzeren buis.	m	1,25	V	
356040	Maken aansluiting op rioolput prefab betonelem.	st	1,00	N	
3562	<u>* Controle metingen</u>				
356210	Uitvoeren van metingen vanuit rioolput.	st	1,00	V	
357	LIJNAFWATERING				
3576	<u>* Goot van geprefabriceerde betonelementen</u>				
357640	Aanbrengen goot van betonelementen, basis	m	58,00	N	
357650	Aanbrengen goot van betonelementen, gevuld, basis	m	10,00	N	
357660	Aanbrengen goot van betonelementen, basis talud	m	20,00	N	
357670	Aanbrengen goot van betonelementen, gevuld talud	m	4,00	N	
36	RIOOLRENOVATIE/-REINIGING				
361	RIOOLREINIGING				
3611	<u>* Rioolinspectieput reinigen</u>				
361120	Rioolput reinigen.	st	90,00	N	
3613	<u>* Vervoeren rioolslib</u>				
361320	Rioolslib vervoeren.	ton	140,00	V	
37	KABEL- EN MANTELBUIZEN				
371	MANTELBUIZEN IN SLEUVEN				
3712	<u>* PE mantelbuizen in sleuven</u>				
371210	Aanbrengen PE mantelbuis. < 10 m	st	9,00	V	
38	KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN				
3812	<u>* Aanbr. aansluitenergiegrondkabel verlichting</u>				
381210	Aanbrengen energie-aansluitkabel.	m	200,00	V	
3818	<u>* Aansluiten energiegndkabel</u>				
381820	Aansl. aansluitenergiegr.kabel in lichtmast	st	13,00	N	
4	O E V E R - E N B O U W W E R K E N				
43	PALEN				
432	HOUTEN PALEN				
4320	<u>* Aanbrengen palen van hardhout</u>				
432020	Aanbrengen palen van hardhout.	st	57,00	V	
44	BOUWWERKEN BETON				
449	DIVERSEN				
4499	<u>* Prefab trap element</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
449920	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	21,00	N	
49	VERKEERSREGELINGINSTALATIE				
493	KABELS EN LEIDINGEN				
4931	* Aanbrengen kabels en aansluitingen				
493110	Aanbrengen grondkabel naar detectie.	m	100,00	N	
494	DETECTIE				
4941	* Detectielussen				
494110	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	100,00	N	
494120	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	100,00	N	
4945	* Grondwerk gaten en sleuven				
494510	Grondwerk van sleuven t.b.v. grondkabels.	m	15,00	N	
5	W E G E N B O U W W E R K E N				
51	VOORBEREIDENDE WERKEN				
512	(KUNSTSTOF) INLAGEN				
5120	* Geotextiel				
512010	Aanbrengen inlage van kunststof <5,00 m	m2	50,00	V	
514	BITUMINEUZE VERHARDING				
5141	* Frezen aansluiting niet-teerhoudend asfalt				
514150	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	4,00	V	
514160	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,13	V	
516	BESTRATING				
5168	* Straatlaag op fundering				
516810	Aanbr. straatlaag; straatzand dik gem. 50 mm	m2	379,00	V	
516820	Aanbr. straatlaag; brekerzand dik gem. 50 mm	m2	580,00	V	
52	FUNDERINGEN				
522	MENGGRANULAAT				
5221	* Menggranulaat b >2,00 m, best. ondergrond				
522110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	450,00	V	
522130	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	9.725,00	V	
527	GESTABILISEERDE LAGEN				
5270	* Zandcementstabilisatie				
527030	Aanbrengen laag zandcement, < 2,00 m.	m2	8,50	N	
53	OPSLUITINGEN				
531	TROTTOIRBANDEN				
5313	* RWS banden				
531340	Aanbr. RWS-banden in beton	m	78,00	N	
531350	Aanbr. RWS-banden in beton	m	7,05	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531360	Aanbr. RWS-banden in beton	m	29,00	N	
5319	<u>* Pasmaken trottoirbanden</u>				
531940	Pasmaken van RWS-banden 110/220x250	st	20,00	V	
532	OPSLUITBANDEN				
5324	<u>* Opsluitbanden 120 mm</u>				
532450	Aanbr. opsluitbanden 120x250 in beton	m	120,00	N	
532460	Aanbr. opsluitbanden 120x250 in beton	m	14,54	N	
5325	<u>* Opsluitbanden 150 mm</u>				
532540	Aanbr. opsluitbanden 150 x 250 in beton	m	17,00	N	
5327	<u>* Opsluitbanden 200 mm</u>				
532750	Aanbr. opsluitbanden 120x250 in beton	m	36,00	N	
532760	Aanbr. opsluitbanden 120x250 in beton	m	26,75	N	
5329	<u>* Pasmaken opsluitbanden</u>				
532980	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	18,00	V	
532990	Pasmaken van opsluitbanden 150x250	st	2,00	V	
54	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
541	ONDERLAGEN				
5411	<u>* Onderlaag AC 22 base 1 laag</u>				
541160	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	280,00	V	
541170	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	17,00	V	
541180	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	450,00	V	
5415	<u>* Onderlaag AC 22 base 2 lagen</u>				
541560	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	996,00	V	
543	TUSSENLAGEN				
5432	<u>* Tussenlaag AC 16 bind</u>				
543230	Aanbrengen tussenlaag AC16 bind TL-B b>2,5 m	ton	287,00	V	
543240	Aanbrengen tussenlaag AC16 bind TL-B b>2,5 m	ton	330,00	V	
5434	<u>* Tussenlaag AC 16 bind als tijdelijke deklaag</u>				
543430	Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton tijdelijke deklaag.	ton	80,00	V	
544	DEKLAGEN				
5441	<u>* Deklaag AC 11 surf</u>				
544180	Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-A b1,0-2,5 m	ton	6,00	V	
5444	<u>* Deklaag SMA</u>				
544410	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11 b>2,5 m	ton	200,00	V	
544420	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11 b>2,5 m	ton	189,00	V	
549	KLEEFLAGEN, OPPERVLAKEBEHANDELING C.A.				
5490	<u>* Kleeftlaag</u>				
549010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	12.595,00	V	
5491	<u>* Enkelvoudige oppervlaktebehandeling</u>				
549110	Aanbr. enkelvoudige oppervlaktebehandeling <1 m	m2	80,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
57	BETONSTRAATSTEENBESTRATING				
5756	* <u>Betonstraatstenen KF; blokverband</u>				
575650	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	262,00	V	
575660	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	117,00	V	
575670	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	40,00	V	
579	DIVERSEN				
5791	* <u>Pasmaken betonstraatstenen</u>				
579120	Pasmaken van bestratingsmateriaal, 80-100 mm	m	55,00	V	
58	BETONTEGEL- EN ELEMENTBESTRATING				
583	SPECIALE BETONTEGELS				
5830	* <u>Betontegels 200x200x80 mm</u>				
583040	Aanbrengen betontegels.	m2	5,20	V	
5832	* <u>Grasbetontegels</u>				
583210	Aanbr. grasbetontegels; b=var.	m2	42,00	V	
583220	Aanbr. grasbetontegels; b>3.	m2	580,00	V	
589	DIVERSEN BETONTEGEL- /ELEMENTBESTRATING				
5891	* <u>Pasmaken betontegel-/elementbestrating</u>				
589150	Pasmaken van bestratingsmateriaal; d>120 mm	m	50,00	V	
59	DIVERSEN				
591	HALFVERHARDINGEN				
5911	* <u>Halfverharding licht gebonden steenmengsel</u>				
591110	Aanbr. lichtgebonden steenmengsel; b<2,0 m	m2	445,00	N	
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	GRASSEN (ZAAIEN EN ZODEN)				
610	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
6100	* <u>Grondwerkzaamheden</u>				
610010	Frezen.	are	55,25	V	
610030	Aandrukken grond	are	55,25	V	
610050	Eggen.	are	55,25	V	
6101	* <u>Vals zaaibed</u>				
610110	Schoffelen in te zaaien delen	are	55,25	V	
610120	Afmaaien onkruid in te zaaien delen	are	55,25	V	
615	BLOEMRIJKE GRASVELDEN				
6150	* <u>Zaaien terrein horizontaal</u>				
615040	Zaaien, B116	are	29,73	V	
615050	Zaaien, B170	are	25,50	V	
6151	* <u>Zaaien terrein licht geaccidenteerd</u>				
615140	Bespuiten oppervlak met mengsel, B116	are	24,50	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
615150	Bespuiten oppervlak met mengsel, B170	are	9,75	V	
619	DIVERSEN				
6197	* <u>Vullen tegels</u>				
619740	Vullen grasbetontegels	m2	622,00	N	
63	BOMEN EN VEREN				
631	VOORBEREIDEND WERK				
6311	* <u>Lossen en zo nodig inkuilen bomen</u>				
631110	Vervoeren bomen (RAW-bestek).	keer	7,00	V	
631120	Leveren bomen (RAW-bestek).	EUR		N	
6315	* <u>Plantgaten</u>				
631510	Maken plantgat.	st	29,00	N	
631520	Maken plantgat.	st	35,00	N	
632	(VER)PLANTEN BOMEN, VEREN C.A.				
6321	* <u>Bomen met kluit</u>				
632130	Planten bomen (RAW-bestek).	st	64,00	N	
633	SPECIALE VOORZIENINGEN				
6331	* <u>Boompalen en boombanden</u>				
633120	Aanbr. boompalen en -banden (3 st/bm)	st	64,00	V	
6333	* <u>Watergeef systeem</u>				
633310	Aanbrengen bovengronds watergeef systeem	st	64,00	N	
6334	* <u>Sandwich constructie</u>				
633410	Frezen.	are	0,50	V	
633420	Grond ontgraven uit cunet	m3	5,00	V	
633440	Aanbrengen van een sandwichconstructie.	m2	50,00	V	
633450	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	65,00	V	
6339	* <u>Afwerken boomspiegels</u>				
633910	Aanbrengen mulchlaag	st	64,00	V	
68	BOL- EN KNOLGEWASSEN				
681	VOORBEREIDEND WERK BOL- OF KNOLGEWASSEN				
6810	* <u>Lossen bol- en knolgewassen</u>				
681010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	47.900,00	N	
682	PLANTEN BOL- OF KNOLGEWASSEN				
6820	* <u>Bol- of knolgewassen in beplantingsvak</u>				
682040	Planten van bol- of knol gewassen > 40 st/m2	st	47.900,00	N	
7	I N R I C H T I N G S W E R K E N				
71	A F S C H E I D I N G E N				
711	D R A A D A F R A S T E R I N G E N				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7110	* <u>Draadafrastering</u>				
711010	Aanbr. vrijgekomen draad, gaas en en houten palen.	m	68,00	V	
716	HOUTEN HEKWERK				
7160	* <u>Houten hekwerk met houten palen</u>				
716010	Aanbr. vrijgekomen houten hekwerk en houten palen.	m	480,00	V	
72	BEBAKENINGEN				
721	VERKEERSBORDEN C.A.				
7213	* <u>Bord op paal</u>				
721360	Aanbrengen verkeersbord (II) met paal maaiveld	st	12,00	N	
722	PALEN				
7220	* <u>Markeringspalen staal</u>				
722010	Aanbrengen paal	st	2,00	V	
723	SCHRIK-/WAARSCHUWINGSHEKKEN				
7230	* <u>Waarschuwingshekken</u>				
723010	Aanbrengen schrikhek.	st	2,00	N	
73	MARKERINGEN VAN WEGENVERF				
731	ASSTREPEN				
7313	* <u>Asstreep geel breed 0,10 m op bitumineuze verh.</u>				
731310	Aanbrengen lengtemarkering -wegenv- in m.	m	135,00	N	
731320	Aanbrengen lengtemarkering -wegenv- in m.	m	27,00	N	
733	DWARSMARKERINGEN				
7335	* <u>Dwarsmarkeringen overig</u>				
733510	Aanbrengen overige markering -wegenv-.	m2	8,50	V	
733520	Aanbrengen overige markering -wegenv-.	m2	5,00	V	
74	MARKERINGEN VAN THERMOPLASTISCH MARKERINGSMAT.				
741	ASSTREPEN				
7410	* <u>Asstreep wit breed 0,10 m op bitumineuze verh.</u>				
741010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	101,00	N	
741020	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	131,00	N	
741030	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	10,50	N	
7416	* <u>Asstreep overig</u>				
741610	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	22,00	N	
743	DWARSMARKERINGEN				
7435	* <u>Dwarsmarkeringen overig</u>				
743540	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	3,12	N	
743550	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	42,00	N	
78	INRICHTINGSELEMENTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
781	VERLICHTING				
7811	<u>* Aanbrengen lichtmasten</u>				
781110	Aanbrengen verlichtingsobject, Essence-6, enkel	st	4,00	N	
781120	Aanbrengen verlichtingsobject, Essence-6, dubbel	st	1,00	N	
781130	Aanbrengen verlichtingsobject, Essence-8, dubbel	st	1,00	N	
781140	Aanbrengen verlichtingsobject, Nyxa-5	st	7,00	V	
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
82	VERKEERSMAATREGELEN > 4 WEKEN				
821	AFZETTINGEN > 4 WEKEN				
8211	<u>* Afzettingen dubbelbaans (niet-autosnel)weg</u>				
821110	Aanbr. afzetting(en) dubbelbaans(niet-autosnel)weg	keer	1,00	N	
821120	Instandh. afzetting(en) dubbelb.(niet-autosnel)weg	week	104,00	V	
821140	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	1,00	V	
822	OVERIGE VOORZIENINGEN > 4 WEKEN				
822010	Aanbrengen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	1,00	V	
822020	Instandhouden omleidingsroutes.	week	104,00	V	
822030	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00	V	
8226	<u>* Toepassen rijplaten</u>				
822610	Aanbrengen rijplaten.	m	200,00	V	
822620	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	28.000,00	V	
822630	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	5,00	V	
822640	Verwijderen rijplaten.	m	200,00	V	
8229	<u>* Aanbrengen geleidebarrier</u>				
822910	Aanbrengen geleidebarrier.	m	130,00	V	
822920	Instandhouden geleidebarrier.	week	104,00	V	
822950	Verwijderen geleidebarrier.	m	130,00	V	
8230	<u>Aanbrengen betonblokken</u>				
823010	Leveren en aanbrengen afzetblokken	st	6,00	V	
84	OPSTELLEN PLANNEN				
8410	<u>* Werkplannen</u>				
841010	Opstellen gedetailleerd werkplan en algemeen tijdschema.	EUR		N	
8411	<u>* Bemalingsplannen</u>				
841110	Opstellen bemalingsplan uitvoering	EUR		N	
85	COORDINATIE				
850010	Coördinatie met Waterschap	uur	24,00	V	
87	TER BESCHIKKING STELLEN				
8711	<u>* Ter beschikking stellen werknemers</u>				
871110	Inzetten werknemer.	uur	30,00	V	
8712	<u>* Ter beschikking stellen materieel</u>				
871250	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
871260	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
871270	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
88	DIVERSEN				
8811	* <u>Inmeten en verwerken revisiegegevens</u>				
881110	Uitvoeren metingen puinbaan t.b.v. asfalt	EUR		N	
881120	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering)	EUR		N	
8812	* <u>digitale transportadministratie</u>				
881210	Digitale transportadministratie	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Vergunningen / Verzekeringen	EUR		N	
910020	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910030	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910060		EUR		N	
910070		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost invulling Betonketen Moederbestek	EUR	275,00	V	
950020	Stelpost Kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	20.000,00	V	
950030	Stelpost puin afvoeren	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				