

**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 114110                      |                                   |          |   |   |   |   | Teksuele aanpassing term spanningsbemaling<br>Teksuele aanpassing term spanningsbemaling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 114110                      | 210299                            |          |   |   |   |   | Toepassen open bemal. onttrekkingssdiepte, HWA +7.30 NAP<br>Situatie: Aanleggen HWA-riool, diverse duikers en PP leidingen<br>lager dan GHG 8.20<br>Bemalen tot een hoogte van ca. NAP +7,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m            | 35,00 V                                     |                                   |
| 114111                      | 210101                            |          |   |   |   |   | Aanbrengen open bemaling.<br>Situatie: conform ecologie uitvoeringstekening, duiker doorsteken<br>Ten behoeve van de verlaging van de vrije waterspiegel tot<br>N.A.P. +6,90 m<br>Bemaling door middel van afvoerende bemalingsdrain 80 mm op<br>ca. 0,50-1,00 meter onder de bodem van de rioolsleuf te graven<br>volgens posten 25 en volgende t.b.v. droog pompen ontgraving<br>Bodem sleuf voorzien van machinaal te trekken drain 80 mm ca.<br>0,50-1,0 onder de bodem<br>1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer   |              |                                             |                                   |
| 114112                      | 210102                            |          |   |   |   |   | Instandhouden open bemaling.<br>Periode van instandhouding: De bemaling in stand houden totdat<br>de sleuven zijn aangevuld en verdicht tot boven de<br>grondwaterstand. Het uitvallen van de bemalingsinstallatie<br>automatisch kenbaar maken met behulp van een<br>signaalinstallatie.<br>Het grondwater in de sleuf lokaal verlagen tot het in<br>bestekspostnr. 114110 vermelde niveau                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 114113                      | 210104                            |          |   |   |   |   | Verwijderen open bemaling.<br>Eventueel bijkomende materialen verwijderen, drainreeks<br>afdoppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 114410                      |                                   |          |   |   |   |   | Teksuele aanpassing term spanningsbemaling en verwijzing<br>Teksuele aanpassing term spanningsbemaling en verwijzing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 114410                      | 210299                            |          |   |   |   |   | Afvoerleiding bemalingsinstallatie aanbrengen<br>en verwijderen.<br>Betreft afvoerleiding voor de bemaling aangebracht volgens<br>bestekspostnr(s) 114110<br>Het water van de bemalingsinstallatie lozen.<br>In de afvoerleiding, op een goed toegankelijke plaats, een<br>aftappunt aanbrengen ten behoeve van bemonstering.<br>T.b.v. de afvoerleiding mag niet in asfaltwegen worden gebroken.<br>Na afloop van de werkzaamheden de afvoerleiding verwijderen en<br>de verharding in de oorspronkelijke staat herstellen. | m            | 25,00 V                                     |                                   |
| 314510                      |                                   |          |   |   |   |   | Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast<br>Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 314510                      | 230112                            |          |   |   |   |   | Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage.<br>Situering volgens tekeningnr. 06.bt en 07.bt, t.p.v. wadi<br>Materiaalsoort: PVC<br>Doorspuitvoorziening: PVC put voorzien van doorspuitarmen<br>aansluitende diameters: 100 mm<br>specificaties put: inwendige diameter 315mm, hoogte: 1600 mm,<br>zandvanger 500mm en deksel beton/gietijzer<br>Leverancier: Oogink, type: 77005, uitwendige maat 490x490mm<br>Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen                                                 | st           | 2,00 V                                      |                                   |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |          | 5 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                             | 2,00 L                            |
|                             |                                   |          |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 322                         |                                   |          |   |   |   |   | Tekstuele aanpassing<br>Tekstuele aanpassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 322                         | 000000          |   |   |   |   |   | <b>BETONDUIKERS GEWAPEND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 871110                      |                 |   |   |   |   |   | Toevoeging duiding "Grondwerker"<br>Toevoeging duiding "Grondwerker"                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 871110                      | 100501          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): grondwerker                                                                                                                                      | uur          | 20,00 V                                    |                                  |
|                             |                 | 4 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 8812                        |                 |   |   |   |   |   | Verwijzing is aangepast<br>Verwijzing is aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 8812                        |                 |   |   |   |   |   | <u>* digitale transportadministratie</u><br>De aannemer maakt gebruik van de LoadIT-app. De chauffeurs dienen daartoe te beschikken over een smartphone met de volgende vereisten:<br>-Systeemversie Android 5.0 of hoger<br>-Systeemversie iOS 8.0<br>De kosten voor voor deze administratie kunnen worden opgenomen onder post 881210 van perceel 2 |              |                                            |                                  |