

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
563460							Toegevoegde post Toegevoegde post			
563460	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Situering volgens tekeningnr. 06.12.bt, t.p.v. zondagspad Bestrating wordt opgesloten door opsluitbanden Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: Lerida Leverancier: Vandersanden Totale breedte 3,00 m en meer In keperverband Op straatlaag of op zandbed Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st	787,00 V	 58.238,00 L
563470							Levering toegevoegd Levering toegevoegd			
563470	252701						Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: putafdekkingen t.b.v. betonputten VWA-riool Afdekplaat verwijderen en vervoeren Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse E600 volgens NEN-EN 124 -hoogte 240 mm -type RB 3223 VR VEPRO Cross Grip -dagmaat 520 mm -putrand met opschrift 'VW' in de omranding -fabrikant TBS Soest of gelijkwaardig 5 Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse E600 volgens NEN-EN 124 -hoogte 240 mm -type RB 3223 VR VEPRO Cross Grip -dagmaat 520 mm -putrand met opschrift 'VW' in de omranding -fabrikant TBS Soest of gelijkwaardig 2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton 1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van	st st st	6,00 V	 6,00 L 12,00 L
565							Deze bestekspost is vervallen Deze bestekspost is vervallen			
5652							Deze bestekspost is vervallen Deze bestekspost is vervallen			
565260							Deze bestekspost is vervallen Deze bestekspost is vervallen			
881110							Deze bestekspost is vervallen Deze bestekspost is vervallen			