recreatieschap voorne / putten

BESTEK VPR080.65699
Regulier Onderhoud Gras en water
Recreatieschap Voorne-Putten
In de gemeenten Nissewaard en Voorne aan zee.

VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1		Definitief		A. den Boef	

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek:	Regulier Onderhoud Gras en Water
Besteknr.:	VP080.65699

1. Aanbesteder
Recreatieschap Voorne-Putten
p/a Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengebouw Schiehove
Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure
Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar.
Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase
3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **24 oktober 2024 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving
4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:
a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
c. Inschrijvingsstaat in .zsx formaat.
d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
e. Een ingevulde ‘verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving’, overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende ‘verklaring onderaanneming’, overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
- (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat
5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoen, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekenstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding
6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:
11 november 2024 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht
7.1 De opdracht betreft het Reguliere Onderhoud Gras en Water, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen
8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

  Competentie:
  - Het maaien van gras en onderhoud aan beplanting en watergangen voor een bedrag van € 200.000,- totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag.

- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
  b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
  c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.
Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:
- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie
9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer
10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies
Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken
12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet

beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting
13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen
14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden
Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **1**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
08 Status natuurbescherming 3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving 3
10 Inzetten onderaannemer(s) 3
11 Bestek als RSX 4
12 Communicatie 4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden 4

2. B e s c h r i j v i n g **5**

2.1 Algemene gegevens **5**

01 Tekeningen 7
02 Peilen en hoofdafmetingen 8
03 Kwaliteitsborging 8
04 Bijlagen 8
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen 8
06 Bodemkundige informatie 8
07 Soorteninformatie Flora en Fauna 8
08 Gebruik van het werkterrein 8
09 Opname bestaande situatie 9

2.2 Nadere beschrijving **11**

0 **Algemeen** 15
1 **Recreatieschap Voorne - Putten** 15
11 **Bos en Beplanting** 15
111 **Bos** 15
112 **Hakhout** 15
113 **Knotbomen** 15
114 **Snoeien** 15
115 **Sierbeplanting** 16
1151 Haag 16
1152 Blokhaag 16
1153 Bodembedekkers 16
116 **Struweel** 16
12 **Gras en open ruimte** 17
121 **Gras** 17
1211 Maaien 23x 17
1212 Maaien 7x 17
1213 Maaien 3x 18
1214 Maaien 2x 19
1215 Maaien 1x 20
1216 Overige werkzaamheden gras 20
122 **Moeras en rietland** 21
123 **Ruigte** 21
13 **Water en oevers** 22
131 **Watergang** 22
1311 Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook 22
1312 Uitmaaien hele watergang, werkstrook < 3m 22
1313 Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m 22
1314 Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m 23
1315 Ontvangstplicht halve hoofdwatergang 24
132 **Greppels** 24

133 **Maaien rietvegetatie** 24
134 **Duikers** 25
135 **Strand** 26
136 **Zwemwater** 26
137 **Houten oever** 27
138 **Uitmaaien droog talud** 27
14 **Verharding** 27
141 **Elementenverharding** 27
142 **Halfverharding** 28
143 **Bladvrij maken** 28
144 **Mountainbike parcours** 28
145 **Kolken / goten / veerooster** 29
146 **Ruiterpad** 29
147 **Leveren en aanbrengen** 29
15 **Diversen** 30
151 **Speeltoestellen** 30
152 **Toiletgebouw** 30
153 **Faunapassage** 30
154 **Meubilair** 31
1541 Vervangen banken 31
1542 Vervangen picknicksets 31
155 **Ledigen en ter beschikking stellen containers** 31
2 **Eilanden** 32
21 **Beplanting** 32
211 **Bos** 32
212 **Snoeien** 32
22 **Gras en Open ruimte** 32
221 **Gras** 32
2211 Maaien gras 32
2212 Overige werkzaamheden gras 33
222 **Ruigte** 33
23 **Water en oevers** 33
231 **Maaien rietvegetatie** 33
3 **Staatsbosbeheer** 34
31 **Bos en Beplanting** 34
311 **Bos** 34
312 **Hakhout** 34
313 **Knotbomen** 34
314 **Snoeien** 34
32 **Gras en open ruimte** 34
321 **Gras** 34
3211 Maaien gras 35
3212 Overige werkzaamheden gras 35
322 **Moeras en rietland** 35
33 **Water en oevers** 36
331 **Watergang** 36
3311 Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m 36
3312 Ontvangstplicht halve hoofdwatergang 36
332 **Greppels** 37
333 **Maaien rietvegetatie** 37
334 **Duikers** 37
34 **Verharding** 38
341 **Halfverharding** 38
342 **Ruiterpad** 38
35 **Diversen** 38
351 **Meubilair** 38
3511 Vervangen banken 38
7 **Storingsdienst** 38
8 **Overige werkzaamheden** 40
81 **Verkeersmaatregelen** 40
82 **Ter beschikking stellen** 40
821 **Ter beschikking stellen werknemers** 40
822 **Ter beschikking stellen materieel** 41
83 **Rapportage Vrijkomende materialen** 43
9 **Staartposten** 43
91 **Eenmalige kosten** 43
95 **Stelposten** 43

3. Bepalingen **47**

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 49
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 49
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 49
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 49
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 49
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 50
01 08 BIJDRAGEN 50
01 10 ONTHEFFINGEN 50
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 50
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 50
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 50
01 16 VERZEKERINGEN 51
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 52
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 52
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 52
01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN 53
01 27 INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL 54
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK 54
22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN 54
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 54
22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 54
22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 54
51 Groenvoorzieningen 55
51 1 Water en watergangen 55
51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 55
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 55
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 55
62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES 55
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 55

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever
Het bestuur van Voorne-Putten
vertegenwoordigd door dhr. P. Laudy
Adres: Kantorengebouw Schiehove
Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie
De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Voorne-Putten deelgebieden Bernisse, Brielse Meer, Oostvoornse Meer, Noordzeestrand, de Uitwaayer en Haringvliet in de gemeenten Nissewaard en Voorne aan zee.

Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Onderhoud aan beplanting (waaronder afzetten van hakhout);
- Maaien gras;
- Maaien ruigte;
- Onderhoud watergangen;
- Onderhoud greppels;
- Onderhoud duikers;
- Vervangen terreinmeubilair;
- Onkruidvrij maken verhardingen;
- Onderhoud stranden;
- Onderhoudswerkzaamheden op eilanden;
- en overige onderhoudswerkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
De looptijd van het bestek is van 01-01- 2025 t/m 31-12-2025

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

08 Status natuurbescherming
1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten en lijsten in de bijlage) .

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving
1. De omgevingswet is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)
1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.

2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.

3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.

PAR

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.
Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Reacreatiesschap Voorne - Putten
GRAS.

01	De Uitwaayer	Willemspolder
02	De Uitwaayer	Oude en nieuwe uitslag van Putten
03	De Uitwaayer	Oude en nieuwe uitslag van Putten
04	Haringvliet West	Recreatieterrein Plattendijk
05	Haringvliet West	Haringvlietdam
06	Haringvliet West	Haringvlietdam
07	Oostvoornse Meer	Oostvoornse Meer Zuid
08	Oostvoornse Meer	Oostvoornse Meer Noord
09	Oostvoornse Meer	Oostvoornse Meer Noord
10	Oostvoornse Meer	Oostvoornse Meer Noord
11	Brielse Meer	Wijde Slik
12	Brielse Meer	Kogeloven
13	Brielse Meer	Kleiburg
14	Brielse Meer	Oosterland
15	Brielse Meer	Oosterland
16	Brielse Meer	Nieuwe Ondernemingspolder
17	Brielse Meer	Krabbeplaat
18	Brielse Meer	Zoom West
19	Brielse Meer	Geuzenpark
20	Brielse Meer	Zoom Oost
21	Bernisse	Heenvliet
22	Bernisse	Heenvliet
23	Bernisse	Hoenderhoek
24	Bernisse	Abbenbroek
25	Bernisse	Ganzenwei
26	Bernisse	Nieuwe Kade
27	Bernisse	Stompaard
28	Bernisse	Molengorzen
29	Bernisse	Schuddebeurs
30	Haringvliet West	Kleine strand Hellevoetsluis

WATER

01	De Uitwaayer	Oude en nieuwe uitslag van Putten
02	Oostvoornse Meer	Oostvoornse Meer Zuid
03	Oostvoornse Meer	Oostvoornse Meer Noord
04	Oostvoornse Meer	Oostvoornse Meer Noord
05	Brielse Meer	Wijde Slik
06	Brielse Meer	Kogeloven
07	Brielse Meer	Kleiburg
08	Brielse Meer	Oosterland
09	Brielse Meer	Krabbeplaat
10	Brielse Meer	Zoom West
11	Brielse Meer	Nieuwe Ondernemingspolder
12	Brielse Meer	Geuzenpark
13	Brielse Meer	Zoom Oost
14	Bernisse	Heenvliet
15	Bernisse	Hoenderhoek
16	Bernisse	Abbenbroek
17	Bernisse	Ganzenwei
18	Bernisse	Nieuwe Kade
19	Bernisse	Stompaard
20	Bernisse	Molengorzen
21	Bernisse	Schuddebeurs
22	Haringvliet West	Recreatieterrein Plattendijk

Staatsbosbeheer
- SBB_Bestek_2024_Locatie

- SBB_Bestek_2024_Gras

40	De Kooistee	De Kooistee
41	Ravense Hout	Ravense Hout
42	Mallebos	Mallebos

- SBB_Bestek_2024_Water

43	De Kooistee	De Kooistee
44	Ravense Hout	Ravense Hout
45	Mallebos	Mallebos

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. starten werkzaamheden bij een bepaalde rust- en verblijfplaats;
2. vrijgeven (deel van de) werklocatie door een deskundige;

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- Soorteninformatie Flora en Fauna;
- VP080.65699 Toelichting social return on investment (SROI);
- VP080.65699 Hoeveelheden per deelgebied;
- VP080.65699 Tijdschema;
- VP080.65699 V&G
- VP080.65699 Toiletten en (hoofd)afsluitkranen

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden Bernisse, Brielse Meer, Oostvoornse Meer, Noorzeestrand, de Uitwaayer en Haringvliet, in de gemeenten Nissewaard en Voorne aan zee.

Het regiokantoor is gelegen aan:
Oude Veerdam 12, 3231 NC te Brielle

06 Bodemkundige informatie
De grondslag van het gebied is: klei-/veengrond en zand.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna
De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:
Zie soorteninformatielijst in de bijlage.
Deze opsomming is niet limitatief

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

08 Gebruik van het werkterrein
Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.
De voet- en fietspaden hebben een minimale breedte van 1,0 meter en een maximale breedte van 3,0 meter.

De bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 3,50 meter.
De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 5 ton.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.
Genoemd bedrag is exclusief BTW.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
0			**Algemeen**					
		. . . . .	Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders					
		. . . . .	aangegeven in de post):					
		. . . . .	- Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema					
		. . . . .	- Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage					
		. . . . .	- Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een erkende be-, eind- of					
		. . . . .	verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
1			**Recreatieschap Voorne - Putten**					
		. . . . .						
11			**Bos en Beplanting**					
		. . . . .						
111			**Bos**					
		. . . . .						
111010	514499		Afzetten beplanting.	m	17.509,00	V		
		. . . . .	Betreft het afzetten van strook bos					
		. . . . .	langs paden, wegen en/of schouwstroken, op					
		. . . . .	aanwijzen van de directie					
		. . . . .	Breedte af te zetten strook: gemiddeld 2,00 m					
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van overhangende takken					
		. . . . .	uit aangrenzende beplanting tot op de stobbe					
		. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		. . . . .	Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2					
		. . . . .	Hoogte beplanting tot 10 m					
		. . . . .	Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een erkende be-, eind- of verwerkings-					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .						
112			**Hakhout**					
		. . . . .						
112010	514433		Afzetten beplanting.	m2	7.852,00	V		
		. . . . .	Betreft: het afzetten van hakhout					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.5. . . .	Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . . .1.	Afzetten tot op de stobbe					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
113			**Knotbomen**					
		. . . . .						
113010	515534		Knotten vormbomen.	st	355,00	V		
		. . . . .	Bomen zonder onderbeplanting					
		. . . . .	Op of nabij de insteek van een watergang					
		.3. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar					
		. . .9. .	Vrije takval mogelijk					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
113020	515899		Verwijderen stamopschot.	st	1.065,00	V		
		. . . . .	Betreft het verwijderen van stamopschot en					
		. . . . .	waterlot van de bomen tot glad op de stam.					
		. . . . .	Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang					
		. . . . .	In gras					
		. . . . .	Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder					
		. . . . .	Wegnemen van waterlot van de gehele stam,					
		. . . . .	inclusief van de onderzijde van de knot, en van					
		. . . . .	opslag van de stamvoet					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
114			**Snoeien**					
		. . . . .						
114010	515511		Begeleidingssnoei.	st	1.118,00	V		
		. . . . .	Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van					
		. . . . .	de bomen tot glad op de stam bij solitaire bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
115			**Sierbeplanting**					
		. . . . .						
1151			<u>Haag</u>					
		. . . . .						
115110	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	1.346,00	V		
		. . . . .	Plantsoort van de haag: diverse					
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de					
		. . . . .	kopse kanten					
		.9. . . .	Betreft: haag					
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		. . .2. .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
115120	514403		Onkruidvrij maken haagvoet.	m	3.095,00	V		
		. . . . .	Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, d.m.v.					
		. . . . .	uitmaaien, waarbij de stammen van de haag niet					
		. . . . .	beschadigd mogen worden.					
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
1152			<u>Blokhaag</u>					
		. . . . .						
115210	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	1.434,00	V		
		. . . . .	Plantsoort van de haag: diverse					
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de					
		. . . . .	kopse kanten					
		.1. . . .	Betreft: blokhaag					
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		. . .2. .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
115220	514403		Onkruidvrij maken haagvoet.	m	2.067,00	V		
		. . . . .	Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, waarbij					
		. . . . .	de stammen van de haag niet beschadigd mogen					
		. . . . .	worden.					
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
1153			<u>Bodembedekkers</u>					
		. . . . .						
115310	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.703,00	V		
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar					
		.1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		. .9. . .	Terug snoeien van overhangende takken tot 0,50 m					
		. . . . .	binnen de rand van de beplantingsvakken					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
115320	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	31.384,00	V		
		. . . . .	Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken					
		1.	Betreft: gesloten opgaande heesters					
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
116			**Struweel**					
		. . . . .						
116010	514432		Terugzetten beplanting.	m2	4.234,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Betreft het terug zetten van struweel					
		. . . . .	Gerekend is met 1x per 10 jaar					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . .8. .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m					
		. . . . .	boven maaiveld weg te nemen					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
12			**Gras en open ruimte**					
		. . . . .						
121			**Gras**					
		. . . . .						
1211			<u>Maaien 23x</u>					
		. . . . .						
121110	512503		Maaien grasveld.	are	21.481,00	V		
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 23 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121120	512503		Maaien grasveld.	are	49,00	V		
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .9.	Gerekend is met 23 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
1212			<u>Maaien 7x</u>					
		. . . . .						
121210	512503		Maaien grasveld.	are	41.782,00	V		
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121220	512503		Maaien grasveld.	are	8.815,00	V		
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121230	512503		Maaien grasveld.	are	496,00	V		
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: grasverharding Grasbetontegels					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121240	512503		Maaien grasveld.	are	3.347,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121250	512503		Maaien grasveld.	are	153,00	V		
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121260	512503		Maaien grasveld.	are	63,00	V		
		. . . . .	Maaien 7x en 1e keer bramen klepelen					
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121270	512503		Maaien grasveld.	are	126,00	V		
		. . . . .	Maaien 7x en 1e keer terug zetten					
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121280	512503		Maaien grasveld.	are	101,00	V		
		. . . . .	Betreft MTB pad, tot ca. 1,50 m breed					
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
1213			<u>Maaien 3x</u>					
		. . . . .	Achter hek, moeilijk bereikbaar, niet afvoeren.					
		. . . . .	TUNNEL A12					
		. . . . .						
121310	512503		Maaien grasveld.	are	8.320,00	V		
		. . . . .						
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121320	512503		Maaien grasveld.	are	28,00	V		
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .9.	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
1214			<u>Maaien 2x</u>					
		. . . . .						
121410	512504		Maaien kruidachtigen.	are	23.784,00	V		
		. . . . .						
		9.	Standaard beheer					
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
121420	512504		Maaien kruidachtigen.	are	1.436,00	V		
		9.	Standaard beheer					
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
121430	512504		Maaien kruidachtigen.	are	28,00	V		
		. . . . .	Betreft 2x maaien op een eiland					
		9.	Standaard beheer					
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
121440	512504		Maaien kruidachtigen.	are	4,00	V		
		. . . . .	Handmatig uitvoeren en 1e keer bramen klepelen.					
		9.	Standaard beheer					
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
121450	512504		Maaien kruidachtigen.	are	18,00	V		
		. . . . .	Betreft maaien 2x en 1e keer bramen klepelen.					
		9.	Standaard beheer					
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121460	512504		Maaien kruidachtigen.	are	20,00	V		
		. . . . .	Betreft maaien 2x en 1e keer terug zetten.					
		9.	Standaard beheer					
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
121470	512504		Maaien kruidachtigen.	are	34,00	V		
		. . . . .	Betreft: het handmatig vrijmaaien van een					
		. . . . .	raster, aan één zijde, ca. 0,50 m breed					
		9.	Standaard beheer					
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
1215			<u>Maaien 1x</u>					
		. . . . .						
121510	512504		Maaien kruidachtigen.	are	91,00	V		
		2.	Standaard beheer					
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
1216			<u>Overige werkzaamheden gras</u>					
		. . . . .						
121610	512521		Rollen grasveld.	are	866,00	V		
		. . . . .	Betreft: rollen na slepen					
		. . . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
		.9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		. . . . .						
121620	512521		Rollen grasveld.	are	2,00	V		
		. . . . .	Betreft: rollen na slepen					
		. . . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
		.9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. .2. . .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		. . . . .						
121630	512525		Slepen grasveld.	are	5.371,00	V		
		. . . . .	Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de					
		. . . . .	eerste maaibeurt					
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		.2. . . .	Slepen met sleepraam					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		. . . . .						
121640	512525		Slepen grasveld.	are	1.261,00	V		
		. . . . .	Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de					
		. . . . .	eerste maaibeurt					
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		.2. . . .	Slepen met sleepraam					
		. .9. . .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121650	512599		Bezanden grasveld	are	160,00	V		
		. . . . .	Betreft: het jaarlijks bezanden van ruiterspoor					
		. . . . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . . . .	In een laag, dik 0,10 cm					
		. . . . .						
122			**Moeras en rietland**					
		. . . . .						
122010	511507		Maaien rietvegetatie.	are	262,00	V		
		. . . . .	Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	Aantal percelen: zie tekeningen					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
		. . .7. .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar					
		. . . . .	gelegerd; op natte ondergrond					
		. . . .1.	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en)					
		. . . . .	per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand					
		. . . . .	aan het maaien					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
122020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	262,00	V		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief					
		. . . . .	wortels, voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal					
		. . . . .	opgegeven oppervlak					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en					
		. . . . .	rietland					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m					
		. . . .1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m					
		1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver-					
		. . . . .	of eindverwerkingsinrichting					
		. . . . .						
123			**Ruigte**					
		. . . . .						
123010	512504		Maaien kruidachtigen.	are	153,00	V		
		. . . . .	Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	Aantal percelen: zie tekeningen					
		2.	Standaard beheer					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
123020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	153,00	V		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief					
		. . . . .	wortels, voorafgaand aan het maaien, talud steiler dan					
		. . . . .	1:3					
		. . . . .	Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal					
		. . . . .	opgegeven oppervlak					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: opschot in ruigte					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m					
		. . . .1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m					
		1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver-					
		. . . . .	of eindverwerkingsinrichting					
		. . . . .						
123030	514101		Verwijderen begroeiing.	are	4,00	V		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van bramen, inclusief wortels,					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien, talud steiler dan 1:3					
		. . . . .	Bramen betreffen gemiddeld 5% van het totaal					
		. . . . .	opgegeven oppervlak					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bramenopschot in ruigte					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m					
		. . . .1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m					
		1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver-					
		. . . . .	of eindverwerkingsinrichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
13			**Water en oevers**					
		. . . . .						
131			**Watergang**					
		. . . . .	Ecologisch schonen van watergangen:					
		. . . . .	- Maaien/knippen van onder de waterlijn					
		. . . . .	- Maaisel/slootvuil minimaal 2 meter uit de insteek op de					
		. . . . .	oever zetten.					
		. . . . .						
1311			Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook					
		. . . . .						
131110	511401		Uitmaaien watergang.	m	379,00	V		
		. . . . .	Betreft : uitmaaien hele watergang < 6 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het					
		. . . . .	maaien					
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging					
		. . . .9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte					
		. . . . .	beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. 131120					
		. . . . .						
131120	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	379,00	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft : halve hoofd watergang					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131110					
		. . . . .	en 131120					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder					
		. . . . .	dan 3 m beschikbaar					
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein					
		. . . . .	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m					
		. . . . .						
1312			Uitmaaien hele watergang, werkstrook < 3m					
		. . . . .						
131210	511401		Uitmaaien watergang.	m	4.245,00	V		
		. . . . .	Betreft : uitmaaien hele watergang < 6 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het					
		. . . . .	maaien					
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een					
		. . . . .	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. 131220					
		. . . . .						
131220	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	4.245,00	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft : halve hoofd watergang					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131210					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder					
		. . . . .	dan 3 m beschikbaar					
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein					
		. . . . .	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m					
		. . . . .						
1313			Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131310	511401		Uitmaaien watergang.	m	19.346,00	V		
		. . . . .	Betreft : uitmaaien hele watergang < 6 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het					
		. . . . .	maaien					
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnrs. 131330					
		. . . . .						
131320	511401		Uitmaaien watergang.	m	771,00	V		
		. . . . .	Betreft : uitmaaien hele watergang > 6 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het					
		. . . . .	maaien					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: ca. 6 m of meer					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnrs. 131330					
		. . . . .						
131330	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	20.118,00	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft : halve hoofd watergang					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131310					
		. . . . .	en 131320					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein					
		. . . . .	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m					
		. . . . .						
1314			Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m					
		. . . . .						
131410	511401		Uitmaaien watergang.	m	3.477,00	V		
		. . . . .	Betreft : uitmaaien halve watergang < 6 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het					
		. . . . .	maaien					
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. 131430					
		. . . . .						
131420	511401		Uitmaaien watergang.	m	834,00	V		
		. . . . .	Betreft : uitmaaien halve watergang > 6 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het					
		. . . . .	maaien					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: ca. 6 m of meer					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. 131430					
		. . . . .						
131430	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	4.311,00	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft : halve hoofd watergang					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131410					
		. . . . .	en 131420					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein					
		. . . . .	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m					
		. . . . .						
1315			Ontvangstplicht halve hoofdwatergang					
		. . . . .						
131510	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	27.305,00	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft : halve hoofd watergang					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar					
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein					
		. . . . .	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m					
		. . . . .						
132			**Greppels**					
		. . . . .						
132010	511401		Uitmaaien watergang.	m	2.269,00	V		
		. . . . .	Betreft het uitmaaien van greppels op doeltypen volgens					
		. . . . .	de hoeveelhedenlijst in de bijlage.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1x per jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het					
		. . . . .	maaien					
		2.	Standaard beheer					
		.9. . . .	Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m					
		. .9. . .	Lengte droog talud : tot ca. 1 m					
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging					
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. 132020					
		. . . . .						
132020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	2.269,00	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132010					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen					
		. . . . .	met ca. 7,5 ton per 1000 m					
		. . . . .						
133			**Maaien rietvegetatie**					
		. . . . .						
133010	511507		Maaien rietvegetatie.	are	242,00	V		
		. . . . .	Betreft: maaien natuurvriendelijke oever					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
		. . .7. .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar					
		. . . . .	gelegerd; op natte ondergrond					
		. . . .1.	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	het maaien					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
133020	511507		Maaien rietvegetatie.	are	37,00	V		
		. . . . .	Betreft: maaien natuurvriendelijke oever					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
		. . .7. .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar					
		. . . . .	gelegerd; op natte ondergrond					
		. . . .1.	Aantal maaibeurten: 1 per 20 jaar en met 1 maaibeurt					
		. . . . .	per 20 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand					
		. . . . .	aan het maaien					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
133030	511507		Maaien rietvegetatie.	are	884,00	V		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien van de rietvegetatie op de oevers van					
		. . . . .	poelen					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
		. . .7. .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar					
		. . . . .	gelegerd; op natte ondergrond					
		. . . .1.	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan					
		. . . . .	het maaien					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
134			**Duikers**					
		. . . . .						
134010	472701		Reinigen duiker.	m	1.095,00	V		
		. . . . .	Duiker moet volledig schoon zijn					
		. . . . .	Werkwijze is keuze aannemer					
		. . . . .	Aantal beurten : 1 per 3 jaar					
		1.	Rond, diameter tot 300 mm					
		.2. . . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een					
		. . . . .	waterstand van N.A.P. NVT m					
		. .1. . .	Verlagen waterstand niet toegestaan					
		. . . .9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en					
		. . . . .	begroeiing					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de					
		. . . . .	naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m					
		. . . . .						
134020	472701		Reinigen duiker.	m	513,00	V		
		. . . . .	Duiker moet volledig schoon zijn					
		. . . . .	Werkwijze is keuze aannemer					
		. . . . .	Aantal beurten : 1 per 3 jaar					
		9.	Rond, diameter 300 tot 600 mm					
		.2. . . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een					
		. . . . .	waterstand van N.A.P. NVT m					
		. .1. . .	Verlagen waterstand niet toegestaan					
		. . . .9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en					
		. . . . .	begroeiing					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de					
		. . . . .	naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m					
		. . . . .						
134030	472701		Reinigen duiker.	m	888,00	V		
		. . . . .	Duiker moet volledig schoon zijn					
		. . . . .	Werkwijze is keuze aannemer					
		. . . . .	Aantal beurten : 1 per 3 jaar					
		9.	Rond, diameter groter dan 600 mm					
		.2. . . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een					
		. . . . .	waterstand van N.A.P. NVT m					
		. .1. . .	Verlagen waterstand niet toegestaan					
		. . . .9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en					
		. . . . .	begroeiing					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de					
		. . . . .	naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m					
		. . . . .						
134040	472799		Schoonmaken duikeruiteinden	st	460,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker					
		. . . . .	(mof- of spie-einden en uitstroombakken)					
		. . . . .	Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 vrij maken					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.					
		. . . . .	Rond, diameter volgens de bestekposten 134010,					
		. . . . .	134020 en 134030.					
		. . . . .	Voor ca. 75% onder water					
		. . . . .	Verlagen waterstand niet toegestaan					
		. . . . .	Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de					
		. . . . .	naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m					
		. . . . .						
135			**Strand**					
		. . . . .						
135010	222107		Frezen.	are	7.611,00	V		
		. . . . .	Betreft: frezen van stranden					
		. . . . .	Gerekend is met 2 beurten per jaar					
		9.	Grootte per perceel: volgens tekening					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m					
		1	Frezen met de rijrichting mee					
		. . . . .						
135020	222107		Frezen.	are	3.805,00	V		
		. . . . .	Betreft: frezen en zeven van stranden					
		. . . . .	Gerekend is met 20 beurten per jaar					
		. . . . .	Zeeffractie:21					
		9.	Grootte per perceel: volgens tekening					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m					
		1	Frezen met de rijrichting mee					
		. . . . .						
135030	220301		Grond verwerken in strand.	m3	1.200,00	V		
		. . . . .	Betreft: het aanvullen en verwerken van zand op de					
		. . . . .	stranden in kuilen en zonken					
		. . . . .	Locaties van verwerken worden door de directie					
		. . . . .	aangewezen					
		. . . . .	Grondsoort: M3D zand					
		. . .9. .	Inclusief profileren conform oorspronkelijke profiel					
		4	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
136			**Zwemwater**					
		. . . . .						
136010	639999		Inhalen ballenlijn	m	1.277,00	V		
		. . . . .	Moment van uitvoering: conform tijdschema					
		. . . . .	Betreft ballenlijn in Zwemwater					
		. . . . .	Lengte: conform de hoeveelhedenlijst in de bijlage.					
		. . . . .	Incl. het ontdoen van zichtbaar vuil en natuurlijke					
		. . . . .	aanslag.					
		. . . . .	Bij het inhalen van de ballenlijnen inspectie uitvoeren op					
		. . . . .	beschadiging ballen, lijn en aansluitingen, rapportage					
		. . . . .	opstellen en deze aanleveren bij de directie.					
		. . . . .	Ballenlijn opslaan op het Servicepunt Reeuwijk:					
		. . . . .	Wilhelminakade 84a, 2741 JX te Waddinxveen					
		. . . . .	Ballenlijn bestaat uit delen, elk deel dient te					
		. . . . .	worden voorzien van een aluminium label met					
		. . . . .	daarop de naam van het deelgebied gestanst in het					
		. . . . .	label.					
		. . . . .	Ballenlijn opslaan in een krat welke door de directie					
		. . . . .	wordt aangeleverd.					
		. . . . .						
136020	639999		Terughangen ballenlijn	m	1.277,00	V		
		. . . . .	Moment van uitvoering: conform tijdschema					
		. . . . .	Betreft ballenlijn in Zwemwater					
		. . . . .	Bevestigen aan bestaande palen					
		. . . . .	Inclusief vervoer uit depot op het Servicepunt					
		. . . . .	Reeuwijk:					
		. . . . .	Wilhelminakade 84a, 2741 JX te Waddinxveen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
136030	221199		Inmeten onderwatertalud.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft: het verrichten van peilingen t.o.v. NAP van het					
		. . . . .	onderwatertalud van zwemwater 2x per jaar					
		. . . . .	Inmeten vanaf de waterlijn in een puntennetwerk van ca.					
		. . . . .	1 x 1 m tot aan het einde van het zwemwater (tot 1 meter					
		. . . . .	voorbij de ballenlijn, waterdiepte ca. 1,50 m)					
		. . . . .	De meetpunten van de dwarsprofielen dienen in x, y en					
		. . . . .	z-coordinaten te worden ingemeten in RD (x,y) en NAP					
		. . . . .	(z).					
		. . . . .	De kosten voor het aan de directie ter beschikking					
		. . . . .	stellen van de verzamelde gegevens worden geacht in					
		. . . . .	deze bestekspost te zijn inbegrepen.					
		. . . . .	Aan te leveren gegevens zijn:					
		. . . . .	- rapportvorm (pdf) met getekende profielen					
		. . . . .	- kaart (pdf of jpeg) van de ingemeten situatie in					
		. . . . .	'signaal'kleuren per gemeten diepte					
		. . . . .	- geautomatiseerde vorm (*.lpk of *.shp formaat)					
		. . . . .	Het verzamelen van de gegeven dient jaarlijks begin					
		. . . . .	maart en half juni plaats te vinden.					
		. . . . .	Het aanleveren van de verzamelde gegevens dienen					
		. . . . .	uiterlijk 15 maart en 1 juli aan de directie worden					
		. . . . .	overlegd.					
		. . . . .						
137			**Houten oever**					
		. . . . .						
137010	220301		Grond verwerken in oever.	m3	20,00	V		
		. . . . .	Betreft het leveren en verwerken van grond om					
		. . . . .	gaten achter bestaande beschoeiing te vullen.					
		. . . . .	Op afroep van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei (klasse 1)					
		9.	Zonder overhoogte					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
138			**Uitmaaien droog talud**					
		. . . . .						
138010	511403		Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	10.721,00	V		
		. . . . .	Betreft het uitmaaien van talud en kruin langs					
		. . . . .	recreatiewater.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1					
		2.	Standaard beheer					
		.9. . . .	Talud en kruin langs recreatiewater					
		. . .9. .	Talud en kruin bestaan uit stortsteen, mogelijk					
		. . . . .	begroeid met 1-jarige houtige opslag					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		3	Maaisel op het talud deponeren					
		. . . . .						
138020	511403		Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	23.610,00	V		
		. . . . .	Betreft het uitmaaien van alleen de kruin langs					
		. . . . .	waterschapswater.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1					
		2.	Standaard beheer					
		.9. . . .	Kruin langs waterschapswater					
		. . .9. .	Talud en kruin bestaan uit stortsteen, mogelijk					
		. . . . .	begroeid met 1-jarige houtige opslag					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		3	Maaisel op het talud deponeren					
		. . . . .						
14			**Verharding**					
		. . . . .						
141			**Elementenverharding**					
		. . . . .						
141010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	668,00	V		
		. . . . .	Betreft: het bestrijden van onkruid op					
		. . . . .	elementverhardingen d.m.v. branden					
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,					
		. . . . .	betonstraatstenen en andere elementen met een					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. .1. . .	Onkruidvrij maken door middel van branden					
		. . .2. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .						
141020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	446,00	V		
		. . . . .	Betreft: het bestrijden van onkruid op					
		. . . . .	elementverhardingen d.m.v. borstelen					
		1.	Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,					
		. . . . .	betonstraatstenen en andere elementen met een					
		. . . . .	gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. .2. . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		9	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
141030	518299		Onkruidvrij maken trap.	m2	1.683,00	V		
		. . . . .	Betreft trappen					
		. . . . .	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,					
		. . . . .	betonstraatstenen en andere elementen met een					
		. . . . .	gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. . . . .	Onkruidvrij maken door middel van branden					
		. . . . .	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
142			**Halfverharding**					
		. . . . .						
142010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	3.994,00	V		
		. . . . .	Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen					
		. . . . .	d.m.v. branden					
		1.	Betreft: ongebonden verharding van betongranulaat					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. .1. . .	Onkruidvrij maken door middel van branden					
		. . .2. .	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .						
143			**Bladvrij maken**					
		. . . . .						
143010	501411		Verwijderen blad.	are	6.359,00	V		
		. . . . .	Betreft fietspad					
		1.	Betreft: verhard terrein					
		. . .4. .	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en)					
		4	Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende					
		. . . . .	beplanting					
		. . . . .						
143020	501411		Verwijderen blad.	are	1.452,00	V		
		. . . . .	Betreft parkeerplaats					
		1.	Betreft: verhard terrein					
		. . .4. .	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en)					
		4	Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende					
		. . . . .	beplanting					
		. . . . .						
144			**Mountainbike parcours**					
		. . . . .						
144010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	501,00	V		
		. . . . .	Betreft: het bestrijden van onkruid op het mountainbike					
		. . . . .	parcours d.m.v. branden					
		1.	Betreft: ongebonden verharding van zand					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. .1. . .	Onkruidvrij maken door middel van branden					
		. . .2. .	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .						
144020	512504		Maaien kruidachtigen.	are	501,00	V		
		. . . . .	Betreft het maaien van de bermen van het mountainbike					
		. . . . .	parcours					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		2.	Standaard beheer					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar					
		. . . . .						
145			**Kolken / goten / veerooster**					
		. . . . .						
145010	257521		Reinigen kolken.	st	11,00	V		
		. . . . .	Betreft het reinigen van kolken					
		1.	Straatkolk					
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg					
		. . . . .	3x per jaar					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
146			**Ruiterpad**					
		. . . . .						
146010	220421		Profileren van oppervlakken.	m2	688,00	V		
		. . . . .	Betreft het profileren van ruiterpaden					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.9. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. .1. . .	Breedte oppervlak gemiddeld 2 m					
		. . . .2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
		. . . . .						
146020	222107		Frezen.	are	7,00	V		
		. . . . .	Betreft frezen van ruiterpaden					
		. . . . .	Betreft: frezen van stranden					
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar					
		9.	Grootte per perceel: volgens tekening					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m					
		1	Frezen met de rijrichting mee					
		. . . . .						
146030	220301		Grond verwerken in ruiterpad	m3	75,00	V		
		. . . . .	Betreft het aanvullen van kuilen en zonken in de					
		. . . . .	ruiterpaden.					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		9.	Zonder overhoogte					
		. . . .9.	Inclusief profileren en verdichten.					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
147			**Leveren en aanbrengen**					
		. . . . .						
147010	800299		Leveren en aanbrengen schelpen.	m3	100,00	V		
		. . . . .	Rekening houden met meerdere locaties en meerdere					
		. . . . .	werkgangen op aanwijzing van de directie					
		. . . . .	Gebroken schone schelpen					
		. . . . .	Inclusief verdichten					
		. . . . .						
147020	800299		Leveren en aanbrengen menggranulaat.	m3	200,00	V		
		. . . . .	Rekening houden met meerdere locaties en meerdere					
		. . . . .	werkgangen op aanwijzing van de directie					
		. . . . .	Menggranulaat, korrelmix 0 - 16					
		. . . . .	Inclusief verdichten					
		. . . . .						
147030	800299		Leveren en aanbrengen betongranulaat.	m3	30,00	V		
		. . . . .	Rekening houden met meerdere locaties en meerdere					
		. . . . .	werkgangen op aanwijzing van de directie					
		. . . . .	Betongranulaat, korrelmix 0 - 16					
		. . . . .	Inclusief verdichten					
		. . . . .						
147040	800299		Leveren en aanbrengen stortsteen.	m3	25,00	V		
		. . . . .	Rekening houden met meerdere locaties en meerdere					
		. . . . .	werkgangen op aanwijzing van de directie					
		. . . . .	Stortsteen, korrelmix 0-16					
		. . . . .	Inclusief verdichten					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
15			**Diversen**					
		. . . . .						
151			**Speeltoestellen**					
		. . . . .						
151010	639999		Open stellen waterspeeltoestel	st	3,00	V		
		. . . . .	Betreft 1x per jaar openstellen van het					
		. . . . .	waterspeeltoestel.					
		. . . . .	Zie fotobijlage.					
		. . . . .	Met alle bijbehorende werkzaamheden zoals					
		. . . . .	aansluiten water, controle op lekkage, enz.					
		. . . . .						
151020	639999		Afsluiten waterspeeltoestel	st	3,00	V		
		. . . . .	Betreft 1x per jaar afsluiten van het					
		. . . . .	waterspeeltoestel.					
		. . . . .	Zie fotobijlage.					
		. . . . .	Met alle bijbehorende werkzaamheden zoals					
		. . . . .	afsluiten water, aftappen, controle,demontage					
		. . . . .	membraam, enz.					
		. . . . .						
151030	639999		Inhalen speelpont	st	1,00	V		
		. . . . .	Betreft speelpont in recreatiewater					
		. . . . .	Zie fotobijlage					
		. . . . .	Incl. het schoonmaken met de hogedrukspuit,					
		. . . . .	gelijk na het moment als de speelpont uit het					
		. . . . .	water gehaald wordt, wanneer de materialen nog					
		. . . . .	nat zijn.					
		. . . . .	Incl. het onkoppelen van de kabel (ca. 35 m)					
		. . . . .	Bij het inhalen van de speelpont inspectie					
		. . . . .	uitvoeren op beschadiging onderdelen, kabel en					
		. . . . .	aansluitingen, rapportage opstellen en deze					
		. . . . .	aanleveren bij de directie.					
		. . . . .	Speelpont en kabel vervoeren naar en opslaan op					
		. . . . .	het Steunpunt Oude Veerdam 12, 3231 NC te Brielle					
		. . . . .						
151040	639999		Terugbrengen speelpont	st	1,00	V		
		. . . . .	Betreft speelpont in recreatiewater					
		. . . . .	Zie fotobijlage					
		. . . . .	Bevestigen kabel (ca. 35 m) en te water laten					
		. . . . .	speelpont					
		. . . . .	Bevestigen aan bestaande bevestigingspunten					
		. . . . .	Inclusief vervoer uit depot op het Steunpunt Oude					
		. . . . .	Veerdam 12, 3231 NC te Brielle					
		. . . . .						
152			**Toiletgebouw**					
		. . . . .						
152010	639999		Open stellen toiletgebouw.	st	9,00	V		
		. . . . .	Betreft 1x per jaar openstellen van de					
		. . . . .	toiletgebouwen.					
		. . . . .	Zie paspoort toiletgebouw					
		. . . . .	Met alle bijbehorende werkzaamheden zoals					
		. . . . .	aansluiten water, controle van leidingen,					
		. . . . .	controle op lekkage enz.					
		. . . . .						
152020	639999		Afsluiten toiletgebouw.	st	9,00	V		
		. . . . .	Betreft 1x per jaar afsluiten van de					
		. . . . .	toiletgebouwen.					
		. . . . .	Zie paspoort toiletgebouw					
		. . . . .	Met alle bijbehorende werkzaamheden zoals					
		. . . . .	afsluiten water, controle van leidingen, enz.					
		. . . . .						
153			**Faunapassage**					
		. . . . .						
153010	472799		Vrijmaken faunapassages	st	26,00	V		
		. . . . .	Betreft: beide zijden van de faunapassages					
		. . . . .	vrijmaken van begroeiing					
		. . . . .	Rondom elk uiteinde ca. 1 m2 vrijmaken					
		. . . . .	Aantal beurten: 2 per jaar					
		. . . . .	Vervuiling bestaande uit grond en begroeiing					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m					
		. . . . .						
154			**Meubilair**					
		. . . . .						
1541			Vervangen banken					
		. . . . .						
154110	639999		Vervangen banken	st	7,00	V		
		. . . . .	Banken op dezelfde locaties en in dezelfde					
		. . . . .	richting plaatsen als ze zijn verwijderd.					
		. . . . .	Type: Timberstyle 5 planken, zonder armleuning voor	st			7,00	L
		. . . . .	plaatsing onder maaiveld, FSC hardhout, of					
		. . . . .	gelijkwaardig					
		. . . . .	Leverancier: Velopa Citystyle					
		. . . . .	Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)					
		. . . . .	Kleurcode poten: RAL 9005 (diepzwart)					
		. . . . .	Inclusief benodigd grondwerk					
		. . . . .	Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte					
		. . . . .	van 0,10 m					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
1542			Vervangen picknicksets					
		. . . . .						
154210	639999		Vervangen picknicksets	st	3,00	V		
		. . . . .	Picknicksets op dezelfde locaties en in dezelfde					
		. . . . .	richting plaatsen als ze zijn verwijderd.					
		. . . . .	Type: Repose, FSC hardhout met verlengde poten voor	st			3,00	L
		. . . . .	plaatsing onder maaiveld, of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Leverancier: Velopa Citystyle					
		. . . . .	Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)					
		. . . . .	Inclusief benodigd grondwerk					
		. . . . .	Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte					
		. . . . .	van 0,10 m					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
155			**Ledigen en ter beschikking stellen containers**					
		. . . . .						
155010	639999		Ter beschikking stellen afvalcontainer 1200 liter.	st	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen van een rolcontainer					
		. . . . .	1200 liter t.b.v. huisvuil.					
		. . . . .	Ter beschikking stellen op het steunpunt, Oude					
		. . . . .	Veerdam 12, 3231 NC Brielle.					
		. . . . .						
155020	639999		Ter beschikking stellen papiercontainer 1200 liter	st	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen van een rolcontainer					
		. . . . .	1200 liter t.b.v. papier.					
		. . . . .	Ter beschikking stellen op het steunpunt, Oude					
		. . . . .	Veerdam 12, 3231 NC Brielle.					
		. . . . .						
155030	639999		Ter beschikking stellen ijzercontainer 6 m3	st	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen van een ijzercontainer					
		. . . . .	6 m3.					
		. . . . .	Ter beschikking stellen op het steunpunt, Oude					
		. . . . .	Veerdam 12, 3231 NC Brielle.					
		. . . . .						
155040	639999		Ter beschikking stellen container 20 m3	st	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen van een container 20					
		. . . . .	m3 t.b.v. bouw- en sloopafval.					
		. . . . .	Ter beschikking stellen op het steunpunt, Oude					
		. . . . .	Veerdam 12, 3231 NC Brielle.					
		. . . . .						
155050	506102		Ledigen afvalbakken.	st	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het ledigen van de rolcontainer 1200 liter t.b.v.					
		. . . . .	huisvuil.					
		9.	Afvalcontainer 1200 liter					
		. . . .1. .	Gerekend is met 1 ledigingen week					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan					
		. . . . .	een inrichting.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
155060	506102		Ledigen afvalbakken.	st	10,00	V		
		. . . . .	Betreft het ledigen van de container 1200 liter t.b.v.					
		. . . . .	papier.					
		9.	Container 1200 liter					
		. . .1. .	Gerekend is met 1 ledigingen maand					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
155070	506102		Ledigen afvalbakken.	st	4,00	V		
		. . . . .	Betreft het ledigen van de ijzercontainer 6 m3					
		9.	Container 6 m3					
		. . .2. .	Gerekend is met 4 ledigingen per jaar					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
155080	506102		Ledigen afvalbakken.	st	6,00	V		
		. . . . .	Betreft het ledigen van de container 20 m3 t.b.v. bouw-					
		. . . . .	en sloopafval.					
		9.	Container 20 m3					
		. . .2. .	Gerekend is met 6 ledigingen per jaar					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
2			**Eilanden**					
		. . . . .						
21			**Beplanting**					
		. . . . .						
211			**Bos**					
		. . . . .						
211010	514499		Afzetten beplanting.	m	431,00	V		
		. . . . .	Betreft het afzetten van strook bos					
		. . . . .	langs paden, wegen en/of schouwstroken, op					
		. . . . .	aanwijzen van de directie					
		. . . . .	Breedte af te zetten strook: gemiddeld 2,00 m					
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van overhangende takken					
		. . . . .	uit aangrenzende beplanting tot op de stobbe					
		. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		. . . . .	Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2					
		. . . . .	Hoogte beplanting tot 10 m					
		. . . . .	Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een erkende be-, eind- of verwerkings-					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .						
212			**Snoeien**					
		. . . . .						
212010	515511		Begeleidingssnoei.	st	11,00	V		
		. . . . .	Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van					
		. . . . .	de bomen tot glad op de stam bij solitaire bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger.					
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
22			**Gras en Open ruimte**					
		. . . . .						
221			**Gras**					
		. . . . .						
2211			<u>Maaien gras</u>					
		. . . . .						
221110	512503		Maaien grasveld.	are	575,00	V		
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEEL-HEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEEL-HEID TER INLICHTING	
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
221120	512503		Maaien grasveld.	are	189,00	V		
		. . . . .						
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
2212			<u>Overige werkzaamheden gras</u>					
		. . . . .						
221210	512525		Slepen grasveld.	are	82,00	V		
		. . . . .	Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de					
		. . . . .	eerste maaibeurt					
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		.2. . . .	Slepen met sleepraam					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		. . . . .						
222			**Ruigte**					
		. . . . .						
222010	512504		Maaien kruidachtigen.	are	39,00	V		
		. . . . .	Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	Aantal percelen: zie tekeningen					
		2.	Standaard beheer					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1					
		. . . . .	maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
222020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	39,00	V		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief					
		. . . . .	wortels, voorafgaand aan het maaien, talud steiler dan					
		. . . . .	1:3					
		. . . . .	Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal					
		. . . . .	opgegeven oppervlak					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en					
		. . . . .	rietland en ruigte					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m					
		. . . .1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m					
		1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver-					
		. . . . .	of eindverwerkingsinrichting					
		. . . . .						
23			**Water en oevers**					
		. . . . .						
231			**Maaien rietvegetatie**					
		. . . . .						
231010	511507		Maaien rietvegetatie.	are	37,00	V		
		. . . . .	Betreft: maaien natuurvriendelijke oever					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
		. . .7. .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar					
		. . . . .	gelegerd; op natte ondergrond					
		. . . .1.	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan					
		. . . . .	het maaien					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3			**Staatsbosbeheer**					
		. . . . .						
31			**Bos en Beplanting**					
		. . . . .						
311			**Bos**					
		. . . . .						
311010	514499		Afzetten beplanting.	m	897,00	V		
		. . . . .	Betreft het afzetten van strook bos					
		. . . . .	langs paden, wegen en/of schouwstroken, op					
		. . . . .	aanwijzen van de directie					
		. . . . .	Breedte af te zetten strook: gemiddeld 2,00 m					
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van overhangende takken					
		. . . . .	uit aangrenzende beplanting tot op de stobbe					
		. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		. . . . .	Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2					
		. . . . .	Hoogte beplanting tot 10 m					
		. . . . .	Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		. . . . .	naar een erkende be-, eind- of verwerkings-					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .						
312			**Hakhout**					
		. . . . .						
312010	514433		Afzetten beplanting.	m2	174,00	V		
		. . . . .	Betreft: het afzetten van hakhout					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.5. . . .	Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . . .1.	Afzetten tot op de stobbe					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
313			**Knotbomen**					
		. . . . .						
313010	515534		Knotten vormbomen.	st	59,00	V		
		. . . . .	Bomen zonder onderbeplanting					
		. . . . .	Op of nabij de insteek van een watergang					
		.3. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar					
		. . .9. .	Vrije takval mogelijk					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
313020	515899		Verwijderen stamopschot.	st	178,00	V		
		. . . . .	Betreft het verwijderen van stamopschot en					
		. . . . .	waterlot van de bomen tot glad op de stam.					
		. . . . .	Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang					
		. . . . .	In gras					
		. . . . .	Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder					
		. . . . .	Wegnemen van waterlot van de gehele stam,					
		. . . . .	inclusief van de onderzijde van de knot, en van					
		. . . . .	opslag van de stamvoet					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
314			**Snoeien**					
		. . . . .						
314010	515511		Begeleidingssnoei.	st	152,00	V		
		. . . . .	Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van					
		. . . . .	de bomen tot glad op de stam bij solitaire bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger.					
		.1. . . .	Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
32			**Gras en open ruimte**					
		. . . . .						
321			**Gras**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3211			Maaien gras					
		. . . . .						
321110	512503		Maaien grasveld.	are	1.284,00	V		
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
321120	512503		Maaien grasveld.	are	3.867,00	V		
		. . . . .						
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
321130	512504		Maaien kruidachtigen.	are	940,00	V		
		. . . . .	Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak					
		. . . . .	laten staan in overleg met de directie.					
		9.	Standaard beheer					
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. .9. . .	Grootte per perceel: volgens tekening					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2					
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
3212			Overige werkzaamheden gras					
		. . . . .						
321210	512525		Slepen grasveld.	are	1.298,00	V		
		. . . . .	Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de					
		. . . . .	eerste maaibeurt					
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening					
		.2. . . .	Slepen met sleepraam					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		. . . . .						
322			**Moeras en rietland**					
		. . . . .						
322010	511507		Maaien rietvegetatie.	are	103,00	V		
		. . . . .	Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid					
		. . . . .	Aantal percelen: zie tekeningen					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
		. . .7. .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar					
		. . . . .	gelegerd; op natte ondergrond					
		. . . .1.	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en)					
		. . . . .	per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand					
		. . . . .	aan het maaien					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
322020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	103,00	V		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief					
		. . . . .	wortels, voorafgaand aan het maaien					
		. . . . .	Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal					
		. . . . .	opgegeven oppervlak					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en					
		. . . . .	rietland en ruigte					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m					
		1	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver-					
		. . . . .	of eindverwerkingsinrichting					
		. . . . .						
33			**Water en oevers**					
		. . . . .						
331			**Watergang**					
		. . . . .	Ecologisch schonen van watergangen:					
		. . . . .	- Maaien/knippen van onder de waterlijn					
		. . . . .	- Maaisel/slootvuil minimaal 2 meter uit de insteek op de					
		. . . . .	oever zetten.					
		. . . . .						
3311			<u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>					
		. . . . .						
331110	511401		Uitmaaien watergang.	m	23.215,00	V		
		. . . . .	Betreft : uitmaaien hele watergang < 6 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het					
		. . . . .	maaien					
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnrs. 331130					
		. . . . .						
331120	511401		Uitmaaien watergang.	m	586,00	V		
		. . . . .	Betreft : uitmaaien hele watergang > 6 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het					
		. . . . .	maaien					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: ca. 6 m of meer					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnrs. 331130					
		. . . . .						
331130	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	23.801,00	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft : halve hoofd watergang					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 331110					
		. . . . .	en 331120					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein					
		. . . . .	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m					
		. . . . .						
3312			<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>					
		. . . . .						
331210	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	1.901,00	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft : halve hoofd watergang					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar					
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein					
		. . . . .	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
332			**Greppels**					
		. . . . .						
332010	511401		Uitmaaien watergang.	m	1.478,00	V		
		. . . . .	Betreft het uitmaaien van greppels op doeltypen volgens					
		. . . . .	de hoeveelhedenlijst in de bijlage.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1x per jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het					
		. . . . .	maaien					
		2.	Standaard beheer					
		.9. . . .	Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m					
		. .9. . .	Lengte droog talud : tot ca. 1 m					
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging					
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. 332020					
		. . . . .						
332020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	1.478,00	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 332010					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen					
		. . . . .	met ca. 7,5 ton per 1000 m					
		. . . . .						
333			**Maaien rietvegetatie**					
		. . . . .						
333010	511507		Maaien rietvegetatie.	are	177,00	V		
		. . . . .	Betreft: maaien natuurvriendelijke oever					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
		. . .7. .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar					
		. . . . .	gelegerd; op natte ondergrond					
		. . . .1.	Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per					
		. . . . .	3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan					
		. . . . .	het maaien					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,					
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
334			**Duikers**					
		. . . . .						
334010	472701		Reinigen duiker.	m	1.064,00	V		
		. . . . .	Duiker moet volledig schoon zijn					
		. . . . .	Werkwijze is keuze aannemer					
		. . . . .	Aantal beurten : 1 per 3 jaar					
		9.	Rond, diameter 300 tot 600 mm					
		.2. . . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een					
		. . . . .	waterstand van N.A.P. NVT m					
		. .1. . .	Verlagen waterstand niet toegestaan					
		. . . .9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en					
		. . . . .	begroeiing					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de					
		. . . . .	naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m					
		. . . . .						
334020	472799		Schoonmaken duikeruiteinden	st	204,00	V		
		. . . . .	Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker					
		. . . . .	(mof- of spie-einden en uitstroombakken)					
		. . . . .	Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 vrij maken					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.					
		. . . . .	Rond, diameter volgens de besteksposten 134010,					
		. . . . .	334010 en 134030.					
		. . . . .	Voor ca. 75% onder water					
		. . . . .	Verlagen waterstand niet toegestaan					
		. . . . .	Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de					
		. . . . .	naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
34			**Verharding**					
		. . . . .						
341			**Halfverharding**					
		. . . . .						
341010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	922,00	V		
		. . . . .	Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen					
		. . . . .	d.m.v. branden					
		1.	Betreft: ongebonden verharding van betongranulaat					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. .1. . .	Onkruidvrij maken door middel van branden					
		. . .2. .	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .						
342			**Ruiterpad**					
		. . . . .						
342010	220421		Profileren van oppervlakken.	m2	7.925,00	V		
		. . . . .	Betreft het profileren van ruiterpaden					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.9. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. .1. . .	Breedte oppervlak gemiddeld 2 m					
		. . . .2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
		. . . . .						
342020	222107		Frezen.	are	79,00	V		
		. . . . .	Betreft frezen van ruiterpaden					
		. . . . .	Betreft: frezen van stranden					
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar					
		9.	Grootte per perceel: volgens tekening					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m					
		1	Frezen met de rijrichting mee					
		. . . . .						
342030	220301		Grond verwerken in ruiterpad	m3	75,00	V		
		. . . . .	Betreft het aanvullen van kuilen en zonken in de					
		. . . . .	ruiterpaden.					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		9.	Zonder overhoogte					
		. . . .9.	Inclusief profileren en verdichten.					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
35			**Diversen**					
		. . . . .						
351			**Meubilair**					
		. . . . .						
3511			<u>Vervangen banken</u>					
		. . . . .						
351110	639999		Vervangen banken	st	1,00	V		
		. . . . .	Banken op dezelfde locaties en in dezelfde					
		. . . . .	richting plaatsen als ze zijn verwijderd.					
		. . . . .	Type: Timberstyle 5 planken, zonder armleuning voor	st			1,00	L
		. . . . .	plaatsing onder maaiveld, FSC hardhout, of					
		. . . . .	gelijkwaardig					
		. . . . .	Leverancier: Velopa Citystyle					
		. . . . .	Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)					
		. . . . .	Kleurcode poten: RAL 9005 (diepzwart)					
		. . . . .	Inclusief benodigd grondwerk					
		. . . . .	Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte					
		. . . . .	van 0,10 m					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
7			**Storingsdienst**					
		. . . . .						
701010	100599		Inrichten storingsdienst.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft het inrichten van een storingsdienst conform deel					
		. . . . .	3 paragraaf 01.13.06 lid 07 en 01.13.08 lid 02					
		. . . . .	Gerekend kan worden met 10 incidenten per jaar.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
701020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	24,00	V		
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven					
		. . . . .	werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.					
		. . . . .	weekend					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouwnijverheid):					
		. .1. . .	Werknemers: incl. vervoer en aanhanger. laadvermogen					
		. . . . .	minimaal 1.600 kg					
		. . . . .						
701030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	24,00	V		
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven					
		. . . . .	werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.					
		. . . . .	weekend.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouwnijverheid):					
		. .1. . .	Werknemers: inclusief kettingzaag en vervoer.					
		. . . . .						
701040	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	24,00	V		
		. . . . .	Vrachtauto 4x6, bakinhoud 12 m3 met autokraan					
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven					
		. . . . .	werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.					
		. . . . .	weekend.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		5.	Laadvermogen: ten minste 16 ton					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
		. . .1. .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
701050	100599		Inzetten mobiele kraan	uur	24,00	V		
		. . . . .	Mobiele kraan tot maximaal 16 ton, inclusief bak van					
		. . . . .	tenminste 0,50 m3.					
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven					
		. . . . .	werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.					
		. . . . .	weekend.					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
701060	100599		Inzetten rupskraan	uur	24,00	V		
		. . . . .	Rupskraan ca 7 ton, inclusief bak van tenminste 0,30					
		. . . . .	m3.					
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven					
		. . . . .	werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.					
		. . . . .	weekend.					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
701070	100518		Inzetten van een tractor.	uur	24,00	V		
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven					
		. . . . .	werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.					
		. . . . .	weekend.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: versnipperaar en vangbak.					
		. . . . .	Capaciteit ø 230 mm.					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
701080	100518		Inzetten van een tractor.	uur	24,00	V		
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven					
		. . . . .	werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.					
		. . . . .	weekend.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: dumper, laadvermogen ten minste					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	18 ton.					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
701090	100518		Inzetten van een tractor.	uur	24,00	V		
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven					
		. . . . .	werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.					
		. . . . .	weekend.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: rolbezem of bladblazer, werkbreedte					
		. . . . .	2 m					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
701100	100599		Inzetten vuilwaterpomp	uur	24,00	V		
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen van een					
		. . . . .	vuilwaterpomp inclusief brandstof en aan- en afvoer.					
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven					
		. . . . .	werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.					
		. . . . .	weekend.					
		. . . . .						
701110	100599		Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen	EUR		N		
		. . . . .	Betreft het beschikbaar stellen van (verkeers)afzettingen					
		. . . . .	bij incidenten buiten reguliere werktijden incl. weekend.					
		. . . . .						
8			**Overige werkzaamheden**					
		. . . . .						
81			**Verkeersmaatregelen**					
		. . . . .						
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N		
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden					
		9.	Omleidingsroute in overleg met de directie, in					
		. . . . .	overeenstemming met CROW-publicatie 96b					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
811020	101299		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N		
		. . . . .	Situering: het gehele werkterrein.					
		. . . . .	Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen					
		. . . . .	(rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de					
		. . . . .	werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de					
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .	Gedurende de werkzaamheden.					
		. . . . .	Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .						
82			**Ter beschikking stellen**					
		. . . . .						
821			**Ter beschikking stellen werknemers**					
		. . . . .						
821010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	200,00	V		
		. . . . .	Betreft werknemer inclusief handgereedschap.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouwnijverheid):					
		. . . . .						
821020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	100,00	V		
		. . . . .	Betreft werknemer inclusief handgereedschap, zoals					
		. . . . .	kettingzaag, stokzaag, heggenschaar, grondboor,					
		. . . . .	bosmaaier enz.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouwnijverheid): incl. vervoer					
		. . . . .						
821030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	300,00	V		
		. . . . .	Betreft werknemer inclusief motorhandgereedschap,					
		. . . . .	zoals motorkettingzaag, motorstokzaag,					
		. . . . .	motorheggenschaar, motorgrondboor, bosmaaier, enz.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouwnijverheid): incl. vervoer					
		. . . . .						
821040	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V		
		. . . . .	Koppel stratenmakers					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .9. . .	Koppel stratenmakers met gereedschap, incl. vervoer					
		. . . . .	en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg.					
		. . . . .						
821050	100501		Inzetten van werknemer.	uur	75,00	V		
		. . . . .	Treeworker					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .9. . .	Treeworker met klimuitrusting (t.b.v. het verwijderen van					
		. . . . .	gevaarlijke takken) in combinatie met grondman					
		. . . . .						
822			**Ter beschikking stellen materieel**					
		. . . . .						
822010	100518		Inzetten van een tractor.	uur	200,00	V		
		. . . . .	Tractor minimaal 125 pk					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: versnipperaar en vangbak					
		. . . . .	Capaciteit ø 230 mm.					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822020	100518		Inzetten van een tractor.	uur	24,00	V		
		. . . . .	Tractor minimaal 80 pk					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: dumper, laadvermogen ten minste					
		. . . . .	18 ton					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822030	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	V		
		. . . . .	Tractor minimaal 80 pk					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: fres en/of rotorkopeg					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822040	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	V		
		. . . . .	Tractor (minimaal 80 pk) met rolbezem,					
		. . . . .	werkbreedte 2 m					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: rolbezem					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822050	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	V		
		. . . . .	Tractor rups aangedreven					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: bosfrees/bosklepelmachine,					
		. . . . .	werkbreedte ca. 2 m					
		. . . . .						
822060	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	V		
		. . . . .	Tractor minimaal 150 pk					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: stobbenfrees aan herder					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822070	100518		Inzetten van een tractor.	uur	40,00	V		
		. . . . .	Tractor minimaal 100 pk					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: klepelmaaier aan arm ca. 8 m					
		. . . . .	reikwijdte					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822080	100518		Inzetten van een tractor.	uur	24,00	V		
		. . . . .	Tractor minimaal 100 pk					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: front- en achterklepelmaaier					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822090	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	V		
		. . . . .	Tractor minimaal 80 pk					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: waterwagen, minimale inhoud 5 m3					
		. . . . .	en maximaal 20 m3, incl. benodigde slangen en filters					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822100	100599		Inzetten hoogwerker.	uur	16,00	V		
		. . . . .	Rupshoogwerker/bandenhoogwerker/kniktelescoop					
		. . . . .	autohoogwerker, 20 m reikwijdte					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822110	100599		Inzetten onkruidborstelmachine	uur	16,00	V		
		. . . . .	Onkruidborstelmachine, incl. borstels, productie					
		. . . . .	minimaal 1500 m2 per uur					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822120	100599		Inzetten maaiboot	uur	75,00	V		
		. . . . .	maaiboot incl. uur 144,00 V aanbouwwerktuig (zoals					
		. . . . .	veegmes, zijmaaier, duwframe etc.)					
		. . . . .	Ten behoeve van o.a. het uitmaaien van openbare					
		. . . . .	havens en havenmonden en het verwijderen van					
		. . . . .	waterplanten in zwemwater.					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822130	100599		Inzetten mobiele kraan	uur	40,00	V		
		. . . . .	Mobiele kraan tot maximaal 16 ton, inclusief					
		. . . . .	diverse bakken (slootbak, puinbak, graafbak, enz.) en					
		. . . . .	verlenggiek, sorteerknijper, maaikorf e.d.					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822140	100599		Inzetten rupskraan	uur	40,00	V		
		. . . . .	Rupskraan tot maximaal 22 ton, inclusief diverse					
		. . . . .	bakken (slootbak, puinbak, graafbak, enz.) en					
		. . . . .	verlenggiek, sorteerknijper, maaikorf e.d.					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822150	100599		Inzetten rupsdumper	uur	20,00	V		
		. . . . .	Rupsdumper bakinhoud 2 m3					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822160	100599		Inzetten shovel	uur	8,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Shovel tot maximaal 22 ton inclusief diverse					
		. . . . .	bakken en toebehoren (laadbak 500 m3, 1500 m3,					
		. . . . .	3500 m3, palletvork, stammengrijper enz)					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822170	100599		Inzetten veegwagen	uur	8,00	V		
		. . . . .	Veegwagen capaciteit ca. 6 m3 inhoud, watertank					
		. . . . .	ca. 1500 liter, links en rechts vegend, borstels ø50 cm.					
		. . . . .	Rijsnelheid tot 50 km/uur					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
822180	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	100,00	V		
		. . . . .	Vrachtauto4x6, bakinhoud 12 m3, met autokraan					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		5.	Laadvermogen: ten minste 16 ton					
		. . .1. .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
83			**Rapportage Vrijkomende materialen**					
		. . . . .						
831010	109999		Opstellen rapportage vrijkomende materialen.	keer	39,00	V		
		. . . . .	Betreft materialen die buiten de terreinen van					
		. . . . .	opdrachtgever verwerkt worden en vermeld staan in					
		. . . . .	bijlage Rapportage vrijkomende materialen					
		. . . . .	Betreft materialen die vrijkomen bij de uitvoering van de					
		. . . . .	bestekposten en de werkzaamheden die verricht					
		. . . . .	worden onder de TBS uren.					
		. . . . .	Het rapport dient bij iedere termijnstaat te worden					
		. . . . .	toegevoegd.					
		. . . . .						
9			**Staartposten**					
		. . . . .						
91			**Eenmalige kosten**					
		. . . . .						
95			**Stelposten**					
		. . . . .						
951010	100301		Stelpost kleine werkzaamheden en leveringen	EUR	7.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen					
		. . . . .	en werkzaamheden					
		. . . . .						
951020	100301		Stelpost ziekten en plagen.	EUR	3.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a. distels,					
		. . . . .	berenklauw, iep- en watermerkziekte, mollen,					
		. . . . .	eikenprocessierups, wespennesten etc.					
		. . . . .						
951030	100301		Stelpost kleinschalig herstel gras.	EUR	1.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	kleinschalige reparaties aan grasvelden e.d.					
		. . . . .						
951040	100301		Stelpost kleinschalig herstel wegen en paden.	EUR	3.500,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	kleinschalige reparaties aan wegen en paden					
		. . . . .	(asfalt/elementenverharding/halfverharding) en levering					
		. . . . .	van benodigde materialen zoals zand, banden, tegels					
		. . . . .	e.d.					
		. . . . .						
951050	100301		Stelpost kleinschalig herstel bebording.	EUR	7.500,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	kleinschalige reparaties aan bebording e.d.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
951060	100301		Stelpost kleinschalig herstel na vandalisme.	EUR	2.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	kleinschalige reparaties na vandalisme e.d.					
		. . . . .						
951070	100301		Stelpost kleinschalig herstel kunstwerken.	EUR	5.500,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	kleinschalige reparaties aan kunstwerken e.d.					
		. . . . .						
951080	100301		Stelpost herstel buitenruimte meubilair.	EUR	2.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	Kleinschalig herstel van buitenruimtemeubilair (o.a. het					
		. . . . .	rechtzetten/vervangen van afzettingen verticaal,					
		. . . . .	werkzaamheden aan afsluitbomen, het rechtzetten van					
		. . . . .	inrichtingselementen)					
		. . . . .						
951090	100301		Stelpost kleinschalig herstel oevers(bescherming)	EUR	3.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	kleinschalige reparaties aan oevers en					
		. . . . .	oeverbescherming, duikers e.d.					
		. . . . .						
951100	100301		Stelpost onderhoud beplanting.	EUR	5.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	onderhoud aan beplanting e.d.					
		. . . . .						
951110	100301		Stelpost ballenlijn/speeltoestel.	EUR	2.500,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	kleinschalig herstel en vervangen ballenlijnen en					
		. . . . .	speeltoestellen.					
		. . . . .						
951120	100301		Stelpost pompen.	EUR	2.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	ter beschikking stellen van diverse pompen (					
		. . . . .	klokpomp ca. 70 m3/uur, vijzelpomp ca. 2200					
		. . . . .	m3/uur, vuilwaterpomp ca 500 m3/uur) inclusief					
		. . . . .	benodigde slangen, filters en					
		. . . . .	energievoorziening/aandrijving.					
		. . . . .						
951130	100301		Stelpost afzettingen beton.	EUR	2.500,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	het leveren en aanbrengen van afzettingen van					
		. . . . .	beton, o.a. biggenrug, jumboblok, schampblok.					
		. . . . .						
951140	100301		Stelpost faciliteren activiteiten vrijwilligers.	EUR	1.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	het faciliteren van activiteiten van vrijwilligers, en het					
		. . . . .	eventueel beschikbaar stellen van handgereedschap					
		. . . . .	t.b.v. deze activiteiten					
		. . . . .						
951150	100301		Stelpost klickmeldingen.	EUR	1.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	het doen van klickmeldingen					
		. . . . .						
951160	100301		Stelpost grote dumpingen.	EUR	1.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	het opruimen en afvoeren van grote dumpingen > 1,5 m3					
		. . . . .						
951170	100301		Stelpost stortkosten groenafval.	EUR	2.500,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	van:					
		9.	stortkosten groenafval vrijkomend materiaal bij					
		. . . . .	stormschade, japanse duizendknoop, wier e.d.					
		. . . . .						
951180	100301		Stelpost revisie.	EUR	1.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	het maken van revisies					
		. . . . .						
951190	100301		Stelpost stranden.	EUR	2.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	onderhoudswerkzaamheden (zoals o.a. vullen van					
		. . . . .	gaten) op extensieve stranden					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN

01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.

02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
- alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
- de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
- bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 40% van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep	Percentage (%)
01 Brandstof	1 5

03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een ondertekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. VP080.65699

02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijn-

HFD PAR ART LID

staat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 ONTHEFFINGEN

01 10 01 ONTHEFFINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.

02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer).

03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.

04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden van het recreatieschap Voorne-Putten, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.

05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.

06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
- een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen

HFD PAR ART LID

werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
- tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
- tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.

02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.

03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
- Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
- Het omgaan met restafval en grofvuil;;
- En samenhangende werkzaamheden.

04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:

- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
- hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
- naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
- buitenseizoen, overige weken

05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.

06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenementen-terreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.

07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.

08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN

01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).

02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

01 16 03 DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING

01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All-Riskverzekering" afsluiten. (verder te noemen C.A.R.-verzekering)

02 De verschuldigde kosten en premies voor de C.A.R.-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling

HFD PAR ART LID

plaatsvindt, zal de aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.

04 De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.
De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schade-uitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.

05 De verzekeraar en de inhoud van de C.A.R.-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn.
De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de directie in.

06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
- maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof

02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voor-geschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.

03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV

01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te

HFD PAR ART LID

voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.

04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.

05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.

06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.

08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.

09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.

05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:

HFD PAR ART LID

- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.

02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.

03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 27 INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL

01 27 05 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

01 De opdrachtgever hecht aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van bij de uitvoering benodigde, met motoren aangedreven handgereedschappen.

02 Het handgereedschap (zoals heggenschaar, bosmaaier) voor het groenonderhoud dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.

03 Het hand- en ruggereedschap (zoals (blad)blazer) voor het opruimen van vrijgekomen materialen en schoon achterlaten werkterrein dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.

04 De in lid 02 en 03 genoemde gereedschappen mogen niet aangedreven worden via een aggregaat met een verbrandingsmotor.

05 Bij het niet nakomen van de in lid 01 t/m 05 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 27 06 TE GEBRUIKEN MATERIEEL

01 Vrachtauto`s en bedrijfsauto`s voldoen aan minimaal Euro 5 motor en personenauto`s hebben maximale CO_2 (gecombineerd) uitstoot van 125g/km.

02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen (maaimachines, tractoren, generatoren, generatoraggregaatsets, straatveegmachines, hijskranen, grondverzet- en graafmachines en bijbehorende onderdelen, dienen minimaal te voldoen aan de emissie eisen van Stage V.

03 Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een lijst aan met vermelding welke mobiele werktuigen, vrachtauto`s, bedrijfsauto`s en personenauto`s met bijbehorende merknaam, kenteken, chassisnummer en type conform de eisen van de inschrijving gebruikt worden bij de uitvoering van de overeenkomst. Tussentijdse aanpassingen van deze lijst zijn toegestaan mits deze aan de minimale eisen voldoen.

04 De aannemer wordt een boete opgelegd van 500,00 euro per werktuig, vracht-, bedrijfs- en personenauto`s per overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN

01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

HFD	PAR	ART	LID	
22	**11**	**03**		**SCHOUWPEIL**
			01	Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.
51				**Groenvoorzieningen**
51	**1**			**Water en watergangen**
51	**17**			**MEET- EN VERREKENMETHODEN**
51	**17**	**01**		**ALGEMEEN**
			01	De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang . Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur.
62				**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**
62	**1**			**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**
62	**14**			**RISICO-VERDELING EN GARANTIES**
62	**14**	**01**		**ALGEMEEN**
			01	Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
62	**15**			**BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**
62	**15**	**02**		**MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**
			01	Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
			02	De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
			03	In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
			04	Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
			05	Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: VP080.65699

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: VP080.65699
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: VP080.65699

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**Algemeen**					
1	**Recreatieschap Voorne - Putten**					
11	**Bos en Beplanting**					
111	**Bos**					
111010	Afzetten beplanting (bos).	m	17.509,00	V		
112	**Hakhout**					
112010	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	7.852,00	V		
113	**Knotbomen**					
113010	Knotten vormbomen.	st	355,00	V		
113020	Verwijderen stamopschot.	st	1.065,00	V		
114	**Snoeien**					
114010	Begeleidingssnoei.	st	1.118,00	V		
115	**Sierbeplanting**					
1151	Haag					
115110	Knippen van hagen.	m2	1.346,00	V		
115120	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	3.095,00	V		
1152	Blokhaag					
115210	Knippen van blokhagen.	m2	1.434,00	V		
115220	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m	2.067,00	V		
1153	Bodembedekkers					
115310	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.703,00	V		
115320	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	31.384,00	V		
116	**Struweel**					
116010	Terugzetten beplanting.	m2	4.234,00	V		
12	**Gras en open ruimte**					
121	**Gras**					
1211	Maaien 23x					
121110	Maaien grasveld (23x).	are	21.481,00	V		
121120	Maaien grasveld (23x Talud > 1:3).	are	49,00	V		
1212	Maaien 7x					
121210	Maaien grasveld (7x).	are	41.782,00	V		
121220	Maaien grasveld (7x Talud > 1:3).	are	8.815,00	V		
121230	Maaien grasveld (7x GRASBETONTEGELS).	are	496,00	V		
121240	Maaien grasveld (7x niet afruimen).	are	3.347,00	V		
121250	Maaien grasveld (7x niet afruimen Talud > 1:3).	are	153,00	V		
121260	Maaien grasveld (7x 1e keer bramen klepelen).	are	63,00	V		
121270	Maaien grasveld (7x 1e keer terug zetten).	are	126,00	V		
121280	Maaien grasveld (7x tot 1,50 m breed).	are	101,00	V		
1213	Maaien 3x					
121310	Maaien grasveld (3x).	are	8.320,00	V		
121320	Maaien grasveld (3x Talud > 1:3).	are	28,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1214	Maaien 2x					
121410	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	23.784,00	V		
121420	Maaien kruidachtige vegetatie (2x Talud > 1:3).	are	1.436,00	V		
121430	Maaien kruidachtige vegetatie (2x EILAND).	are	28,00	V		
121440	Maaien kruidachtige vegetatie (2x Handmatig 1e keer bramen klepelen).	are	4,00	V		
121450	Maaien kruidachtige vegetatie (2x 1e keer bramen klepelen).	are	18,00	V		
121460	Maaien kruidachtige vegetatie (2x 1e keer terug zetten).	are	20,00	V		
121470	Maaien kruidachtige vegetatie (2x 1-zijdig raster uitmaaien).	are	34,00	V		
1215	Maaien 1x					
121510	Maaien kruidachtigen (1x afruimen na 15-09).	are	91,00	V		
1216	Overige werkzaamheden gras					
121610	Rollen grasveld.	are	866,00	V		
121620	Rollen grasveld (Talud > 1:3).	are	2,00	V		
121630	Slepen grasveld.	are	5.371,00	V		
121640	Slepen grasveld (Talud > 1:3).	are	1.261,00	V		
121650	Bezanden grasveld	are	160,00	V		
122	**Moeras en rietland**					
122010	Maaien rietvegetatie 1x per 3 jaar.	are	262,00	V		
122020	Verwijderen boomvormers.	are	262,00	V		
123	**Ruigte**					
123010	Maaien kruidachtigen 1x per 3 jaar.	are	153,00	V		
123020	Verwijderen boomvormers.	are	153,00	V		
123030	Verwijderen bramen	are	4,00	V		
13	**Water en oevers**					
131	**Watergang**					
1311	Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook					
131110	Uitmaaien hele watergang < 6 m.	m	379,00	V		
131120	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	379,00	V		
1312	Uitmaaien hele watergang, werkstrook < 3m					
131210	Uitmaaien hele watergang < 6 m.	m	4.245,00	V		
131220	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	4.245,00	V		
1313	Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m					
131310	Uitmaaien hele watergang < 6 m.	m	19.346,00	V		
131320	Uitmaaien hele watergang > 6 m.	m	771,00	V		
131330	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	20.118,00	V		
1314	Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m					
131410	Uitmaaien halve watergang < 6 m.	m	3.477,00	V		
131420	Uitmaaien halve watergang > 6 m.	m	834,00	V		
131430	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	4.311,00	V		
1315	Ontvangstplicht halve hoofdwatergang					
131510	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	27.305,00	V		
132	**Greppels**					
132010	Uitmaaien watergang.	m	2.269,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	2.269,00	V		
133	**Maaien rietvegetatie**					
133010	Maaien rietvegetatie (1x per 3 jaar).	are	242,00	V		
133020	Maaien rietvegetatie (1x per 20 jaar).	are	37,00	V		
133030	Maaien oever.	are	884,00	V		
134	**Duikers**					
134010	Reinigen duiker ø < 300.	m	1.095,00	V		
134020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	513,00	V		
134030	Reinigen duiker ø > 600.	m	888,00	V		
134040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	460,00	V		
135	**Strand**					
135010	Frezen strandzand.	are	7.611,00	V		
135020	Frezen en zeven strandzand.	are	3.805,00	V		
135030	Grond verwerken in strand.	m3	1.200,00	V		
136	**Zwemwater**					
136010	Inhalen ballenlijn	m	1.277,00	V		
136020	Terughangen ballenlijn	m	1.277,00	V		
136030	Inmeten onderwatertalud.	EUR		N		
137	**Houten oever**					
137010	Grond verwerken in oever.	m3	20,00	V		
138	**Uitmaaien droog talud**					
138010	Uitmaaien droog profiel langs recreatiewater.	m	10.721,00	V		
138020	Uitmaaien droog profiel langs waterschapswater.	m	23.610,00	V		
14	**Verharding**					
141	**Elementenverharding**					
141010	Onkruidvrij maken elementverharding BRANDEN.	are	668,00	V		
141020	Onkruidvrij maken elementverharding BORSTELEN.	are	446,00	V		
141030	Onkruidvrij maken trap.	m2	1.683,00	V		
142	**Halfverharding**					
142010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding BRANDEN.	are	3.994,00	V		
143	**Bladvrij maken**					
143010	Verwijderen blad (fietspad).	are	6.359,00	V		
143020	Verwijderen blad (parkeerplaats).	are	1.452,00	V		
144	**Mountainbike parcours**					
144010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding BRANDEN.	are	501,00	V		
144020	Maaien berm mountainbike parcours.	are	501,00	V		
145	**Kolken / goten / veerooster**					
145010	Reinigen kolken.	st	11,00	V		
146	**Ruiterpad**					
146010	Profileren ruiterpad.	m2	688,00	V		
146020	Frezen ruiterpad.	are	7,00	V		
146030	Zand verwerken in ruiterpad.	m3	75,00	V		
147	**Leveren en aanbrengen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
147010	Leveren en aanbrengen schelpen.	m3	100,00	V		
147020	Leveren en aanbrengen menggranulaat.	m3	200,00	V		
147030	Leveren en aanbrengen betongranulaat.	m3	30,00	V		
147040	Leveren en aanbrengen stortsteen.	m3	25,00	V		
15	**Diversen**					
151	**Speeltoestellen**					
151010	Open stellen waterspeeltoestel	st	3,00	V		
151020	Afsluiten waterspeeltoestel	st	3,00	V		
151030	Inhalen speelpont	st	1,00	V		
151040	Terugbrengen speelpont	st	1,00	V		
152	**Toiletgebouw**					
152010	Open stellen toiletgebouw.	st	9,00	V		
152020	Afsluiten toiletgebouw.	st	9,00	V		
153	**Faunapassage**					
153010	Vrijmaken faunapassages	st	26,00	V		
154	**Meubilair**					
1541	Vervangen banken					
154110	Vervangen banken	st	7,00	V		
1542	Vervangen picknicksets					
154210	Vervangen picknicksets	st	3,00	V		
155	**Ledigen en ter beschikking stellen containers**					
155010	Ter beschikking stellen rolcontainer 1200 liter.	st	52,00	V		
155020	Ter beschikking stellen papiercontainer 1200 liter	st	52,00	V		
155030	Ter beschikking stellen ijzercontainer 6 m3	st	52,00	V		
155040	Ter beschikking stellen container 20 m3	st	52,00	V		
155050	Ledigen rolcontainer.	st	52,00	V		
155060	Ledigen papiercontainer.	st	10,00	V		
155070	Ledigen ijzercontainer (6 m3).	st	4,00	V		
155080	Ledigen container (20 m3).	st	6,00	V		
2	**Eilanden**					
21	**Beplanting**					
211	**Bos**					
211010	Afzetten beplanting (bos).	m	431,00	V		
212	**Snoeien**					
212010	Begeleidingssnoei.	st	11,00	V		
22	**Gras en Open ruimte**					
221	**Gras**					
2211	Maaien gras					
221110	Maaien grasveld (7x).	are	575,00	V		
221120	Maaien grasveld (3x).	are	189,00	V		
2212	Overige werkzaamheden gras					
221210	Slepen grasveld.	are	82,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222	**Ruigte**					
222010	Maaien kruidachtigen 1x per 3 jaar.	are	39,00	V		
222020	Verwijderen boomvormers.	are	39,00	V		
23	**Water en oevers**					
231	**Maaien rietvegetatie**					
231010	Maaien rietvegetatie (1x per 3 jaar).	are	37,00	V		
3	**Staatsbosbeheer**					
31	**Bos en Beplanting**					
311	**Bos**					
311010	Afzetten beplanting (bos).	m	897,00	V		
312	**Hakhout**					
312010	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	174,00	V		
313	**Knotbomen**					
313010	Knotten vormbomen.	st	59,00	V		
313020	Verwijderen stamopschot.	st	178,00	V		
314	**Snoeien**					
314010	Begeleidingssnoei.	st	152,00	V		
32	**Gras en open ruimte**					
321	**Gras**					
3211	Maaien gras					
321110	Maaien grasveld (7x).	are	1.284,00	V		
321120	Maaien grasveld (3x).	are	3.867,00	V		
321130	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	940,00	V		
3212	Overige werkzaamheden gras					
321210	Slepen grasveld.	are	1.298,00	V		
322	**Moeras en rietland**					
322010	Maaien rietvegetatie 1x per 3 jaar.	are	103,00	V		
322020	Verwijderen boomvormers.	are	103,00	V		
33	**Water en oevers**					
331	**Watergang**					
3311	Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m					
331110	Uitmaaien hele watergang < 6 m.	m	23.215,00	V		
331120	Uitmaaien hele watergang > 6 m.	m	586,00	V		
331130	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	23.801,00	V		
3312	Ontvangstplicht halve hoofdwatergang					
331210	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.901,00	V		
332	**Greppels**					
332010	Uitmaaien watergang.	m	1.478,00	V		
332020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.478,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333	**Maaien rietvegetatie**					
333010	Maaien rietvegetatie (1x per 3 jaar).	are	177,00	V		
334	**Duikers**					
334010	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	1.064,00	V		
334020	Schoonmaken duikeruiteinden	st	204,00	V		
34	**Verharding**					
341	**Halfverharding**					
341010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding BRANDEN.	are	922,00	V		
342	**Ruiterpad**					
342010	Profileren ruiterpad.	m2	7.925,00	V		
342020	Frezen ruiterpad.	are	79,00	V		
342030	Zand verwerken in ruiterpad.	m3	75,00	V		
35	**Diversen**					
351	**Meubilair**					
3511	Vervangen banken					
351110	Vervangen banken	st	1,00	V		
7	**Storingsdienst**					
701010	Inrichten storingsdienst.	EUR		N		
701020	Inzetten werknemer (Incl. vervoer).	uur	24,00	V		
701030	Inzetten werknemer met kettingzaag	uur	24,00	V		
701040	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00	V		
701050	Inzetten mobiele kraan	uur	24,00	V		
701060	Inzetten rupskraan	uur	24,00	V		
701070	Inzetten tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	24,00	V		
701080	Inzetten tractor met dumper.	uur	24,00	V		
701090	Inzetten tractor met rolbezem of bladblazer.	uur	24,00	V		
701100	Inzetten vuilwaterpomp	uur	24,00	V		
701110	Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen	EUR		N		
8	**Overige werkzaamheden**					
81	**Verkeersmaatregelen**					
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N		
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N		
82	**Ter beschikking stellen**					
821	**Ter beschikking stellen werknemers**					
821010	Inzetten werknemer incl. vervoer.	uur	200,00	V		
821020	Inzetten werknemer met handgereedschap.	uur	100,00	V		
821030	Inzetten werknemer met motorhandgereedschap.	uur	300,00	V		
821040	Inzetten werknemer stratenmakers.	uur	40,00	V		
821050	Inzetten werknemer Treeworker.	uur	75,00	V		
822	**Ter beschikking stellen materieel**					
822010	Inzetten tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	200,00	V		
822020	Inzetten tractor met dumper.	uur	24,00	V		
822030	Inzetten tractor met frees/rotorkopeg.	uur	8,00	V		
822040	Inzetten tractor met rolbezem.	uur	8,00	V		
822050	Inzetten tractor met bosfrees/bosklepelmachine.	uur	8,00	V		
822060	Inzetten tractor met stobbenfrees.	uur	8,00	V		
822070	Inzetten tractor met klepelmaaier.	uur	40,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822080	Inzetten tractor met front- en achterklepelmaaier.	uur	24,00	V		
822090	Inzetten tractor met waterwagen.	uur	8,00	V		
822100	Inzetten hoogwerker 20 m.	uur	16,00	V		
822110	Inzetten onkruidborstelmachine.	uur	16,00	V		
822120	Inzetten maaiboot	uur	75,00	V		
822130	Inzetten mobiele kraan	uur	40,00	V		
822140	Inzetten rupskraan	uur	40,00	V		
822150	Inzetten rupsdumper	uur	20,00	V		
822160	Inzetten shovel	uur	8,00	V		
822170	Inzetten veegwagen	uur	8,00	V		
822180	Inzetten vrachtauto.	uur	100,00	V		
83	**Rapportage Vrijkomende materialen**					
831010	Opstellen rapportage vrijkomende materialen.	keer	39,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
951010	Stelpost kleine werkzaamheden en leveringen	EUR	7.000,00	V		
951020	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	3.000,00	V		
951030	Stelpost kleinschalig herstel gras.	EUR	1.000,00	V		
951040	Stelpost kleinschalig herstel wegen en paden.	EUR	3.500,00	V		
951050	Stelpost kleinschalig herstel bebording.	EUR	7.500,00	V		
951060	Stelpost kleinschalig herstel na vandalisme.	EUR	2.000,00	V		
951070	Stelpost kleinschalig herstel kunstwerken.	EUR	5.500,00	V		
951080	Stelpost herstel buitenruimte meubilair.	EUR	2.000,00	V		
951090	Stelpost kleinschalig herstel oevers(bescherming)	EUR	3.000,00	V		
951100	Stelpost onderhoud beplanting.	EUR	5.000,00	V		
951110	Stelpost ballenlijn/speeltoestel.	EUR	2.500,00	V		
951120	Stelpost pompen.	EUR	2.000,00	V		
951130	Stelpost afzettingen beton.	EUR	2.500,00	V		
951140	Stelpost faciliteren activiteiten vrijwilligers.	EUR	1.000,00	V		
951150	Stelpost klickmeldingen.	EUR	1.000,00	V		
951160	Stelpost grote dumpingen.	EUR	1.000,00	V		
951170	Stelpost stortkosten groenafval.	EUR	2.500,00	V		
951180	Stelpost revisie.	EUR	1.000,00	V		
951190	Stelpost stranden.	EUR	2.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					