

Algemene informatie

Aanbesteding: 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Referentie: 3109394

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Paragraaf 3.2 Geschiktheidseisen - 3.b

Vraag:

Gezien het beperkte aantal referentieprojecten in de markt voor geschiktheidseis 3.b vragen we u om voor deze eis de genoemde periode van 5 jaar voorafgaand aan de uiterste datum van aanmelding te verruimen naar 7 jaar. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Kunt u nader toelichten waarom u aangeeft dat er in de markt een beperkt aantal referentieprojecten beschikbaar is voor geschiktheidseis 3.b en op welke wijze deze beperking zich volgens u voordoet?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 5 nov 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 ABL p18/54 Milieukosten

Vraag:

tekst onder 4.4.3 :

Pagina's van het document die (gedeeltelijk) niet aan bovenstaande eisen voldoen, worden in zijn geheel buiten beschouwing gelaten en niet beoordeeld.

Milieukosten (MKI-waarde)

Vraag ;

Hoe moet de MKI-waarde in het kwalitatief document opgenomen worden ?

Antwoord:

In deze aanbesteding wordt de MilieuKostenIndicator (MKI) niet toegepast, derhalve hoeft er geen MKI-waarde ingediend te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

13 nov 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

MKI Bijlage E - Bijlage G

Vraag:

De MKI waarde moet op gegeven worden in het Inschrijvingsbiljet (Bijlage E).

Echter in de BPKV-criteria komt dit niet meer terug, ook niet als een MKW-waarde (Milieukostenwaardering).

Vraag :

Hoe wordt MKI als criterium meegenomen in deze aanbesteding om duurzaamheid te beoordelen ?

Antwoord:

In deze aanbesteding wordt de MilieuKostenIndicator (MKI) niet toegepast, derhalve vormt MKI geen criterium bij beoordeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

13 nov 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Uiterlijke datum ontvangst inschrijvingen

Vraag:

Tijdens de inlichtingenvergadering werd ons gemeld dat er nieuwe ontwerpprofielen gepubliceerd worden ca. 25.11.

Deze gegevens zijn voor ons van primair belang om een juiste kosten begroting en bijhorend onderbouwd plan te maken.

Met het kerst-reces zijn we sowieso 2 weken kwijt die we zeker nodig hebben om tot een goed inschrijving te komen.

VRAAG : verzoek om uiterste datum inschrijven minstens 2 weken op te schuiven.

Antwoord:

De uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen zal met twee weken verplaatst worden.

Nieuwe data:

- Uiterste datum ontvangst inschrijvingen: 03-02-2026
- Opening digitale kluis: 04-02-2026
- Verzenden gunningsbeslissing: 05-03-2026
- Uiterste datum rechtsbescherming: 26-03-2026
- Verzenden opdracht: 27-03-2026

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 19 nov 2025

Ref.nr.
5

Onderwerp:
2e inlichtingenbijeenkomst 25.11 plenair>individueel

Vraag:

Op 25.11 is een 2e inlichtingenbijeenkomst gepland.
Momenteel staat deze plenair.

VRAAG : verzoek om deze bijeenkomst individueel te laten plaats vinden, zodat we via een 1 op 1 gesprek maximaal nuttige informatie met elkaar kunnen uitwisselen, met als einddoel een degelijk inschrijving.

Antwoord:

De inlichtingenbijeenkomst op 25 november 2025 zal doorgang vinden zoals beschreven, en zal niet individueel plaatsvinden. Aanbesteder wijst erop dat daarnaast, conform paragraaf 4.2.2 van de aanbestedingsleidraad, een ondernemer die voornemens is in te schrijven eenmalig kan verzoeken om een individuele bijeenkomst voor nadere individuele inlichtingen. Een dergelijk verzoek dient vóór 2 december 2025 te worden ingediend via TenderNed ("Berichten") en dient te bevatten:

- de vragen die de ondernemer wil stellen; en
- een toelichting waarom, ten aanzien van die vragen, sprake is van een gerechtvaardigd economisch belang om deze vragen individueel te behandelen

Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal in overleg met de betreffende ondernemer een datum en tijdstip worden vastgesteld voor een bijeenkomst in de periode van 1 december 2025 tot en met 12 december 2025

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 13 nov 2025

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad bijlage 1. Format Concept Staat van Ontleding

Vraag:
Hierin lijkt een post onder 'Directe kosten*' kosten te ontbreken voor zandwinning in wingebied Wemeldinge en het transport naar de suppletielocatie.

Antwoord:
Aanbesteder heeft het concept staat van ontleding aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
[5] - Ontwerp aanleghoogtes suppletie-elementen

Vraag:
Dit is een leeg document. Zou aanbesteder dit document willen verstrekken?

Antwoord:
De aanbesteder verwacht dit document volgende week te kunnen verstrekken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
VSE pagina 15

Vraag:

Er wordt verwezen naar de bodemligging 2021. Wij kunnen dit document niet vinden. Kan aanbesteder aangeven om welk document het gaat of, als het document nog niet met inschrijvers is gedeeld, dit alsnog doen?

Antwoord:

De aanbesteder verwacht dit document volgende week te kunnen verstrekken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Annex III

Vraag:

Kan OG meer tijd geven voor de plannen onder projectbeheersing ipv 4 wkn min. 8 wkn.

Antwoord:

De aanbesteder zal het moment van indienen van de alle plannen onder het kopje projectbeheersing verruimen naar uiterlijk 8 weken na opdrachtverlening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

19 nov 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Verslag informatiebijeenkomst Galgeplaat en Slikken van den Dorstman deelnemers.pdf blz.2

Vraag:

Kan OG meer specificaties geven over de duik objecten van de onderwatersportbond die in het zandwingsgebied Wemeldinge liggen.

Antwoord:

De aanbesteder verwacht dat er geen duikobjecten aanwezig zijn in het zandwingsgebied Wemeldinge.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

19 nov 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen DenC 4.2

Vraag:

In paragraaf 2.2 (2e alinea onder figuur 7), is opgemerkt dat niet voor alle gebieden in de vaargeul informatie beschikbaar is. Voor de delen waar informatie van beschikbaar is voldoet deze aan de gestelde eisen. Kan ON

voor de aanbesteding er vanuit gaan dat het sediment voldoet aan de gestelde eisen?

Antwoord:

De aanbesteder heeft indicatief onderzoek uitgevoerd, het kan niet worden uitgesloten dat niet alle sediment voldoet aan de gestelde eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad bijlage E inschrijvingsbiljet

Vraag:

Op het inschrijvings biljet staat een in te vullen waarde voor de MKI waarden. In paragraaf 4.4.3 staat dat MKI niet van toepassing is. Klopt het dat de MKI op het inschrijvingsbiljet abusievelijk vermeld is?

Antwoord:

Het klopt dat de MKI op het inschrijvingsbiljet abusievelijk vermeld is. In deze aanbesteding wordt de MilieuKostenIndicator (MKI) niet toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 19 nov 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Annex VII

Vraag:

Kan OG sowieso de risicoregeling van toepassing laten voor de gasolie aangezien dit een zeer grote en variabele prijscomponent betreft voor dit project?

Antwoord:

Zou u nader kunnen specificeren welke risicoregeling voor gasolie u bedoelt?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 20 nov 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Annex V art. 4

Vraag:

Kan OG aangeven waar dit te verwachten is?

Antwoord:

De aanbesteder verwacht niet dat Aziatische duizendknopen voorkomt in de voorgeschreven locaties. De betreffende eis zal komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 19 nov 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Annex V art. 3

Vraag:
Kan OG aangeven waar dit te verwachten is?

Antwoord:
De aanbesteder verwacht niet dat chroom 6 voorkomt in de voorgeschreven locaties. De betreffende eis zal komen te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 19 nov 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Annex III

Vraag:
Kan OG meer tijd geven voor het PMP ipv 2 wkn na opdrachtverlening, bijv. min. 8 wkn.

Antwoord:
De aanbesteder zal het moment van indienen voor het PMP verruimen naar uiterlijk 4 weken na opdrachtverlening.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

19 nov 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Annex I

Vraag:

Kan OG aangeven wat de verwachting is voor de uitkomsten uit het lopende archeologisch onderzoek.

Antwoord:

De aanbesteder kan op dit moment geen verwachting geven over de uitkomsten van het lopende archeologisch onderzoek. Het aanvullende archeologisch onderzoek beperkt zich tot de locatie van suppletie-elementen 6 en 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

SYS-00079

Vraag:

Dienen de zakbakens nog steeds te worden gemeten na afronden en uitmeten van een suppletie element?

Antwoord:

De zakbakens dienen te worden ingemeten tot en met 31 maart 2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

SYS-00092

Vraag:

Wat zijn de markeerdieptes van de verspreidingsgebieden?

Antwoord:

Zou u nader kunnen toelichten wat u bedoelt met “markeerdieptes”?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

19 nov 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

SYS-00070, SYS-00090 en SYS-00094

Vraag:

Volgens SYS-00070 (bovenliggende eis) moeten per suppletieelement 10 grondmonsters op de suppletieelementen worden genomen om te verifiëren of aan de gewenste parameters wordt voldaan. Als blijkt dat dit niet zo is, ligt het materiaal al in het suppletie element en is het dus te laat om volgens SYS-00090 en SYS-00094 het materiaal elders te verspreiden. Hoe moet inschrijver deze eisen gezamenlijk interpreteren?

Antwoord:

Eis SYS-00070 is onderdeel van de projectmonitoring en dient ter validatie of opdrachtnemer heeft voldaan aan de eisen uit SYS-00090 en SYS-00094.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

VSE pagina 14 en 15

Vraag:

Hoe wordt omgegaan met het verschil in volume tussen de inmeting die door ON wordt gedaan voorafgaand aan de werkzaamheden en de inmeting waarop de volumes van OG zijn gebaseerd?

Antwoord:

Indien het door Opdrachtnemer op basis van zijn inpeilingen berekende aanbrengvolume over de zeven suppletie-elementen tezamen blijkt af te wijken van het op de inpeilingen (gepubliceerd in ref. 5) van Aanbesteder gebaseerde aanbrengvolume, zal dit verschil voor rekening van de Opdrachtgever komen. De financiële verrekening zal plaatsvinden volgens onderstaande formule

Formule is:

$$\#T = (QO - QA) / QA \times TD$$

Waarin:

#T = Het als meer of minderwerk te verrekenen bedrag

in euro's.

QO = Het op de inpeilingen van Opdrachtnemer gebaseerde aanbrengvolume over elementen 1 t/m 7 tezamen in m³;

QA = Het op de inpeilingen (gepubliceerd in ref. 5) van Aanbesteder gebaseerde aanbrengvolume over elementen 1 t/m 7 tezamen in m³;

TD = het totaal van de Directe kosten, conform de Staat van ontleding van de inschrijvingssom in euro's

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

18 dec 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:

VSE pagina 11

Vraag:

Wat wordt bedoeld met het "Hand op de kraan" principe?

Antwoord:

Met het "Hand op de kraan" principe wordt bedoeld het beperken van vertroebeling als gevolg van het suppleren, door dit te bewaken en reducerende maatregelen te nemen bij overschrijding van de maximale vertroebeling. Dit principe is verwoord in de eisen SYS-00055, SYS-00111, SYS-00057 en SYS-00056.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken

van den Dortsman

Beantwoord op: 26 nov 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Uiterlijke datum ontvangst inschrijvingen

Vraag:

Ontwerp aanleghoogtes suppletie-elementen [ref. 5]. ontbreekt bij de documenten van 23.10.

Dat is essentiële informatie die we nodig hebben om het integrale werk in te schatten, zowel qua kostprijs als om in het kwalitatief document te beschrijven.

VRAAG : verzoek om uiterste datum inschrijven minstens de periode van 23.10 tot publicatie van deze aanleghoogtes op te schuiven, met bovenop 2 weken als compensatie voor het kerstreces. Op vandaag (13.11) gaat dit al over 5 weken.

Antwoord:

Aanbesteder zal de uiterste datum voor inschrijving niet nogmaals aanpassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Reactie antwoord referentienummer 1

Vraag:

Uw vraag om een tweetal referentiewerken onder 3, namelijk 1x een strandsuppletie en 1x een suppletie in intergetijdegebied. Een intergetijdegebied referentie kan geen strandsuppletie referentie zijn, immers het intergetijdegebied op een normaal strand is slechts de strook die bij eb droog komt te staan.

Het aantal intergetijdegebieden in Nederlanden is in die zin dus beperkt en daarmee het aantal projecten bij intergetijdegebieden ook. Dit aantal wordt vervolgens nog smaller gemaakt als hier dan ook de 5 jaar wordt gehanteerd. Om de eis daarom proportioneel te maken zodat er voldoende werken aan kunnen voldoen verzoeken wij u om deze eis aan te passen naar een periode van 7 jaar.

Antwoord:

De aanbesteder heeft vastgesteld dat het begrip “intergetijdegebied” binnen de betreffende geschiktheidseis op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd en daardoor onvoldoende eenduidig is. Omdat deze multi-interpretabiliteit kan leiden tot ongelijkheid tussen inschrijvers, heeft de aanbesteder besloten deze geschiktheidseis te laten vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

TIER III <> Tier I (VSP Bijlage G) voor sleephoppers

Vraag:

Bijlagen annex ‘07-3 Voortoets stikstof’ vermeldt :

‘Als uitgangspunt voor de stikstofberekening is ervan uit gegaan dat de scheepsemissies voldoen aan de TIER III eisen. ‘

VSP – p59/92 vermeldt :

‘De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform bijlage G’ Bijlage G op zijn beurt vermeldt :

‘‘minimum eisen’ voor vaartuigen Tier I (periode 2025-2027)’

Besluit : De minimumeisen uit de VSP zijn niet in lijn met de uitgangspunten van de voortoets stikstof, erger nog er wordt Tier I geëist

(hoge emissie) in de VSP daar waar de voortoets stikstof gebaseerd is op Tier III (lagere emissie)

VRAAG : dienen de ingezette vaartuigen (sleephopperzuigers) te voldoen aan Tier III om zo te voldoen aan de voortoets stikstof ?

Antwoord:

De opdrachtnemer dient voor dit project met zijn materieel en energiedragers te voldoen aan de minimum eisen emissienormen te voldoen aan Tier III.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

26 nov 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Projectberekening AERIUS inleesbaar formaat

Vraag:

Bijlagen annex '07-3 Voortoets stikstof' – Bijlage : AERIUS-BEREKENING (p126/187)

In tegenstelling tot de vermelding “Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is on AERIUS’ kan deze PDF niet ingelezen worden. Dit hebben we zeker nodig om de AERIUS-berekening van onze technische oplossing opnieuw door te rekenen en zo zeker te zijn dat er voldaan is aan de voortoets stikstof.

VRAAG : verzoek om de Bijlagen annex '07-3 Voortoets stikstof' – Bijlage : AERIUS-BEREKENING (p126/187)

In tegenstelling tot de vermelding “Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is on AERIUS’ kan deze PDF niet ingelezen worden. Dit hebben we zeker nodig om de AERIUS-berekening van onze technische oplossing opnieuw door te rekenen en zo zeker te zijn dat er voldaan is aan de voortoets stikstof.

VRAAG : verzoek om de Projectberekening AERIUS aan te leveren in een digitaal bestand dat wel in te lezen is in AERIUS
aan te leveren in een digitaal bestand dat wel in te lezen is in AERIUS

Antwoord:

De aanbesteder levert het bestand in de week van 24 tot en met 28 november na.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 26 nov 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:

document ... pagina ... ; SET metingen

Vraag:

In Van der Werf, J.J. et al. (2013) 'Evaluatie Galgeplaat Proefsuppletie 2008-2012. Rapport 1206994.', worden zogenaamde SET metingen gepresenteerd. De onderliggende data van deze metingen zijn momenteel niet toegevoegd aan de contractdocumenten.

Deze data hebben wij wel nodig om een degelijk onderbouwde uitvoeringsmethodiek te bedenken, met bijhorende correcte prijsonderbouwing en kwalitatieve BPKV-documenten.

Vraag : verzoek om deze onderliggende data te ontvangen

Antwoord:

Aanbesteder zal 'Van der Werf, J.J., Van Rooijen, A., Reinders, J. (2012). 3e Voortgangsrapportage Proefsuppletie Galgeplaat. Rapport 1204106, Deltares.' met u delen. Hierin staan de geïnterpreteerde inzichten van de Sedimentatie en Erosie Trends (SET metingen).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:

document ... pagina ... ; stromings- en golfmetingen

Vraag:

In 2008- 2011 zijn stromings- en golfmetingen uitgevoerd op en rond de proefsuppletie Galgenplaat.

Deze zijn gerapporteerd in 'Van der Werf, J.J., Van Rooijen, A., Reinders, J. (2012). 3e Voortgangsrapportage Proefsuppletie Galgeplaat. Rapport 1204106, Deltares.'

De onderliggende data van deze metingen zijn momenteel niet toegevoegd aan de contractdocumenten.

Deze data hebben wij wel nodig om een degelijk onderbouwde uitvoeringsmethodiek te bedenken, met bijhorende correcte prijsonderbouwing en kwalitatieve BPKV-documenten.

Vraag : wij verzoeken u dit document én de onderliggende data van de metingen beschikbaar te stellen via tenderned

Antwoord:

Aanbesteder heeft eerder is het document 'Voorstudie Suppletie Middengebiet Oosterschelde' gedeeld. In hoofdstuk drie van dit document vindt u de eco-morfologische beschrijving van het projectgebied met maatgevende omstandigheden voor o.a. golven. Daarnaast delen we 'Van der Werf, J.J., Van Rooijen, A., Reinders, J. (2012). 3e Voortgangsrapportage Proefsuppletie Galgeplaat. Rapport 1204106, Deltares.' met daarin de geïnterpreteerde inzichten van de gedane onderzoeken voor golven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Verspreidingsvakken

Vraag:
Kunnen de locaties van de verspreidingsvakken digitaal gedeeld worden?

Antwoord:
Aanbesteder zal de locaties van de verspreidingsvakken digitaal delen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Zeegraslocaties

Vraag:
Kan de locatie van het zeegras digitaal gedeeld worden?

Antwoord:
Deze data is openbaar beschikbaar via het Nationaal Georegister:
<https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/search?any=Zeegraskartering>
De shapebestanden kunnen daar worden gedownload voor GIS-gebruik.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

8 dec 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.1.2

Vraag:

Het te suppleren zand wordt gewonnen uit vaargeulonderhoud. Kan OG bevestigen dat het beschikbare zand in de vaargeul onderhouds specie is, waarbij de geulen in een eerder stadium op diepte zijn geweest?

Antwoord:

Op een deel van de Witte Tonne Vlije en het Brabants Vaarwater is eerder gebaggerd, op de overige locaties heeft geen baggeronderhoud plaatsgevonden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

12 dec 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

VSE SYS-00070.

Vraag:

Mag inschrijver er voor de prijsvorming van uitgaan dat het zand uit zowel de baggervakken in de vaargeul als het zandwink Wemeldinge voldoet aan

de gestelde milieuhygienische en fysische eisen?

Antwoord:

De aanbesteder heeft indicatief onderzoek uitgevoerd, het kan niet worden uitgesloten dat het zand uit zowel de baggervakken in de vaargeul als het zandwinkvak Wemildinge voldoet aan de gestelde milieuhygienische en fysische eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

8 dec 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:

06-1 CA220007.079-VO-SIT_K&L-T01_v1.0

Vraag:

Kan de K&L-data digitaal gedeeld worden?

Antwoord:

De aanbesteder zal de gevraagde GIS-bestanden digitaal delen. Deze bestanden zijn samengesteld op basis van de beschikbare DWG-bestanden. Hierbij wordt opgemerkt dat mogelijk niet alle kabels en leidingen uit de tekening behorend bij het memo van Geonius hierin zijn opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

06-1 CA220007.079-VO-SIT_K&L-T01_v1.0

Vraag:

Er loopt een datakabel van KPN door het baggervak in de vaargeul. Is er al afstemming geweest met KPN tot welke diepte kan gebaggerd worden?

Antwoord:

De aanbesteder heeft eerder afstemming gehad met KPN. Daarbij heeft KPN aangegeven dat er gebaggerd kan worden, maar zonder een specifieke diepte te benoemen tot waar dit mogelijk is. Nadere afstemming met KPN loopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

11 dec 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen antwoord vraag 19

Vraag:

U vraagt wat wordt bedoeld met markeerdieptes. De vraag ging over de markeerdieptes die zijn aangegeven in SYS-00092, zoals aangegeven. Voor inschrijver is het van belang om te weten wat die markeerdieptes zijn waar in de eis naar verwezen wordt.

Antwoord:

De term “markeerdieptes” is onjuist in het contract opgenomen. Meerdere verspreidingsvakken zijn geschikt en bieden voldoende ruimte voor het vrijkomende sediment. Voorafgaand aan de uitvoering zal hierover afstemming plaatsvinden met waterdistrict Zeeuwse Delta.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

8 dec 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 4.4.3

Vraag:

Kan Aanbesteder toelichten hoe bij de beoordeling wordt omgegaan met onderlinge verwijzingen tussen subcriteria binnen het kwalitatief document?

Antwoord:

Aanbesteder beschouwt bij de beoordeling van het kwalitatief document van een inschrijver de tekst die aan een subcriterium gewijd wordt. Verwijzingen naar tekst bij andere subcriteria wordt niet beschouwd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

16 dec 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 4.4.3

Vraag:

Aan het kwalitatief document stelt u de eis dat deze maximaal 10 pagina's A4 omvat en 2 pagina's A3. Daarbinnen hebben inschrijvers 5 subcriteria's te

beantwoorden met in een aantal gevallen meerdere doelstellingen. Om ons aanbod SMART en met voldoende aandacht voor alle onderdelen uit te werken, vragen wij Aanbesteder het paginalimiet te verhogen met ten minste 3 pagina's. Is Aanbesteder daartoe bereid?

Antwoord:

Aanbesteder is bereid het paginalimiet voor het kwalitatief document te verruimen. Het maximumaantal pagina's A4 wordt verhoogd met 3 pagina's. Het maximumaantal pagina's A3 blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

16 dec 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Archeologie

Vraag:

Kunnen de coördinaten van de archeologische objecten binnen het werkgebied (baggervakken en suppletievakken) gedeeld worden?

Antwoord:

Aanbesteder zal de coördinaten met gegadigden delen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Milieukundig bodemonderzoek

Vraag:

VSE p 8/58

Binnen het plangebied en op de locaties van de werkzaamheden zijn diverse waterbodemonderzoeken uitgevoerd.

In de waterbodemonderzoeken is zowel gekeken naar de milieukundige aspecten alsook naar de samenstelling van het sediment.

Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient Opdrachtnemer een milieukundig bodemonderzoek uit te voeren conform de vigerende wet- en regelgeving.

VRAAG :

Het milieukundig bodemonderzoek waarvan sprake , bedoelt u hiermee een ‘milieuhygiënisch waterbodemonderzoek’ zoals in bijlage reeds uitgevoerd werd door MH Poly en dus voor de zandwingebieden integraal opnieuw uit te voeren door ON ?

Antwoord:

De aanbesteder heeft een vooronderzoek “milieuhygiënisch waterbodemonderzoek” uitgevoerd. De opdrachtnemer dient een milieukundig bodemonderzoek conform de geldende wet- en regelgeving uit te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

8 dec 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Milieukundig niet voldoen

Vraag:

VSE p 15/58 - eis 00094 - eis 00074 :

Indien opgebaggerd sediment niet voldoet aan de gewenste karakteristieken en/of milieukundig niet voldoet dient in overleg met Opdrachtgever beoordeeld te worden of en in welke verspreidingsvakken het materiaal moet worden verspreid

VRAAG :

Stel dat een sleephopper net een baggerreis achter de rug heeft en een half uur later wil koppelen en opspuiten, dan moet in dat half uur getoetst worden aan gewenste karakteristieke en milieukundige eisen ??

Kunt U deze eis nader toelichten ?

Antwoord:

Opdrachtnemer voert voorafgaand aan het winnen en baggeren van suppletiezand milieuhygiënisch onderzoek uit conform de vigerende wet- en regelgeving (zie ook de beschrijving van zandwinning op p. 15 van de VSE). Tevens borgt opdrachtnemer gedurende de uitvoering de beheersing van de fysische eigenschappen van het sediment bij de winning, in de beun en bij het opbrengen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

8 dec 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Verzoek om korrelgrootte-analyses zandwingebieden

Vraag:

VSE eisen 00070 en 00086 vragen om in uitvoering te sturen op op korrelgrootteverdeling.

In de aangeleverde documenten vinden we in Bijlage '03-1 Actualisatie verkenning zandwinning Oosterschelde' verwijzingen naar een eerdere studie (1) 'Vonhögen-Peeters et al, 2013' met korrelgrootte-analyses, geactualiseerd door nieuwe korrelgrootte-analyses (2) 'MH Poly (2023b)

Zeefkrommes RPS-protocol Deltares Oosterschelde'.
deze onderliggende analyses zijn van fundamenteel belang om de juiste
BPKV maatregelen te kiezen en een sluitende werkbegroting te maken

VRAAG :

verzoek om deze 2 studies beschikbaar te stellen en ook alle andere mogelijk
beschikbare analyses en gegevens inzake ter plekke in de zandwingebieden
aanwezige korrelgroottes.

Antwoord:

De aanbesteder levert deze bestanden digitaal aan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken
van den Dortsman

Beantwoord op:

8 dec 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

BPKV criterium 2 - beheersing planning

Vraag:

Het criterium luidt: Plan van aanpak voor beheersing planningsrisico's.

VRAAG:

Bedoelt u hier een plan van aanpak voor algemene risicobeheersing (op
planningsrisico's).

Of bedoelt u hier dat wij de grootste planningsrisico's identificeren en deze
beheersen?

Antwoord:

De doelstelling van de aanbesteder is: Beheerste uitvoeringsplanning binnen
de toegestane uitvoeringsperiode. Dit wordt aangepast in de Bijlage G
BPKV criterium 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

11 dec 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

[5] - Ontwerp aanleghoogtes suppletie-elementen - Te grove info

Vraag:

We hebben de info op 25.11.25 op tenderned ter beschikking gesteld verwerkt.

We hebben proberen achterhalen wat de levels zijn, maar dit is niet altijd duidelijk.

Bvb. 'DO 20 november 2025 - Aanlegniveau.tif' staan, deze tif geeft het niveau weer van de suppleties, maar met een grid van 20x20 is dit redelijk grof.

Bvb. exacte kruinlijnen met juiste hoogtes zouden al heel interessant kunnen zijn.

VRAAG : kan u ons de bronbestanden bezorgen onderliggend aan de TIF bestanden zodat we met een redelijke nauwkeurigheid kunnen werken.

Antwoord:

Het door de aanbesteder aangeleverde bestand is het bronbestand.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

11 dec 2025

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Omgevingsvergunning

Vraag:

Wat is de planning voor de aanvraag van de omgevingsvergunning van het project en wanneer komt de vergunning met bijhorende stukken ter inzage ?

Antwoord:

De omgevingsvergunning voor de activiteit, omgevingsplanactiviteit uitvoeren van een werk, voor de zandsuppleties op de locatie Galgenplaat en Slikken van den Dortsman is door de gemeente Tholen verleend op 25 november 2025. De termijn voor bezwaar en beroep loopt af op 6 januari 2026.

De omgevingsvergunning voor de activiteit, wateractiviteit, voor de zandsuppleties op de locatie Galgenplaat en Slikken van den Dortsman is door het Waterschap Scheldestromen verleend op 24 oktober 2025. De termijn voor bezwaar en beroep loopt af op 5 december 2025.

Beide vergunningen liggen ter inzage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 11 dec 2025

Ref.nr.
45

Onderwerp:
VSE SYS-00108

Vraag:

Verankering van de persleiding (op de grens van de percelen OSDW 83 en 84)
in de documenten zit momenteel geen plan met exacte coördinaten van deze percelen

VRAAG : aub een plan bezorgen met daarop de mosselpercelen; in elk geval van de grens van de percelen OSDW 83 en 84 waarover de leiding moet

lopen naar element 6.

Antwoord:

De aanbesteder levert een overzichtstekening digitaal aan waarop beide percelen in relatie tot suppletie vak 6 zijn weergegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

8 dec 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Volumes suppleties 20-11-2025 (wijziging elementen 2 en 5)

Vraag:

In het overzicht met volumes staat dat suppleties 2 en 5 een "geegaliseerde kruin" krijgen. Wat wordt hiermee bedoeld? Bij deze suppleties wordt volgens de shapefiles namelijk alleen een vaste laagdikte toegevoegd op het bestaande maaiveld (oftewel geen geegaliseerde kruin).

Antwoord:

De termen "geegaliseerde kruin" bij suppleties 2 en 5 zijn per abuis in het volumeoverzicht blijven staan. De aanbesteder zal de betreffende termen uit het overzicht verwijderen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 11 dec 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Volumes suppleties 20-11-2025 (wijziging elementen 2 en 5)

Vraag:

In het overzicht met volumes staat dat suppleties 1 en 7 worden aangelegd conform aanlegfilosofie "oude DO". Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord:

De verwijzing naar de aanlegfilosofie "oude DO" bij suppleties 1 en 7 is abusievelijk in het overzicht blijven staan. De aanbesteder zal de betreffende begrippen uit het overzicht verwijderen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

12 dec 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

DO 20 november 2025 - Aanlegniveau.tif

Vraag:

Wat is de waarde van het bestand "DO 20 november 2025 - Aanlegniveau.tif" met het ontwerp dat is verstrekt op 24-11-2025? Als wij deze namelijk inladen komen de hoogtes niet overeen met de hoogtes zoals voorgeschreven in de shapefiles die op dezelfde dag zijn verstrekt. Moeten wij de volumes baseren op het genoemde bestand of op de voorgeschreven hoogtes uit de shapefiles?

Antwoord:

Het bestand Aanlegniveau.tif geeft de hoogtes weer. Indien er sprake is van afwijkingen, verzoeken wij inschrijvers om concreet aan te geven welke informatie afwijkt en in welke specifieke bestanden deze afwijkingen zijn aangetroffen. Zonder deze specificatie kan niet worden vastgesteld welke

gegevens als afwijkend worden beschouwd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

16 dec 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Vooronderzoek OO

Vraag:

Kan OG inloggegevens verstrekken van online Platform Linx om de gebeurtenissenlijst te kunnen inzien. ON acht kennisname van de gebeurtenissen van meerwaarde om een goede afweging te kunnen maken van te nemen maatregelen.

Antwoord:

De aanbesteder verstrekt geen inloggegevens voor het online platform Linx, aangezien deze organisatie- en projectgebonden zijn. In de bijlage van het reeds verstrekte vooronderzoek (OO) is op pagina 92 de gebeurtenissenlijst opgenomen. De aanbesteder acht deze informatie in deze fase toereikend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

8 dec 2025

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Vooronderzoek OO

Vraag:

Kan OG toelichten waarom het advies wordt gegeven om een bommenrooster als preventieve maatregel te treffen, terwijl het projectgebied als niet verdacht wordt aangemerkt?

Antwoord:

Expload geeft in haar vooronderzoek een aanbeveling en licht toe waarom deze wordt gedaan. Het betreft een advies om te overwegen het restrisico te verkleinen door preventieve maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door toepassing van een bommenrooster. Het is aan de beoogd opdrachtnemer om hiervoor een passend plan van aanpak op te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

11 dec 2025

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Vooronderzoek OO

Vraag:

Er is een vooronderzoek OO uitgevoerd door Expload, waaruit blijkt dat er een verhoogde kans op aantreffen van OO geldt. Veelal bij onderzoeken naar oorlogshandelingen zijn accurate locatieverwijzingen niet beschikbaar. Kan OG toelichten hoe ze tot de conclusie komen dat het niet beschikbaar hebben van accurate locatieverwijzingen van oorlogshandelingen het projectgebied als niet verdacht aan te merken?

Antwoord:

Expload geeft in de conclusie van het vooronderzoek aan dat door het ontbreken van nauwkeurige locatieverwijzingen geen verdachte gebieden kunnen worden afgebakend. Wanneer niet bekend is waar een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, is volgens het CS-VROO sprake van een leemte in kennis. De werkwijze en redeneerlijn worden in het vooronderzoek

toegelicht. Het is aan de beoogd opdrachtnemer om hiervoor een passend plan op te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

11 dec 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Bijlage G (tabel BPKV-criteria, p.41)

Vraag:

In bijlage G (pagina 41) staat bij het subcriterium Omgevingsmanagement dat de doelstelling van de aanbesteder is om vertroebeling en ongewenste sedimentatie in het werkgebied van de Galgeplaat en Slikken van den Dortsman te minimaliseren. Bij subcriterium 3.1 wordt echter gevraagd om een plan van aanpak voor beperking van schade aan grenzende percelen van de mosselsector rond het werkgebied. Kunt u bevestigen of het de bedoeling is dat inschrijvers maatregelen treffen om 1) vertroebeling en sedimentatie in het werkgebied te minimaliseren (bronbeheersing), én 2) te voorkomen dat deze effecten doorwerken naar omliggende mosselpercelen (effectbeheersing)? Of moet de focus uitsluitend liggen op de percelen rond het werkgebied?

Antwoord:

De beoogde doelstelling van de aanbesteder is het minimaliseren van vertroebeling en van ongewenste sedimentatie in het projectgebied van de Galgeplaat en de Slikken van den Dortsman. In Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding van de Aanbestedingsleidraad zal de aanbesteder daarom bij subcriterium 3.1 de term werkgebied verwijderen en vervangen door projectgebied.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

11 dec 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Bijlage G (tabel BPKV-criteria, p.41)

Vraag:

Conform de beschrijving in de Aanbestedingsleidraad (tabel BPKV-criteria, p.41) gaat subcriterium 3.1 over de beperking van schade aan de grenzende percelen van de mosselsector rond het werkgebied van de Galgeplaat en Slikken van den Dortsman, terwijl volgens de hieraan gekoppelde doelstelling van de aanbesteder (in dezelfde tabel) de schade aan de mossel- en visserijsector geminimaliseerd moet worden. Kunt u bevestigen of subcriterium 3.1 specifiek over de mosselsector gaat?

Antwoord:

De Aanbesteder bevestigt dat de term “visserijsector” in de betreffende tabel abusievelijk is blijven staan. Deze verwijzing zal worden verwijderd. Subcriterium 3.1 heeft specifiek betrekking op de mosselsector en ziet op het beperken van schade aan de grenzende percelen van de mosselsector rond het werkgebied van de Galgeplaat en Slikken van den Dortsman.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

12 dec 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

4.4.3 van de Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Onder 4.4.3 van de Aanbestedingsleidraad somt Aanbesteder de onderdelen op waar het kwalitatieve document uit dient te bestaan. Hierbij noemt Aanbesteder ook criterium 4. Kunt u bevestigen dat deze geen onderdeel uit maakt van het kwalitatieve document dat uit maximaal 10 pagina's bestaat, maar wordt beantwoord met Bijlage E Inschrijvingsbiljet?

Antwoord:

Aanbesteder kan bevestigen dat criterium 4 geen onderdeel uitmaakt van het kwalitatieve document. Criterium 4 wordt beantwoord via Bijlage E, het Inschrijvingsbiljet. Aanbesteder zal dit in de Aanbestedingsleidraad aanpassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

11 dec 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

[1c] - DO Omgevingsaspecten overzichtsplaat

Vraag:

Kan aanbesteder deze tekening in DXF delen?

Antwoord:

De Aanbesteder is niet in staat deze tekening in DXF-formaat te leveren. De geleverde shapefiles vormen het uitgangspunt en er worden geen aanvullende bestandsformaten verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 12 dec 2025

Ref.nr.
56

Onderwerp:
[1d] - Overzicht suppleties_bagger- en stortlocaties_zandwingebied

Vraag:
Kan aanbesteder deze tekening in DXF delen?

Antwoord:
De Aanbesteder is niet in staat deze tekening in DXF-formaat te leveren. De geleverde shapefiles vormen het uitgangspunt en er worden geen aanvullende bestandsformaten verstrekt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 12 dec 2025

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Bijlagen VSE - [2] - Vaarwegonderhoud

Vraag:
Gelieve ons de recentste bathymetrie te bezorgen zodat wij het baggerwerk in de vaarweg correct kunnen begroten

Antwoord:
De aanbesteder levert deze bestanden digitaal aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

12 dec 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Datum aanvang werkzaamheden

Vraag:

De basisovereenkomst stelt dat het werk uiterlijk 31 maart 2027 gereed moet zijn voor aanvaarding.

de planning op tendered vermeldt aanvang werken 2026

Vanaf wanneer wordt

Antwoord:

Wij begrijpen niet geheel wat met deze vraag wordt bedoeld. Conform de Basisovereenkomst dient het Werk uiterlijk op 31 maart 2027 gereed te zijn voor aanvaarding.

De planning op TenderNed geeft aan dat de uitvoering naar verwachting rond maart 2026 zal starten. Deze startdatum laat onverlet dat de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum voor aanvaarding leidend is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

12 dec 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Omgevingsmanagement

Vraag:

Is er een lijst beschikbaar met alle betrokken stakeholders?

Antwoord:

Een lijst met stakeholders is opgenomen in de Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer 31209394 | Bijlage A – Stakeholders.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

12 dec 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen DenC 4.2 Galgeplaat (DEF)

Vraag:

"Indien de opdrachtnemer volledig voldoet aan alle eisen zoals vastgelegd in de eisenspecificatie, is hij dan gevrijwaard van aansprakelijkheid voor eventuele (al dan niet gegronde) schadeclaims?

Een concreet voorbeeld: eis SYS-00057. Stel dat er tijdens de monitoring geen metingen boven de maximale waarde van 100 mg/l worden genoteerd, maar er tijdens of na de opspuitingswerkzaamheden toch een (al dan niet gegronde) klacht komt van bv. een mosselkwekerij, wie is er dan verantwoordelijk voor de afhandeling van deze klacht, ON of OG?"

Antwoord:

Voor schade die direct samenhangt met de uitvoering van de werkzaamheden en de daarbij behorende directe kosten en de afhandeling ervan, is Opdrachtnemer verantwoordelijk, ook indien aan de gestelde eisen is voldaan. Indirecte schades vallen onder de nadeelcompensatieregeling. In dat kader ligt de verantwoordelijkheid bij Opdrachtgever (RWS). RWS faciliteert onder andere een deel van de bewijslast door middel van risicomonitoring en heeft afspraken gemaakt met de sector over het vastleggen van aanvullende gegevens, zodat benadeelde partijen (zoals de mosselsector) onderbouwd een nadeelcompensatieclaim bij Opdrachtgever kunnen indienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen DenC 4.2 Galgeplaat (DEF) - sediment - blz 15-16

Vraag:

"Er wordt aangegeven dat op basis van de boorstaten het sediment voldoet aan de gestelde eisen. Er wordt echter ook gemeld dat de opdrachtnemer de kwaliteit van het sediment moet monitoren. Indien het opgebaggerd sediment niet voldoet aan de gewenste karakteristieken en/of milieukundig niet voldoet dient in overleg met Opdrachtgever beoordeeld te worden of en in welke verspreidingsvakken het materiaal moet worden verspreid. Vraag: op welke manier wordt opdrachtnemer vergoed voor het baggeren van ongeschikt sediment dat moet verspreid worden op één van de verspreidingsvakken?"

Antwoord:

Indien ongeschikt sediment voor suppletie vanuit vaargeulonderhoud afkomstig is zullen de kosten voor verspreiding naar redelijkheid en billijkheid door Opdrachtgever vergoed worden. Voor sediment uit zandwinvakken is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om (mede op basis van door hem uit te voeren waterbodemonderzoek) sediment met de juiste karakteristieken te winnen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Vraagspecificatie Eisen DenC 4.2 Galgeplaat (DEF) - blz 46 - talud

Vraag:
"Eis SYS-00068: De taludhelling in het midden van suppletie-element 4 dient gerealiseerd te zijn met een flauw talud van 1:200.
Mag het talud tijdens en vlak na de aanleg ook steiler zijn dan 1:200?"

Antwoord:
Bij de uitmeting van de elementen dient te worden voldaan aan alle eisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 17 dec 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Vraagspecificatie Eisen DenC 4.2 Galgeplaat (DEF) - blz 50 - percelen OSWD 83 en 84

Vraag:
"Eis SYS-00108: Hier wordt gesproken over de percelen OSWD 83 en 84.
In welk document kan de ligging van deze percelen worden teruggevonden?
Kan OG de exacte ligging aanleveren?"

Antwoord:
De aanbesteder heeft een overzichtstekening digitaal aangeleverd bij vraag 45 waarop beide percelen in relatie tot suppletie vak 6 zijn weergegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

17 dec 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

22168V1-RA02 v2.0 WBO Diverse baggerlocaties

Vraag:

In het indicatieve waterbodemonderzoek blijkt dat in een deel van de te baggeren specie klasse industrie/ AB bevat. Heeft OG een toets uitgevoerd dat deze specie in de stortvakken mag worden gestort?

Antwoord:

Ja, aanbesteder heeft getoetst dat de in het indicatieve waterbodemonderzoek aangetroffen specie in de aangewezen stortvakken mag worden gestort.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

18 dec 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Actualisatie verkenning zandwinning Oosterschelde

Vraag:

Voor wingebied Wemeldinge wordt geadviseerd alleen in de diepere delen van het gebied zand te winnen. Waarbij overwogen wordt om tot -22m NAP te winnen. Naast de vraag of dit realistisch is om het volledig beschikbare

volume als winbaar te zien, is er niet voldoende zand beschikbaar om de suppleties te realiseren op de voorgeschreven wijze. De theoretische hoeveelheden van 800.000 m³ uit de vaargeulen en 1.900.000 m³ uit zandwingebied Wemeldinge zijn niet voldoende om het ontwerp met 2.550.000 m³ situ op de plaat te realiseren. Op basis van de ervaringen op Roggeplaat kan een verliesfactor van 1.4 als zeer realistisch worden gezien. Kan OG aangeven waar er aanvullend zand gewonnen kan worden?

Antwoord:

Naast het zand uit de vaargeulen bevat het zandwinkvak Wemeldinge voldoende zand om de suppleties voor dit project te realiseren. Er is geen aanvullende zandwinning uit andere gebieden voorzien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

17 dec 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Vooronderzoek OO

Vraag:

Als conclusie van het onderzoek is aanbevolen om in overleg met de opdrachtgever te bepalen hoe en welke preventieve maatregelen worden er genomen kunnen/moeten worden. Hoe verhoudt zich dat i.r.t. de prijsvorming?

Antwoord:

De aanbeveling waarnaar wordt verwezen is een aanbeveling in het vooronderzoek OO om op basis van de uit te voeren werkzaamheden preventieve maatregelen te treffen, om zodoende het risico verder te beperken. De aanbeveling is in lijn met artikel 2.26 van het Arbobesluit: de opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat opdrachtnemer de werkzaamheden veilig kan uitvoeren. OO valt regulier onder ARBO risico's die door een opdrachtnemer als werkgever dienen te worden beheerst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

17 dec 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Antwoord NvI #13

Vraag:

U vraagt een specificatie van welke risicoregeling wordt bedoeld. Inschrijver bedoelt de brandstofgroepen van de CROW Risicoregeling GWW. Dit is een gebruikelijke regeling welke bijvoorbeeld bij RWS PPO Kustlijnzorg wordt toegepast.

Antwoord:

Gezien deze beperkte contractduur (uitvoering eindigt binnen 14 maanden na inschrijving) zal in deze opdracht geen risicoregeling als bv. de CROW Risicoregeling GWW (brandstofgroepen) worden toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

17 dec 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen DenC 4.2 Galgeplaat (DEF) - absolute waardes

Vraag:

Eis SYS-00057: er dient gemonitored te worden (en eventueel bijkomende maatregelen getroffen te worden) dat de vertroebeling geen waarden hoger dan 100mg/l bereikt op 1 van de 3 meetpunten. Kan de opdrachtgever bevestigen of de 100mg/l waarde relatief is t.o.v. de achtergrond turbiditeit of betreft het een absolute waarde? In de modelleringsstudies komen dag-gemiddelde waarden van > 100 mg/l voor. Indien het om absolute waarden gaat, is dit een waarde die dus in sommige gevallen reeds wordt bereikt zonder dat er zich werkzaamheden in de omgeving afspelen.

Antwoord:

De grenswaarde van 100 mg/l betreft een absolute waarde (dus inclusief een eventuele achtergrondconcentratie vanuit het systeem en/of door werkzaamheden van derden, zoals de mosselsector).

In de meegestuurd studie (Bijlage 4 – vertroebelingsstudie definitieve eindrapportage) is met worstcase-omstandigheden gemodelleerd; daarbij treedt slechts op één locatie een beperkte overschrijding op (103 mg/l als daggemiddelde). Daggemiddelden >100 mg/l komen dus slechts zeer incidenteel voor.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

18 dec 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen DenC 4.2 Galgeplaat (DEF) - een waarde hoger dan 100 mg/l

Vraag:

Eis SYS-00057: er dient gemonitored te worden (en eventueel bijkomende maatregelen getroffen te worden) dat de vertroebeling geen waarden hoger dan 100mg/l bereikt op 1 van de 3 meetpunten. Kan de opdrachtgever toelichten wanneer men spreekt over "een waarde hoger dan 100 mg/l"? Betreft dit 1 enkele momentopname, een gemiddelde waarde over een uur, een gemiddelde waarde over een dag,...

Antwoord:

Eén (1) meting met een waarde hoger dan 100mg/l telt als een (1) overschrijding van de maximale vertroebeling zoals bedoeld in Eis SYS-00057.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

18 dec 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bepalen volumes

Vraag:

Op pagina 15 van de VSE geeft u aan dat de bodemligging uit 2021 samen met het ontwerp uit ref. 5 leidend zijn voor het bepalen van de volumes. Ref. 5 bevat een aantal zaken, namelijk de shapefiles (contouren en hoogtes) van het DO, een rasterbestand van het aanlegniveau (DO 20 november 2025 - Aanlegniveau) en een volumesheet (Volumes suppleties 20-11-2025 (wijziging elementen 2 en 5)). Wij constateren dat de volumes uit de volumesheet en de volumes die zijn af te leiden uit het rasterbestand vs. bodemligging 2021 ruwweg overeenkomen. Maar, als we de hoogtes zo ontwerpen als in de shapefiles aangegeven (contouren kruin, teen en laagdiktes), constateren we dat het rasterbestand van het DO vaak een stuk lager ligt dan de gevraagde 1.2 / 1.6 meter. Het verschil is duidelijk te zien bij element 2, 5 en 6, waarbij het rasterbestand 10-15 centimeter lager ligt dan de gevraagde laagdikte. In het kader van een level playing field is het van belang dat aanbesteder duidelijk maakt wat leidend is: het rasterbestand en de volumesheet, of de shapefiles met de laagdiktes en contouren van de suppleties.

Om een en ander te illustreren wordt in de berichtenmodule een afbeelding toegevoegd.

VRAAG: Kan aanbesteder duidelijk aangegeven waarop de volumes gebaseerd dienen te worden?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient uit te gaan van het rasterbestand (Aanlegniveau.tif) en de bodemligging 2021.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

18 dec 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Vraag en antwoord 25

Vraag:

In het antwoord op de vraag wordt er gesteld dat voor dit project het materieel en energiedragers dienen te voldoen aan de minimum eisen emissienorm Tier III. Vanwege de geringe beschikbaarheid in de markt van hulpmaterieel zoals crewtender, koppelboot verzoekt ON om deze eis niet van toepassing te verklaren op het hulpmaterieel. Kan dit bevestigen?

Antwoord:

De opdrachtnemer dient voor dit project met het ingezette materieel te voldoen aan de minimale emissienorm Tier III. Voor hulpmaterieel, zoals een crewtender of koppelboot, is deze eis niet van toepassing. Dit materieel moet echter wel blijven voldoen aan de minimale eisen zoals vastgelegd in bijlage G van het VSP.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken

van den Dortsman

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Vraagspecificatie Eisen DenC 4.2

Vraag:

In SYS-00108 is opgenomen dat voor suppletie element 6 de aanvoerleiding op de grens mosselperceel 83 en 84 moet gaan. Kan OG bevestigen dat een zinkerleiding mag worden toegepast?

Antwoord:

Opdrachtgever vraagt invulling te geven aan alle bepalingen in de genoemde eis. Als opdrachtnemer dit onderbouwd kan doen met een zinkerleiding staat dat vrij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Hoeveelheid zand beun/situ feedback eerdere projecten

Vraag:

Het is aan opdrachtnemers om de netto hoeveelheid zand aan te brengen in het schip goed in te schatten, om zo een correcte begroting te kunnen maken. Bij projecten kustlijnzorg is er zo een gekende verhouding 1.15 beun/situ, gebaseerd op jarenlange uitvoering.

Op de Oosterschelde zijn door RWS intussen een 4tal suppleties uitgevoerd en is zo van elke van die projecten de kennis aanwezig inzake verhouding beun/Situ.

De inschatting hiervan is een van de top risico's in dit werk en enorm prijsbepalend.

Teneinde dit risico voor alle inschrijvers te minimaliseren, en zo ook het

level playing field te garanderen voor alle partijen, om zo als RWS een correct mogelijke prijs te krijgen van elke inschrijver de VRAAG om verhoudingen beun/situ van vorige projecten te delen als informatie.

Antwoord:

Aanbesteder heeft gezien de specifieke situatie, doelstelling en scope van deze opdracht bewust gekozen voor een D&C contractvorm, acht het daarmee niet passend om kentallen uit andere projecten af te geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

76

Onderwerp:

minimumeisen emissienormen

Vraag:

In Uw Antwoord op vraag met referentie nummer 25 vermeld U dat de opdrachtnemer dient voor dit project met zijn materieel en energiedragers te voldoen aan de minimumeisen emissienormen te voldoen aan Tier III. Een schip heeft verscheidene motoren, wat is het percentage voor het aantal geïnstalleerde motoren welke moeten voldoen aan deze norm?

Antwoord:

Voor dit project geldt dat, conform eis DM045, de emissienorm betrekking heeft op het gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen van het gehele vaartuig, inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het gewogen gemiddelde niet kan worden aangetoond, dient ten minste 90% van het totaal geïnstalleerd vermogen te voldoen aan emissieklasse Tier III.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Peloton Aanpak

Vraag:

In Uw Antwoord op vraag met referentie nummer 25 vermeld U dat de opdrachtnemer dient voor dit project met zijn materieel en energiedragers te voldoen aan de minimumeisen emissienormen te voldoen aan Tier III.

In de VSP, de memo d.d 18 Juni 2024 en de Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud staat duidelijk aangegeven dat er een peloton aanpak geldt.

Waarom is Uw antwoord op vraag 25 niet in lijn met de gedachte van de peloton aanpak?

In Uw Antwoord op vraag met referentie nummer 25 vermeld U dat de opdrachtnemer dient voor dit project met zijn materieel en energiedragers te voldoen aan de minimumeisen emissienormen te voldoen aan Tier III.

In de VSP, de memo d.d 18 Juni 2024 en de Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud staat duidelijk aangegeven dat er een peloton aanpak geldt.

Waarom is Uw antwoord op vraag 25 niet in lijn met de gedachte van de peloton aanpak?

Antwoord:

Het voldoen van materieel en energiedragers aan Tier III eisen is een noodzakelijke voorwaarde voor dit project om in uitvoering te mogen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Minimum eisen Emissienormen

Vraag:

In de tabel Minimumeisen emissienormen materieel en energiedragers in de RWS Memo, gedateerd 18-Juni 2024, staat aangegeven dat er voor Binnenlandse Vaartuigen geen eisen zijn gesteld voor de periode 2 (2025-2027).

Kunt U deze eis bevestigen?

Antwoord:

Voor dit project geldt dat het ingezette materieel en de vaartuigen dienen te voldoen aan emissies conform Tier III.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
79

Onderwerp:
minimumeisen emissienormen

Vraag:

In de tabel Minimumeisen emissienormen is aangegeven dat een deel van de energiedragers duurzaam dient te zijn.

Recentelijk hebben wij vernomen dat de REDIII-wetgeving per januari zal worden aangepast (wijziging betreffende regelingen voor HBE en ERE waardes) waardoor de kosten voor HVO significant zullen gaan stijgen en de beschikbaarheid onder druk komt te staan.

Met welk prijsniveau moet de ON rekening houden aangezien het nog onduidelijk is wat de kosten voor HVO zullen gaan worden?

Antwoord:

Aanbesteder acht dit de verantwoordelijkheid van de inschrijvers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

minimumeisen emissienormen

Vraag:

- Er wordt nu geëist Tier III. Stel dat een schip wordt ingezet dat aantoonbaar voldoet aan emissienormen Tier III, is het toegestaan dat een dergelijk schip wordt ingezet op het project? Bijvoorbeeld een schip met Tier 2 motoren waarop een katalysator wordt toegepast waarde de emissie gelijk is aan Tier III (retrofit).

Antwoord:

Indien de emissies van het in te zetten materieel en energiedragers aantoonbaar aan de emissie-normen van Tier III voldoen, dan is inzet van dat materieel en energiedragers toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

81 minimumeisen emissienormen

Vraag:

De nu gestelde minimum eis emissienorm Tier III is niet conform de Roadmap – ingroeipad ‘basisniveau zeegaand materieel’. Voor het uitvoeringsvenster 1 oktober 2026 tot 31 maart 2027 is conform dit ingroeipad van toepassing:

o Periode 2 2025 t/m 2027

o Sleephopperzuigers motoren: minimaal emissies conform Tier I eisen*

o Sleephopperzuigers energiedragers: minimaal 20% duurzame energiedragers

*Voldoet aan emissienormen conform Tier I, kan ook middels retrofit

Wil Aanbesteder in overweging nemen om goedkeuring te geven op de inzet van sleephopperzuigers conform het ingroeipad? Zodat door de Aanbestedende diensten een eenduidige lijn wordt aangehouden.

Antwoord:

Het voldoen van materieel en energiedragers aan Tier III eisen is een noodzakelijke voorwaarde voor dit project om in uitvoering te mogen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31209394 Zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

Beantwoord op:

19 dec 2025