

# Accres Veendam ontwikkelingsgereed maken: ecologisch werkprotocol

**Opdrachtgever:** Gemeente Veendam  
**Datum:** 22 juli 2025  
**Kenmerk:** NSc2025113-M1  
**Opgesteld door:** Theo Jager, 06-50507052, theojager@natuurscope.nl

## Inleiding

De gemeente Veendam heeft het voornemen om het Accres terrein (figuur 1) gelegen aan de Adriaan Tripweg 31a in Veendam in de provincie Groningen te ontmantelen. Hiervoor worden bestaande bouwelementen en vegetatie verwijderd. Vanwege mogelijke effecten op beschermde soorten is door Arcadis in opdracht van de Gemeente een vergunning aangevraagd en verkregen (dossiernummer K75881).

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt dit ecologisch werkprotocol voorgelegd aan de Provincie Groningen. Door in de uitvoering te werken volgens dit ecologisch werkprotocol, worden negatieve effecten op flora en fauna tot een minimum beperkt, overtreding van de Omgevingswet wordt voorkomen en wordt gewerkt volgens de ontheffing en de zorgplicht.



*Figuur 1 Locatie Accres-terrein in Veendam*

## Natuurwaarden in dit ecologisch werkprotocol

Het ecologisch werkprotocol is opgesteld specifiek voor beschermde soorten die op het terrein kunnen voorkomen, uitgaande van eerder onderzoek en de vergunning die hiervoor is verkregen. Het gaat om:

- Broedvogels;
- Hermelijn;
- Grote bosmuis.

Om na te gaan of nog andere relevante natuurwaarden aanwezig kunnen zijn, is het terrein op 9 juli geïnspecteerd door Theo Jager, waarbij vooral gelet is op aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van vogels en vleermuisverblijfplaatsen.

In de bomen zijn geen grote nesten aangetroffen. Ook zijn in de bomen geen holtes/loszittende schors aangetroffen die geschikt zijn als broedplaats van vogels of verblijfplaats van vleermuizen.

Het ecologisch werkprotocol gaat daarom in op algemene broedvogels, hermelijn en grote bosmuis.

Voorts heeft het ecologisch werkprotocol betrekking op de werkzaamheden op het terrein, niet op aanvullende maatregelen die in de omgeving moeten worden genomen (m.u.v. takkenbossen/geleiding bij de Phoenixbrug).

### **Planning en werkzaamheden**

De planning is om in september/oktober te starten met grondwerkzaamheden. Hierbij zal eerst de vegetatie inclusief de bomen verwijderd worden. Begroeiing op de randen van de locatie wordt hierbij gespaard. Vervolgens worden de gronddepots verwijderd.

Mogelijk wordt eerder al begonnen met opruimwerkzaamheden op het terrein. Het gaat dan om een vervallen open (metalen) loods (figuur 2) en aangrenzende verharde elementen.



*Figuur 2 Vervallen metalen loods op het Accres-terrein*

### **Maatregelen**

#### Broedvogels

Vogels broeden als vuistregel in de periode 15 maart – 15 juli, maar er zijn soorten die eerder beginnen met broeden en (veel) soorten die ná 15 juli nog nestelen. De houtduif kan zelfs tot in november een nest hebben. Daarom dient altijd vóór de start van werkzaamheden en (ter



ECOLOGISCH ONDERZOEK  
Boslaan 55, 9801 HE Zuidhorn

beoordeling door de ecooloog) gedurende de werkzaamheden gecontroleerd te worden of broedende vogels aanwezig zijn in of direct bij het werkgebied. Indien deze niet aanwezig zijn, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien wel broedende vogels aanwezig zijn, dienen de werkzaamheden hierop te worden aangepast (planning/fasering/detaillering). Dit laatste gebeurt in afstemming tussen opdrachtgever, aannemer en ecooloog.

#### Hermelijn en grote bosmuis

De werkzaamheden starten in september met het verwijderen van begroeiing, met uitzondering van de randen van het gebied. Dit is ná de kwetsbare periode van hermelijn en aan het eind van de kwetsbare periode van grote bosmuis. Om het doden van dieren te voorkomen en om dieren de mogelijkheid te geven het werkgebied veilig te verlaten worden de volgende maatregelen genomen:

- Gedeeltelijke afscherming van het terrein: langs de Adriaan Tripstraat is reeds een raster en amfibieënscherm geplaatst, dit geleid dieren naar veilige uitwijkmogelijkheden.
- Begroeiing aan de randen van het terrein blijft waar mogelijk aanwezig, zodat dieren zich kunnen terugtrekken naar de randen.
- Er wordt één kant opgewerkt, zodat dieren niet ingesloten kunnen worden.
- Onder/bij de Phoenixbrug onder de Adriaan Tripweg worden takken gelegd, zodat hermelijnen hier schuilplaatsen hebben en gestimuleerd worden de weg te passeren onderlangs de brug.
- Kruiden en struweel op het schoon te maken terrein worden afgemaaid boven de grond, tot maximaal 20 cm hoogte. Het maaisel wordt direct afgevoerd. Dit wordt uitgevoerd tenminste een week voordat met groter materieel in het terrein gewerkt gaat worden.

#### **Algemene richtlijnen**

- Algemeen: rustig werken, zodat dieren het werkgebied kunnen ontvluchten. Werkpaden zo klein mogelijk houden.
- Werkzaamheden worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en zonsondergang, zodat geen kunstlicht nodig is.
- Twee maal per week controle door een ecooloog tijdens de werkzaamheden om het gebied ongeschikt te maken voor dieren om te verblijven, daarna incidentele controles op basis van bevinden noodzaak door de ecooloog.
- Uitvoering van de werkzaamheden worden begeleid door een ecooloog (opleiding HBO dan wel WO met afstudeerrichting ecologie) en werkzaam bij een ecologisch adviesbureau of zelfstandig als ecooloog werkzaam.
- Van alle bezoeken wordt een logboek bijgehouden, met bezoeken, bevindingen en aanbevelingen.