

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst/ Opdrachtgever:	Gemeente Veendam
Project:	BRM Accres Veendam
Besteknummer:	ARC-2025-026

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot woensdag 17 september 2025 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

BIJLAGE(N)

Ten aanzien van bijlage 2 geldt dat tabel Depot 4 vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde tabel en

Analyse certificaat depot 7 wordt toegevoegd aan het rapport (vanwege de omvang van het rapport zijn alleen tabel Depot 4 en het analyse certificaat toegevoegd en wordt niet het gehele rapport vervangen)

Bijlage 8 - Grondbalans vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde (gewijzigde) bijlage.

Bijlage 14 - Polis CAR-verzekering is nieuw toegevoegd als bijlage aan deze nota van inlichtingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Bijlage(n):

- Gerechtificeerde Offerteaanvraag EU Ontmanteling Accres
- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 2.1, 2.2 en 3;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- Gewijzigde bijlage 8
- Gewijzigde tabel depot 4 uit bijlage 2
- Toegevoegde Analyse certificaat depot 7 behorende bij bijlage 2

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

*Wijziging: bijlage 14 toegevoegd

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 1) model bankgarantie (on first demand);
- 2) milieuhygiënisch bodemonderzoek Accres terrein 27 februari 2025 ref. WX7YSTHMYT4S-1545374457-813:1.0;
- 3) CROW 400 Grond 30153886.pdf;
- 4) Omgevingsvergunning Flora en Fauna-activiteit;
- 5) Percelen Dallen II.pdf;
- 6) Milieukundig onderzoek ondergrond en verhardingen 10 maart 2025;
- 7) Saneringsplan stortplaats 'De Wigge';
- 8) grondbalans;
- 9) V&G-plan (ontwerpfase).
- 10) Leidraad Social Return 3.0 - 2025 (AMRG)
- 11) Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG)
- 12) Afvoer regenwater De Dallen II
- 13) Definitief rapport afbraaktesten
- 14) Ecologisch werkprotocol

08 Gegevens betreffende waterkering, waterdoorlaat en verkeer

*Wijziging: Straatnaam transportroute aangepast

Verkeer: er mogen geen wegen voor het doorgaand verkeer worden afgesloten.

Verkeer: alle transport dient te geschieden via Adriaan Tripweg, Geert Veenhuizenweg, de N366, en Tonckelweg. Grondtransport over andere wegen is niet toegestaan.

Opdrachtnemer dient af te stemmen met het bevoegd gezag inzake aslast / hoogte / breedte en overige beperkingen van de te gebruiken wegen, en e.e.a. op te nemen in het door hem op te stellen Verkeersplan volgens bestekspost 8231310, het Grondstromenplan volgens bestekspost 821130 en het Rij- en werkstrokenplan volgens bestekspost 821140.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te dienen en door de directie akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3 artikel 62.13.02 van dit bestek.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122012			Aantal weken ter inlichting gewijzigd				
122012	170111	 1.	Instandhouden driertraps sanitaire unit Betreft het instandhouden, onderhouden en schoonhouden van een driertraps sanitaire unit. Unit geplaatst volgens bestekspostnummer: 122011	week		25,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Omschrijving werkwijze ontmanteling aangepast				
2			GRONDWERKEN Werkwijze: - De grond die afkomstig is uit de bestaande depots op het voormalige terrein van Accres wordt: - per depot; - per milieuhygiënische kwaliteit; - per laagdikte. gekeurd volgens bestekspost 271010 en vervolgens ontgraven volgens bestekspostgroepen 221 en 222. Er dient vanaf het verzameldepot in noordelijke richting van het terrein te worden begonnen met het ontgraven van de bestaande depots De vrijkomende grond met klassen: - landbouw/natuur; - industrie; dient vervoerd te worden naar reinigingsdepot De Dallen II als afdeklaag van de ondergrond en t.b.v. verwerking op het terrein van de voormalige vuilstort De Wigge. De vrijkomende grond met klassen: - extractief reinigbaar vervalt na keuring aan de aannemer. De vrijkomende grond met klasse: - niet reinigbaar dient te worden afgevoerd naar een inrichting. De vrijkomende grond met klasse: - biologisch en/of thermisch reinigbaar dient volgens besteksposten 241210 en 241220 vervoerd te worden naar depots t.b.v. reiniging ter plaatse van: - de voormalige vuilstort De Wigge; - een perceel t.p.v. De Dallen II. - Na reiniging dient deze grond verwerkt te worden als ophooglaag volgens bestekspost 252210. - Zie ook de Grondbalans die als bijlage aan dit bestek is toegevoegd.				
221030			Reinigingsmethode aangepast				
221030	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 2) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei 9. - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 5.157 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 6,00m.+mv .9. Breedte onderzijde ontgraving zie bijlage 2 .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242210 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.000,00	V	
221040			Reinigingsmethode aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221040	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 2) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei 9. - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 10.110 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 6,00m.+mv . .9. . . . Breedte onderzijde ontgraving zie bijlage 29. Depot geheel ontgraven2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	5.881,00	V
221120			Bestekspost toegevoegd			
221120	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 3) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 870 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 6,00m.+mv9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 2422202 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	500,00	V
221130			Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast			
221130	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van extractief reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 3) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 2.610 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 6,00m.+mv9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 2422102 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.500,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221140			Reinigingsmethode aangepast				
221140	220102		Grond ontgraven uit ophoging.	m3	2.135,00	V	
			Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit				
			ophoging (bestaand depot 3)				
			Situering: zie tekening 01				
			Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig				
			verontreinigd				
			Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens				
			bestekspost 271010				
			Grondsoort: klei				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2				
			- grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte				
			van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010				
			- maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04				
			partijkeuring				
			- totaal te ontgraven ca. 3.715 ton				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte max. ca. 6,00m.+mv				
		9.	Depot geheel ontgraven				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van				
			ontgraving				
221220			Bestekspost toegevoegd				
221220	220102		Grond ontgraven uit ophoging.	m3	2.000,00	V	
			Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit				
			ophoging (bestaand depot 4)				
			Situering: zie tekening 01				
			Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig				
			verontreinigd				
			Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens				
			bestekspost 271010				
			Grondsoort: klei en leem				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2				
			- grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte				
			van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010				
			- maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04				
			partijkeuring				
			- totaal te ontgraven ca. 3.468 ton				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv				
		9.	Depot geheel ontgraven				
			Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de				
			aannemer				
			Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van				
			ontgraving				
221230			Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221230	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van extractief reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 4) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei en leem 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 867 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242210 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	500,00	V
221240			Reinigingsmethode aangepast			
221240	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 4) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei en leem 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 6.867 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.960,00	V
221310			Bestekspost toegevoegd			
221310	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 5 noord) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: afwisselend zand en klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 5.112 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.000,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221330			Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast			
221330	220102	.	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	1.560,00	V
		.	Betreft het ontgraven van extractief reinigbare grond uit			
		.	ophoging (bestaand depot 5 noord)			
		.	Situering: zie tekening 01			
		.	Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig			
		.	verontreinigd			
		.	Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens			
		.	bestekspost 271010			
		.	Grondsoort: afwisselend zand en klei			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2			
		.	- grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte			
		.	van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010			
		.	- maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04			
		.	partijkeuring			
		.	- totaal te ontgraven ca. 2.658 ton			
		.9.	Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv			
		.9.	Depot geheel ontgraven			
		.	Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de			
		.	aannemer			
		.	Afvoeren volgens bestekspostnr. 242210			
		.2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van			
		.	ontgraving			
221340		.	Reinigingsmethode aangepast			
221340	220102	.	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	2.155,00	V
		.	Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit			
		.	ophoging (bestaand depot 5 noord)			
		.	Situering: zie tekening 01			
		.	Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig			
		.	verontreinigd			
		.	Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens			
		.	bestekspost 271010			
		.	Grondsoort: afwisselend zand en klei			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2			
		.	- grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte			
		.	van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010			
		.	- maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04			
		.	partijkeuring			
		.	- totaal te ontgraven ca. 3.672 ton			
		.9.	Ontgravingshoogte max. ca. 7,50m.+mv			
		.9.	Depot geheel ontgraven			
		.2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van			
		.	ontgraving			
221540		.	Reinigingsmethode aangepast			
221540	220102	.	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	1.035,00	V
		.	Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit			
		.	ophoging (bestaand depot 7)			
		.	Situering: zie tekening 01			
		.	Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig			
		.	verontreinigd			
		.	Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens			
		.	bestekspost 271010			
		.	Grondsoort: afwisselend zand en leem			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2			
		.	- grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte			
		.	van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010			
		.	- maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04			
		.	partijkeuring			
		.	- totaal te ontgraven ca. 1.737 ton			
		.9.	Ontgravingshoogte max. ca. 6,50m.+mv			
		.9.	Depot geheel ontgraven			
		.2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van			
		.	ontgraving			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221640			Reinigingsmethode aangepast				
221640	220102		Grond ontgraven uit ophoging.	m3	1.028,00	V	
			Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit				
			ophoging (bestaand depot 8)				
			Situering: zie tekening 01				
			Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig				
			verontreinigd				
			Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens				
			bestekspost 271010				
			Grondsoort: sterk zandige klei				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
			- grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte				
			van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010				
			- maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04				
			partijkeuring				
			- totaal te ontgraven ca. 1.686 ton				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte max. ca. 2,50m.+mv				
		9.	Depot geheel ontgraven				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van				
			ontgraving				
221710			Bestekspost toegevoegd				
221710	220102		Grond ontgraven uit ophoging.	m3	500,00	V	
			Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit				
			ophoging (bestaand depot 10)				
			Situering: zie tekening 01				
			Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig				
			verontreinigd				
			Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens				
			bestekspost 271010				
			Grondsoort: klei				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2				
			- grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte				
			van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010				
			- maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04				
			partijkeuring				
			- totaal te ontgraven ca. 850 ton				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte max. ca. 5,00m.+mv				
		9.	Depot geheel ontgraven				
			Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de				
			aannemer				
			Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van				
			ontgraving				
221730			Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221730	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van extractief reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 10) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 2.720 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 5,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242210 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.600,00	V	
221740			Reinigingsmethode aangepast				
221740	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 10) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 2.593 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 5,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.525,00	V	
221840			Reinigingsmethode aangepast				
221840	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 12) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: afwisselend zand en klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 1.343 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 5,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	790,00	V	
221940			Reinigingsmethode aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221940	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot 134) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 1.461 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 3,50m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	924,00	V	
222030			Reinigingsmethode aangepast				
222030	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot A) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 1.700 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.000,00	V	
222040			Reinigingsmethode aangepast				
222040	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot A) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 4.262 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.507,00	V	
222130			Reinigingsmethode aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222130	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot B) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 3.400 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.000,00	V
222140			Reinigingsmethode aangepast			
222140	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot B) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 5.452 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.207,00	V
222230			Reinigingsmethode aangepast			
222230	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot C) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei en zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 2.550 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242210 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	1.500,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222240			Reinigingsmethode aangepast			
222240	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot C) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei en zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven conform bijlage 2 - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 5.865 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	3.450,00	V
222330			Reinigingsmethode aangepast			
222330	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot D) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 3.400 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de aannemer Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220 .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.000,00	V
222340			Reinigingsmethode aangepast			
222340	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot D) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 7.596 ton .9. Ontgravingshoogte max. 6,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	4.468,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222420			Bestekspost toegevoegd				
222420	220102		Grond ontgraven uit ophoging.	m3	4.000,00	V	
			Betreft het ontgraven van thermisch reinigbare grond uit				
			ophoging (bestaand depot verzameldepot)				
			Situering: zie tekening 01				
			Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig				
			verontreinigd				
			Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens				
			bestekspost 271010				
			Grondsoort: klei en zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			- grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte				
			van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010				
			- maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04				
			partijkeuring				
			- totaal te ontgraven ca. 6.324 ton				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte max. ca. 8,00m.+mv				
		9.	Depot geheel ontgraven				
			Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de				
			aannemer				
			Afvoeren volgens bestekspostnr. 242220				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van				
			ontgraving				
222430			Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast				
222430	220102		Grond ontgraven uit ophoging.	m3	2.250,00	V	
			Betreft het ontgraven van extractief reinigbare grond uit				
			ophoging (bestaand depot verzameldepot)				
			Situering: zie tekening 01				
			Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig				
			verontreinigd				
			Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens				
			bestekspost 271010				
			Grondsoort: klei en zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			- grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte				
			van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010				
			- maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04				
			partijkeuring				
			- totaal te ontgraven ca. 3.557 ton				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte max. ca. 8,00m.+mv				
		9.	Depot geheel ontgraven				
			Vrijgekomen en gekeurde grond vervalt aan de				
			aannemer				
			Afvoeren volgens bestekspostnr. 242210				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van				
			ontgraving				
222440			Reinigingsmethode aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222440	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van biologisch reinigbare grond uit ophoging (bestaand depot verzameldepot) Situering: zie tekening 01 Indicatieve milieuhygiënische kwaliteit: Klasse matig verontreinigd Alvorens ontgraven de grond in-situ keuren volgens bestekspost 271010 Grondsoort: klei en zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven - grond laagsgewijs ontgraven in maximale laagdikte van 1,00m. na keuring volgens bestekspost 271010 - maximaal 10.000 ton / 1,00m. laagdikte per AP04 partijkeuring - totaal te ontgraven ca. 10.805 ton .9. Ontgravingshoogte max. ca. 8,00m.+mv .9. Depot geheel ontgraven .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	6.834,00	V
242210			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
242210	220201		Grond vervoeren. Betreft: afvoeren van de grond die extractief reinigbaar is en komt te vervallen aan de aannemer Grondsoort: zie posten van herkomst 1. Grond vrijgekomen bij bestekspost 221130, 221230, 221330, 221530, 221730 en 222430 .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Reinigings- of acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs .9. Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost(en) van herkomst	m3	7.790,00	V
242220			Bestekspost toegevoegd			
242220	220201		Grond vervoeren. Betreft: afvoeren van de grond die thermisch reinigbaar is en komt te vervallen aan de aannemer Grondsoort: zie posten van herkomst 1. Grond vrijgekomen bij bestekspost 221030, 221120, 221220, 221310, 221710, 222030, 222130, 222230, 222330 en 222420 .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Reinigings- of acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs .9. Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost(en) van herkomst	m3	19.500,00	V
261020			Omschrijving gewijzigd, post niet verrekenbaar gemaakt			
261020	171199		Grond reinigen t.p.v. De Wigge. Betreft: het reinigen van de grond op locatie De Wigge, inclusief het aanbrengen van alle voor het reinigen benodigde voorzieningen voor zover deze geen onderdeel uitmaken van een andere in dit bestek opgenomen bestekspost Ongeacht de werkelijke uitvoeringsduur (korter of langer) wordt deze post verrekend op de resultaatsverplichting van 130 weken	week	130,00	N
261021			Omschrijving gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
261021	171101		Grond reinigen. Betreft het reinigen van grond t.b.v. hergebruik als afdekking op voormalige vuilstort De Wigge Grondsoort: - zand en klei; - zand en leem; - klei en leem; - leem; - klei. 3. Reinigen buiten het werkterrein op het terrein van de voormalige vuilstort volgens tekening 02 .1. Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer .1. Reinigingsresultaat: conform besteksposten 252210 (minimaal Industrie)	m3		20.000,00	I
261030			Omschrijving gewijzigd, post niet verrekenbaar gemaakt				
261030	171199		Grond reinigen t.p.v. De Dallen II. Betreft: het reinigen van de grond op locatie De Dallen II, inclusief het aanbrengen van alle voor het reinigen benodigde voorzieningen voor zover deze geen onderdeel uitmaken van een andere in dit bestek opgenomen bestekspost Ongeacht de werkelijke uitvoeringsduur (korter of langer) wordt deze post verrekend op de resultaatsverplichting van 130 weken	week	130,00	N	
261031			Omschrijving gewijzigd				
261031	171101		Grond reinigen. Betreft het reinigen van grond op locatie De Dallen II t.b.v. hergebruik als afdekking op voormalige vuilstort De Wigge Grondsoort: - zand en klei; - zand en leem; - klei en leem; - leem; - klei. 3. Reinigen buiten het werkterrein op locatie ingericht volgens bestekspostgroep 263 .1. Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer .1. Reinigingsresultaat: conform besteksposten 252210 (minimaal Industrie)	m3		19.499,00	I
263020			Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast				
263020	220311		Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. Betreft: afdekken folie met een grondlaag van 0,50 m Grondsoort: zand en klei klasse Industrie Vervoerd volgens bestekspostnrs. 243120 en 243130 .1. Oppervlak (nagenoeg) horizontaal .5. Hoeveelheid 5000 m3 per ha	m2 m3	13.250,00	V	6.625,00 I
263090			Bestekspostverwijzingen aangepast				
263090	242199		Aanbrengen PVC buis in mantelbuis. Betreft het aanbrengen van de volgens bestekspostnr. 263070 te leveren buis in de volgens bestekspostnr. 263080 aangebrachte mantelbuis Inclusief het aanbrengen en leveren van kunststof isolatoren om de PVC buis in de mantelbuis te fixeren en afsluitmanchetten om de uiteinden van de mantelbuis af te sluiten	EUR		N	
263130			Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
263130	175199		Aanbrengen doek tegen verstuiwing. Betreft: afdekken van de te reinigen grond om verstuiwing te voorkomen Type doek: ter keuze van de aannemer Inclusief het aanbrengen van voorzieningen om het opwaaien van het doek te voorkomen	m2	13.500,00	V	
				m2			13.500,00 L
264010			Omschrijving aangepast				
264010	101199		Opruimen reinigingslocatie. Betreft: verwijderen van alle op de reinigingslocatie aangebrachte voorzieningen en herstellen van het terrein De Dallen II in oorspronkelijke staat Betreft opruimen folie, drainage, afrastering en doek De rioolaansluiting inclusief putten mag blijven zitten (afdoopen) en de afrastering rondom de De Wigge mag ook blijven zitten Het terrein De Dallen II dient geëgaliseerd en ingezaaid opgeleverd te worden Vrijkomende materialen worden eigendom van de aannemer	EUR		N	
271010			Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast				
271010	220399		Uitvoeren AP04 keuringen in-situ. Betreft in-situ AP04 partijkeuringen voor de volgens bestekspostgroepen 221 en 222 te ontgraven grond (excl. posten 221450 en 222450) Indicatieve kwaliteit: zie besteksposten onder bestekspostgroepen 221 en 222 Gerekend is met max. 10.000 ton per keuring, verdere specificaties zie besteksposten onder 221 en 222 Opdrachtnemer dient in overleg met opdrachtgever, bevoegd gezag en potentiële acceptant (mits van toepassing) het aantal benodigde keuringen per partij te bepalen. Het exacte aantal AP04 onderzoeken is derhalve afhankelijk van de uitkomsten van bovenstaand overleg en van de werkwijze en/of fasering van de opdrachtnemer, afgestemd op het ontgraven, vervoeren en verwerken van de vrijkomende grond. Aanname voor prijsbepaling is 50 stuks AP04 keuringen De keuring(en) dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerde en onafhankelijke instantie die bevoegd is tot het uitvoeren van AP04-keuringen, conform de vigerende voorschriften en protocollen (BRL SIKB 1000).	st	50,00	V	
821110			Vervallen				
822010			Omschrijving aangepast				
822010	179999		Administratie aannemer Betreft: het uitvoeren van alle benodigde administratie om te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving omtrent de werkzaamheden volgens dit bestek, inclusief de benodigde administratie conform de Beoordelingsrichtlijnen volgens 01.01.14 van deel 3 van dit bestek en de daaraan verbonden protocollen. De administratie dient te voldoen aan het A&V beleid Inclusief het toepassen van een weegbrug om de hoeveelheden van de grondstromen te kunne vastleggen	EUR		N	
841010			Omschrijving aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
841010	101201		Gebruik van directieverblijf. Situering: op een nader door de directie goed te keuren locatie op of nabij het werkterrein Verblijf aansluiten op het openbare water- en elektriciteitsnet Verblijf gedurende de periode van 25 weken tijdens de ontmanteling van het Accres terrein instand houden Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 910010 en 910020 4. Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30 m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4 m2 Kantoorinrichting en inventaris: - stoelen en tafels voor 6 personen - 1 afsluitbare stalen kast - 1 schrijfbureau met afsluitbare laden en bureaustoel - kapstok(ken) - brandblusser klasse ABC, 7 kg - verbandtrommel A, volgens de Arbowet - printer en scanner voor A3 en A4 in kleur en zwart-wit met voldoende papier - whitebord ca. 1,5 x 1,5 m met 3 kleuren stiften en wisser .9. Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en aansluiten op de riolering Tevens het directieverblijf voorzien van de benodigde en/of vereiste reinigingsvoorzieningen volgens de in dit bestek geldende Veiligheidsklassen volgens bestekspostgroep 121: - Oranje, niet-vluchtig; - Oranje, vluchtig; - Rood, niet-vluchtig. .1. Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting: ADSL of glasvezel aansluiting met bijbehorende modem Bedraad en/of wifi / draadloos internet minimale down/upload snelheid 200Mbit/s .2. De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik: - normale invorderbare lasten zoals bijv. waterschapslasten, straatbelasting e.d. - aanleg-, aansluit- en abonnementskosten van de internetaansluiting Overige verbruikskosten en lasten worden verrekend op stelpost 950010 .1. Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding, geschikt voor 6 auto's .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken Voorzien van waterkoker en koffiezetapparaat met toebehoren Het verblijf dagelijks schoonmaken buiten kantooruren	EUR		N
861			Vervallen			
861010			Bestekspost vervallen			
861020			Bestekspost vervallen			
862020			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
862020	170199		Milieukundige begeleiding. Betreft milieukundige begeleiding tijdens grondroerende werkzaamheden op de Accres locatie Milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd conform hetgeen is beschreven in de BRL SIKB 6000 (Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering) volgens het bijbehorende protocol 6005 (Milieukundige begeleiding van graven in de bodem en saneren van de bodem). De milieukundige begeleiding dient toe te zien op de juiste indeling van de partijen grond t.b.v. de volgens het bestek uit te voeren partijkeuringen en waar nodig dit af te stemmen met het bevoegd gezag Ook wordt van de milieukundige begeleiding verwacht dat zij aan de hand van de uitslag van de partijkeuring bepalen tot welke grondstroom de betreffende partij behoort (biologisch, extractief, niet reinigbaar enz)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950070			Stelpost toegevoegd				
950070	100301		Stelpost meerkosten invasieve exoten.	EUR	20.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	De extra kosten voor het afvoeren en/of reinigen van				
			grond die besmet is met resten van invasieve exoten				
							
950080			Stelpost toegevoegd				
950080	100301		Stelpost uitvoeringskosten ecologisch werkprotocol	EUR	30.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	De kosten voor het treffen van maatregelen en de				
			ecologische begeleiding, voortvloeiend uit de				
			Omgevingsvergunning Flora- en fauna-activiteit				
			De aannemer kan geen stagnatiekosten in rekening				
			brengen die een gevolg zijn van het werken volgens het				
			ecologisch werkprotocol				
							
							

3. B e p a l i n g e n