

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedende dienst/
Opdrachtgever:

Gemeente Veendam

Project:

BRM Accres Veendam

Besteknummer:

ARC-2025-026

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot en met woensdag 15 oktober 2025 13:00 uur wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Zie bijlage "Vragen- en antwoordenlijst" bij deze Nota van Inlichtingen.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze 2e NVI) weergegeven.

BIJLAGE(N)

Bijlage 8 - Grondbalans vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde (gewijzigde) bijlage.

Bijlage 14 - Polis CAR-verzekering is nieuw toegevoegd als bijlage aan deze nota van inlichtingen

Bijlage 15 - Locatie directiekeet

Bijlage 16 - Vergunning locatie Accres

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Bijlage(n):

- Gecorrigeerde Offerteaanvraag EU Ontmanteling Accres
- Vragen- en antwoordenlijst;
- Gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 1, 2.1 en 2.2;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- Gewijzigde bijlage 8
- Toegevoegde bijlage 14, 15 en 16
- Nieuwe versie van het definitieve bestek met daarin verwerkt de 1e en 2e NVI

1. A l g e m e e n

PAR**05 Tijdsbepaling**

0. *Wijziging: totale boetebedrag gemaximaliseerd.

1. Het volledige werk opleveren op of vóór 1 juli 2029.

Het gedeelte van het werk bestaande uit het ontmantelen van het voormalige Accres terrein moet uiterlijk 25 weken na start werkzaamheden voltooid zijn om, overeenkomstig lid 3 van paragraaf 10 uit de UAV, tot een voortijdige ingebruikname over te kunnen gaan. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing. De ontmanteling wordt als voltooid beschouwd als alle activiteiten, zoals deze in dit bestek omschreven staan en plaats vinden op dit terrein, uitgevoerd zijn en het terrein volledig beschikbaar is gesteld aan de directie.

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV, bedraagt 1.150,-- EUR per dag en kan oplopen tot maximaal 5,00% van de aannemingssom.

3. De korting conform lid 2 geldt niet voor het niet voldoen aan de datum voor de voortijdige ingebruikname van het gedeelte van het werk bestaande uit het ontmantelen van het voormalige terrein van Accres. Dit gedeelte wordt conform paragraaf 9 en 10 van de UAV afzonderlijk behandeld.

Het bedrag van korting voor het niet tijdig ontmanteld opleveren van het Accres terrein bedraagt 15.000,-- EUR per dag en kan oplopen tot maximaal 5,00% van de aannemingssom.

06 Onderhoudstermijn

*Wijziging: onderhoudstermijn komt te vervallen

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

* Wijziging: bijlage 14, 15 en 16 zijn toegevoegd

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 1) model bankgarantie (on first demand);
- 2) milieuhygiënisch bodemonderzoek Accres terrein 27 februari 2025 ref. WX7YSTHMYT4S-1545374457-813:1.0;
- 3) CROW 400 Grond 30153886.pdf;
- 4) Omgevingsvergunning Flora en Fauna-activiteit;
- 5) Percelen Dallen II.pdf;
- 6) Milieukundig onderzoek ondergrond en verhardingen 10 maart 2025;
- 7) Saneringsplan stortplaats 'De Wigge';
- 8) grondbalans;
- 9) V&G-plan (ontwerpfase).
- 10) Leidraad Social Return 3.0 - 2025 (AMRG)
- 11) Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG)
- 12) Afvoer regenwater De Dallen II
- 13) Definitief rapport afbraaktesten
- 14) Polis CAR verzekering door opdrachtgever
- 15) Locatie directiekeet
- 16) Vergunning locatie Accres

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
223010			Bestekspost aangepast				
223010	220102		Grond ontgraven uit ophoging.	m3	39.499,00	V	
			Betreft het ontgraven van volgens bestekspostgroep 261				
			gereinigde grond				
			Situering: reinigingslocatie de Dallen II en De Wigge				
			Grondsoort:				
			- zand en klei;				
			- zand en leem;				
			- klei en leem;				
			- leem;				
			- klei.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		9.	Depot geheel ontgraven				
			Vervoeren volgens bestekspostnrs. 243210 en 243210				
		9	Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging middels				
			bestekspostnr. 822030				
241210			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
241210	220201		Grond vervoeren.	m3	4.499,00	V	
			Betreft het vervoeren van vrijgekomen biologisch				
			reinigbare grond naar depot(s) ter plaatse van de				
			voormalige vuilstort De Wigge t.b.v. reiniging volgens				
			bestekspostgroep 261				
			Situering: voormalige vuilstort De Wigge, zie ook				
			tekening 02				
			Grondsoort:				
			- zand en klei;				
			- zand en leem;				
			- klei en leem;				
			- leem;				
			- klei.				
		1.	Grond vrijgekomen bij besteksposten (gedeeltelijk)				
			221040				
			221140				
			221240				
			221340				
			221540				
			221640				
			221740				
			221840				
			221940				
			222040				
			222140				
			222240				
			222340				
			222440				
			Betreft reinigbare grond, indicatieve kwaliteit:				
			- matig verontreinigd.				
		.2.	Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens				
			bestekspost 251210				
		. .9. . . .	Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost(en) van				
			herkomst				
241220			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241220	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van vrijgekomen biologisch of therm. reinigbare grond naar depot(s) ter plaatse van een perce(e)l(en) op bedrijventerrein De Dallen II t.b.v. reiniging volgens bestekspostgroep 261 Situering: een door de directie nader aan te wijzen perce(e)l(en) op bedrijventerrein De Dallen II te Veendam, zie ook bijlage 'Percelen Dallen II' Grondsoort: - zand en klei; - zand en leem; - klei en leem; - leem; - klei. 1. Grond vrijgekomen bij besteksposten (gedeeltelijk) 221040 221140 221240 221340 221540 221640 221740 221840 221940 222040 222140 222240 222340 222440 Betreft reinigbare grond, indicatieve kwaliteit: - matig verontreinigd. 2. Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens bestekspost 251220 Enkele transportafstand < 1km. 9. Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost(en) van herkomst	m3	35.000,00	V
242110			Eenheid aangepast naar ton			
242110	220202		Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van niet reinigbare grond Grondsoort: - klei (440m3) - zand en klei (3.600m3) 1. Grond vrijgekomen bij bestekspost 221450 en 222450 Betreft niet reinigbare grond, indicatieve kwaliteit: - sterk verontreinigd, niet toepasbaar 2. Vervoeren naar: een inrichting Acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs 1. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging	ton	6.414,00	V
242210			Eenheid aangepast naar ton			
242210	220202		Grond vervoeren. Betreft: afvoeren van de grond die extractief reinigbaar is en komt te vervallen aan de aannemer Grondsoort: zie posten van herkomst 1. Grond vrijgekomen bij bestekspost 221130, 221230, 221330, 221530, 221730 en 222430 Totaal ca. 7790 m3 3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Reinigings- of acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs 1. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging	ton	13.050,00	V
242220			Eenheid aangepast naar ton			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
242220	220202		Grond vervoeren. Betreft: afvoeren van de grond die thermisch reinigbaar is en komt te vervallen aan de aannemer Grondsoort: zie posten van herkomst 1. Grond vrijgekomen bij bestekspost 221030, 221120, 221220, 221310, 221710, 222030, 222130, 222230, 222330 en 222420 Totaal ca. 19500 m3 .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Reinigings- of acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs .1. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging	ton	32.831,00	V
243120			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.			
243120	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van vrijgekomen industrie grond naar de voormalige vuilstort De Wigge t.b.v. verwerking volgens bestekspost 263020 Situering: voormalige vuilstort De Wigge, zie ook tekening 02 Grondsoort: - afwisselend zand en klei; - afwisselend zand en leem; - klei; - zand; - klei en zand. 1. Grond vrijgekomen bij besteksposten: 221320 221520 221720 221820 222020 222120 222220 Betreft grond, indicatieve kwaliteit: - industrie .2. Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens bestekspost 263020 .9. Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost(en) van herkomst	m3	19.446,00	V
243130			Bestekspost is komen te vervallen			
243210			Bestekspost aangepast			
243210	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van gereinigde grond vanaf het depot bij De Dallen II naar de verwerkingslocatie bij de voormalige vuilstort De Wigge Grondsoort: volgens bestekspost van herkomst 1. Grond vrijgekomen bij bestekspost 223010 .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging middels bestekspostnr. 822030	m3	35.000,00	V
243220			Bestekspost toegevoegd			
243220	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van gereinigde grond vanaf het depot bij De Wigge naar de verwerkingslocatie bij de voormalige vuilstort De Wigge Grondsoort: volgens bestekspost van herkomst 1. Grond vrijgekomen bij bestekspost 223010 .1. Vervoeren naar de plaats van verwerking .9. Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging middels bestekspostnr. 822030	m3	4.499,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251210			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
251210	220301		Grond verwerken in tussendepot De Wigge	m3	4.499,00 V		
			Betreft het verwerken van vrijgekomen grond in een				
			tijdelijk depot t.b.v. het reinigen volgens bestekspost				
			261021				
			Situering: voormalige vuilstort De Wigge, zie ook				
			tekening 02				
			Indicatieve kwaliteit:				
			- matig verontreinigd;				
			Vervoerd volgens bestekspost 241210				
			Grondsoort:	m3		4.499,00 I	
			- zand en klei;				
			- zand en leem;				
			- klei en leem;				
			- leem;				
			- klei.				
		9.	Hoogte ter bepaling aannemer				
		.9.	Breedte ter bepaling aannemer				
		. .9.	Taluds ter bepaling aannemer				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
251220			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.				
251220	220301		Grond verwerken in tijdelijk depot De Dallen II	m3	35.000,00 V		
			Betreft het verwerken van vrijgekomen grond in een				
			tijdelijk depot t.b.v. het reinigen volgens bestekspost				
			261031				
			Situering: een nader door de directie aan te geven				
			perceel t.p.v. bedrijventerrein De Dallen II				
			Indicatieve kwaliteit:				
			- matig verontreinigd;				
			Vervoerd volgens bestekspost 241220 en vervolgens				
			gedeeltelijk (2.000m3) gescheiden in deelstromen				
			(1.600m3 grond en 400m3 puin/grof afval) volgens				
			bestekspost 262010				
			Grondsoort:	m3		35.000,00 I	
			- zand en klei;				
			- zand en leem;				
			- klei en leem;				
			- leem;				
			- klei.				
		9.	Hoogte ter bepaling aannemer				
		.9.	Breedte ter bepaling aannemer				
		. .9.	Taluds ter bepaling aannemer				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
252210			Omschrijving aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252210	220301		Grond verwerken in ophoging - ophooglaag	m3	39.499,00	V	
			Betreft het verwerken van grond in een ophooglaag om				
			een voormalige vuilstort af te dekken				
			Situering: voormalige vuilstort De Wigge, zie ook				
			tekening 02				
			Grondsoort:	m3			39.499,00 I
			- zand en klei;				
			- zand en leem;				
			- klei en leem;				
			- leem;				
			- klei.				
			- Grond afkomstig vanuit depots volgens besteksposten				
			251210 en 251220 en gereinigd volgens				
			bestekspostgroep 261 (totaal 39.499m3)				
			Minimale milieuhygiënische kwaliteit: Industrie				
		4.	Gemiddelde hoogte 1,22 m, met een overhoogte van				
			0,10 m op het moment van verwerken				
		.4.	Bovenoppervlakte ca. 32.750 m2				
		. .1. . . .	Taluds 1 : 5				
		. . .6. . .	Profileren volgens bestekspostnr. 252220				
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 252230				
		2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel				
			van verwerking				
261010			Bestekspost toegevoegd				
261010	222199		Doorspitten grond.	m3	2.567.435,00	V	
			Situering: locatie De Dallen II en De Wigge				
			Betreft:doorspitten/mengen van de te reinigen grond om				
			voldoende zuurstof in de bodemstructuur te krijgen				
			Laagdikte ca. 1,00 m				
			Wijze van mengen/doorspitten ter keuze van de				
			aannemer				
			De hoeveelheid resultaatsverplichting is gebaseerd op				
			65 keer de gehele depots doorspitten				
261020			Bestekspost gewijzigd, bundelpost vervallen				
261020	171199		Toevoegen nutriënten	m2	236.994,00	V	
			Betreft: het aanmaken en verspreiden/inbrengen van				
			nutriëntenoplossingen				
			De leverantie van de nutriënten wordt verrekend via				
			stelpostnr. 950010				
			De hoeveelheid resultaatsverplichting is gebaseerd op				
			6 keer toevoegen van nutriënten				
261030			Bestekspost gewijzigd, bundelpost vervallen				
261030	221199		Bewateren depots.	m2	789.980,00	V	
			Betreft: het toevoegen van water om de te reinigen grond				
			voldoende vochtig te houden				
			Wijze van bevochtigen/sproeien ter keuze van de				
			aannemer				
			De hoeveelheid resultaatsverplichting is gebaseerd op				
			20 keer de gehele depots sproeien				
261040			Bestekspost toegevoegd				
261040	172199		Monitoring voortgang afbraakproces	keer	10,00	V	
			Betreft: het nemen van een representatief aantal				
			grondmonsters voor analyse op minerale olie C10-C40,				
			nutriënten en pH				
			De resultaten vastleggen en analyseren in een rapport				
			en voorzien van een voortgangsadvis				
			De rapportage indienen bij de directie en het				
			adviesvoorstel bespreken				
263			Omschrijving aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
263			Inrichten reinigingslocatie Uitgangspunt bij inrichten reinigingslocatie de Dallen II - ontgraven 0,50 m bovengrond - afdichtingsfolie aanbrengen in de ontgraving - terugzetten 0,50 m bovengrond op de afdichtingsfolie inclusief aanbrengen van drainagesysteem - gemiddeld 1,00 m te reinigen grond - te reinigen grond afdekken met doek om verstuiving te voorkomen - aanleggen afvoerleidingen naar gemeentelijk riool om drainagewater af te voeren. Afvoer dient op het eindpunt voorzien te zijn van een olieafscheider				
263010			Bestekspost toegevoegd				
263010	220101		Grond ontgraven uit terrein. Situering: De Dallen II Betreft: ontgraven 0,50 m bovengrond t.b.v. het aanbrengen van folie Grondsoort: bovengrond .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m1. Taluds 1 : 03. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	17.500,00	V	
263020			Hoeveelheid resultaatsverpl. en bstpostnr. aangepast				
263020	175111		Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie horizontaal. Betreft: aanbrengen waterdichte afsluiting waarmee vervuiling van de onderliggende bodem voorkomen wordt Inclusief een randafwerking (opstaande randen) zodat (regen)water niet vanuit de te reinigen grond naar de omgeving kan vloeien 2. Kunststoffolie LDPE of HDPE (ter keuze van de aannemer) .9. Materiaaldikte: ten minste 1,0 mm De folie dient voldoende sterk te zijn dat scheurvorming door de grondbelasting voorkomen wordt	m2	35.500,00	V	
263030			Hoeveelheid resultaatsverpl. en bstpostnr. aangepast				
263030	220311		Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. Betreft: afdekken folie met een grondlaag van 0,50 m Grondsoort: ontgraven volgens bestekspostnrs. 263010 .1. Oppervlak (nagenoeg) horizontaal .5. Hoeveelheid 5000 m3 per ha	m2 m3	35.000,00	V	17.500,00 I
263040			Hoeveelheid resultaatsverpl. en bstpostnr. aangepast				
263040	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft: aanbrengen drainage in de afdeklaag inclusief grondwerk 1. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd .6. Uitwendige diameter 125 mm .2.1. Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm	m m	3.500,00	V	3.500,00 L
263050			Hoeveelheid resultaatsverpl. en bstpostnr. aangepast				
263050	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft: aanbrengen verzameldrainage in de afdeklaag inclusief grondwerk 2. PVC-buizen geribbeld en niet geperforeerd .8. Uitwendige diameter 200 mm	m m	350,00	V	350,00 L
263060			Hoeveelheid resultaatsverpl. en bstpostnr. aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
263060	230112		Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage.	st	35,00	V	
			Betreft: Aansluiting drainage op verzameldrain				
		1.	Materiaal soort: PVC				
		.3.	T-stuk: verloop 200-125 mm	st			35,00 L
		.1.	Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen				
263070			Bestekspost omgenummerd				
263070	252699		Aanbrengen olieaafscheider met slibvang.	st	1,00	V	
			Situering: zie bijlage 12				
			Betreft: olieaafscheider t.b.v. het lozen van drainagewater op het riool				
			Olieaafscheiderput met slibvang	st			1,00 L
			Het systeem is uitgevoerd en werkt vlg. EN-858-1				
			Capaciteit: minimaal 3 l/sec				
			Inclusief grondwerk				
263080			Bestekspost omgenummerd				
263080	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	50,00	V	
			Situering: De Dallen II				
			Betreft: verlengen van de bestaande rioolaansluiting tot aan de percelen waar de reinigingslocatie wordt ingericht				
			Zie bijlage 12				
			Inclusief grondwerk en herstellen bermen (inzaaien)				
		4.	Rechte buis, drukklasse PN 8	m			50,00 L
		.3.1.	Nominale middellijn 315 mm				
		.1	Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. mof met rubbermanchet				
263090			Bestekspost omgenummerd				
263090	242141		Maken pneumatische boring: staal.	m	10,00	V	
			Betreft: aanbrengen mantelbuis t.b.v. PVC leiding onder de Jan Kokweg				
			Inclusief maken werkputten (pers- en ontvangstuip) en herstellen terrein				
			Grondsoort: zand/klei				
		1.	Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S355	st			10,00 L
		.9.	Diameter geschikt voor de doorvoer van een PVC buis 315 mm				
263100			Bestekspost omgenummerd				
263100	242199		Aanbrengen PVC buis in mantelbuis.	EUR		N	
			Betreft het aanbrengen van de volgens bestekspostnr. 263080 te leveren buis in de volgens bestekspostnr. 263090 aangebrachte mantelbuis				
			Inclusief het aanbrengen en leveren van kunststof isolatoren om de PVC buis in de mantelbuis te fixeren en afsluitmanchetten om de uiteinden van de mantelbuis af te sluiten				
263110			Bestekspost omgenummerd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
263110	252604		Aanbrengen put van kunststof. Situering: De Dallen II, zie bijlage 12 Betreft: inspectieput t.b.v. afvoer drainagewater Inclusief grondwerk	st	1,00	V	
		1.	Put, nominale middellijn 600 mm en aansluitingen voor PVC 315 mm buis	st			1,00 L
		.3.	Put met vlakke bodem				
		.1.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring				
		.9.	Mangat afdekken met putrand van beton-gietijzer combinatie Type TBS 313 -VEPRO of gelijkwaardig	st			1,00 L
263120			Bestekspost omgenummerd				
263120	252899		Maken aansluiting drainage op put. Betreft: aansluiten drainage verzamelleiding 200 mm op de volgens bestekspostnrs. 263070 en 263110 aangebrachte putten Inclusief levering van de benodigde hulpstukken	st	2,00	V	
263130			Hoeveelheid resultaatsverpl. en bstpostnr. aangepast				
263130	175199		Aanbrengen doek tegen verstuiving. Betreft: afdekken van de te reinigen grond om verstuiving te voorkomen Type doek: ter keuze van de aannemer Inclusief het aanbrengen van voorzieningen om het opwaaien van het doek te voorkomen	m2	35.000,00	V	
				m2			35.000,00 L
821310			Omschrijving aangepast				
821310	623001		Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen van een verkeersplan, conform het gestelde in artikel 62.13.02 van deel 3 van dit bestek De transport route richting De Wigge staat vermeld in deel 2.1 paragraaf 2.2. Extra aandacht is vereist t.a.v. de kruising Tonckelweg - Zuid Wending vanwege het fietsverkeer / schoolgaande jeugd via deze route. Overige eisen en aandachtspunten dienen in nader overleg met de directie te worden bepaald	EUR		N	
		2.	Opzet verkeersplan(nen) ter keuze aannemer en afstemmen met het bevoegd gezag en opdrachtgever				
822010			Omschrijving aangepast				
822010	179999		Administratie aannemer Betreft: het uitvoeren van alle benodigde administratie om te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving omtrent de werkzaamheden volgens dit bestek, inclusief de benodigde administratie conform de Beoordelingsrichtlijnen volgens 01.01.14 van deel 3 van dit bestek en de daaraan verbonden protocollen. De administratie dient te voldoen aan het A&V beleid	EUR		N	
822020			Bestekspost toegevoegd				
822020	179999		Toepassen mobiele weegbrug. Betreft: toepassen van een mobiele weegbrug t.p.v. de Accres locatie T.b.v. het vastleggen van de grondstromen Weegbrug geschikt voor vrachttransport, afgestemd op de in te zetten voertuigen De weegbrug dient geijkt te zijn	week	25,00	V	
822030			Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
822030	179999		Toepassen mobiele weegbrug. Betreft: toepassen van een mobiele weegbrug t.p.v. de biologisch gereinigde grond T.b.v. het vastleggen van de grondstromen Weegbrug geschikt voor vrachttransport, afgestemd op de in te zetten voertuigen De weegbrug dient geijkt te zijn	week	10,00	V	
841010			Locatie keet aangepast				
841010	101201		Gebruik van directieverblijf. Situering: zie bijlage 15 Verblijf aansluiten op het openbare water- en elektriciteitsnet Verblijf gedurende de periode van 25 weken tijdens de ontmanteling van het Accres terrein instand houden Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 910010 en 910020 4. Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30 m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4 m2 Kantoorinrichting en inventaris: - stoelen en tafels voor 6 personen - 1 afsluitbare stalen kast - 1 schrijfbureau met afsluitbare laden en bureaustoel - kapstok(ken) - brandblusser klasse ABC, 7 kg - verbandtrommel A, volgens de Arbowet - printer en scanner voor A3 en A4 in kleur en zwart-wit met voldoende papier - whitebord ca. 1,5 x 1,5 m met 3 kleuren stiften en wisser 9. Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en aansluiten op de riolering Tevens het directieverblijf voorzien van de benodigde en/of vereiste reinigingsvoorzieningen volgens de in dit bestek geldende Veiligheidsklassen volgens bestekspostgroep 121: - Oranje, niet-vluchtig; - Oranje, vluchtig; - Rood, niet-vluchtig. 1. Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting: ADSL of glasvezel aansluiting met bijbehorende modem Bedraad en/of wifi / draadloos internet minimale down/upload snelheid 200Mbit/s 2. De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik: - normale invorderbare lasten zoals bijv. waterschapslasten, straatbelasting e.d. - aanleg-, aansluit- en abonnementskosten van de internetaansluiting Overige verbruikskosten en lasten worden verrekend op stelpost 950010 1. Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding, geschikt voor 6 auto's 1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken Voorzien van waterkoker en koffiezetapparaat met toebehoren Het verblijf dagelijks schoonmaken buiten kantooruren	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950010			Bedrag stelpost aangepast				
950010	100301		Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	150.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen				
			en werkzaamheden				
							
							